



Opis Przedmiotu Zamówienia

Dla zadania pn.:

WYMIANA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO WRAZ Z OPRZEWODOWANIEM W PARKINGU NADZIEMNYM

Adres inwestycji: Al. Jana Pawła II 35A
09-410, Płock

Inwestor: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z
o. o.
u. Kwiatka 5, 09-400 Płock

Płock, 2026 r.

Spis treści

I.	CZEŚĆ OPISOWA.....	3
II.	ZAKRES PRAC INSTALACYJNYCH.....	4
III.	Przygotowanie terenu, roboty tymczasowe i prace towarzyszące.....	4
IV.	Prace serwisowo-gwarancyjne.....	5
V.	Właściwości funkcjonalno-użytkowe.....	6
VI.	Wymagania w stosunku do użytych materiałów.....	6
VII.	Wymagania co do realizacji prac.....	7
VIII.	Wymagania w zakresie instalacji i urządzeń.....	7
IX.	Wymagania w zakresie przygotowania terenu inwestycji.....	8
X.	Wymagania w zakresie odbiorów robót.....	8
XI.	Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p-poż....	8
XII.	Dane lokalizacyjne.....	9
XIII.	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.....	9

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej OPZ, dotyczy zamówienia pn. Wymiana oświetlenia podstawowego wraz z oprzewodowaniem w parkingu nadziemnym zlokalizowanym w Płocku, ul. Jana Pawła 35a.

W opisie przedmiotu zamówienia określono w sposób ogólny wymagania i oczekiwania Zamawiającego dotyczące realizowanego zamówienia. OPZ stanowi podstawę do sporządzenia kalkulacji na kompleksową realizację opisanego w opracowaniu zamówienia.

Wykonawca, przyjmując realizację zamówienia, uwzględnia fakt, że realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się na parkingu nadziemnym czynnym przez cały czas trwania zadania. Powyższe powoduje, że wykonawca musi zapewnić taką organizację pracy własnej, aby w możliwie najmniejszym stopniu utrudnić możliwość korzystania z garażu. Prowadzone prace będą wykonywane w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Dostarczane oprawy oświetleniowe oraz wszelkie elementy/urządzenia/podzespoły użyte do realizacji zamówienia przez Wykonawcę muszą pochodzić od oficjalnych partnerów dystrybucyjnych autoryzowanych przez producenta urządzeń dla obszaru UE lub bezpośrednio od producentów posiadających swoje przedstawicielstwo na terenie UE.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

2. Zakres zamówienia obejmuje

✓ Dostawę:

- opraw oświetlenia podstawowego LED 25W 4000lm 4000K IP66 OPAL z czujnikiem ruchu RIP i szybko złączką 3 torową - 223 szt.
- opraw oświetlenia podstawowego LED 25W 4000lm 4000K IP66 OPAL z szybko złączką 3 torową - 2 szt.
- opraw oświetlenia podstawowego LED 17W 2100lm 4000K IP65 z czujnikiem ruchu - 1szt.
- opraw oświetlenia podstawowego LED 17W 2100lm 4000K IP65 z czujnikiem zmierzchu (montaż nad drzwiami wejściowymi do budynku) - 1 szt.
- opraw oświetlenia podstawowego LED 17W 2100lm 4000K IP65 - 4szt.
- czujnik obecności - 2szt.
- niezbędny osprzęt i oprzewodowanie

✓ demontaż starych opraw wraz z oprzewodowaniem i osprzętem (łącznik oświetleniowe, puszki)

✓ montaż nowych opraw oświetleniowych

✓ rozbudowę tablicy TE

✓ wykonanie nowych zasilających do montowanych opraw oświetleniowych

Dokładny zakres przedmiotu zamówienia wynika z projektu technicznego, STWIOR-u oraz przedmiaru robót. W/w dokumenty stanowią załącznik do SWZ.

3. W ramach inwestycji MTBS w Płocku przewiduje:

Wymianę wszystkich istniejących opraw oświetlenia podstawowego (oprawy świetlówkowe) na parkingu nadziemnym wraz z osprzętem i oprzewodowaniem na oprawy energooszczędne typu LED załączane za pomocą wbudowanych czujników ruchu.

II. ZAKRES PRAC INSTALACYJNYCH

- ✓ demontaż istniejących opraw zgodnie z wymogami zamówienia (zdemontowane oprawy, osprzęt, przewodowanie należy zutylizować).
- ✓ przebudowa tablicy TE
- ✓ montaż nowych opraw LED, czujników ruchu, łączników, itp.
- ✓ wykonanie pozostałych niezbędnych prac związanych z układaniem przewodów, urządzeń, instalacji elektrycznej niezbędnej do obsługi i poprawnej pracy wykonanej instalacji
- ✓ przeprowadzenie wymaganych prób i badań, wraz z uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem obiektów do użytkowania
- ✓ poprawne uruchomienie całej instalacji oraz wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych oraz pomiarów natężenia oświetlenia
- ✓ uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (protokoły, karty gwarancyjne oraz książki serwisowe) związanych z przekazaniem do użytkowania przebudowanych opraw;
- ✓ przeprowadzenie szkoleń przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wykonanych instalacji oraz zamontowanych urządzeń (szkolenie potwierdzone protokołem, w którym opisany zostanie zakres szkolenia).

Prace należy wykonać z zachowaniem przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych, przepisów BHP oraz innych odnoszących ustaw i rozporządzeń oraz Polskimi Normami.

Po wykonaniu całości inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wyników pomiarów odpowiednich parametrów natężenia oświetlenia zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający wymaga, aby pomiary zostały wykonane przez osobę posiadającą odpowiedni specjalistyczny sprzęt pomiarowy oraz odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania badań parametrów oświetlenia.

Zamawiający po wykonaniu pomiarów wymaga od Wykonawcy przedstawienia protokołu z wykonanych pomiarów podpisanego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane przy pomiarach parametrów oświetlenia.

Wykonawca po wykonaniu całości inwestycji przekaze Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji oraz instrukcję eksploatacji i obsługi urządzeń w języku polskim.

III. Przygotowanie terenu, roboty tymczasowe i prace towarzyszące

- ✓ 1Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt, tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, światła ostrzegawcze, sygnały, rusztowania itp. o ile będą wymagane.
- ✓ Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.
- ✓ Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.
- ✓ W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy zrealizowanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
 - ustanowienie kierownika robót w osobie posiadającej aktualne uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, przynależącego do izby zawodowej.

- stosowanie materiałów wyłącznie najwyższej jakości, dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy o Prawie Budowlanym, koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie,
- zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z OPZ, specyfikacją projektową i techniczną, wykonaną w projekcie,
- wykonanie wszystkich wymaganych - normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac instalacyjno-montażowych, zawartych w niniejszym OPZ oraz stosownymi przepisami pomiarów, badań, prób oraz rozruchów,
- udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia.
- ✓ Do robót tymczasowych i prac towarzyszących, zalicza się prace wykonywane, jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale które nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po zakończeniu robót podstawowych, takie jak:
 - transport, składowanie materiałów,
 - zorganizowanie zaplecza wykonywanych robót,
 - udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, zapewnienie stosownych dokumentów na wyroby budowlane,
 - ochrona materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót,
 - pozostałe prace towarzyszące i tymczasowe związane z realizacją przedmiotu Zamówienia,
- ✓ Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących, jak również innych czynności, badań i wymagań winny być uwzględnione w oferowanej cenie realizacji przedmiotowego zamówienia.

IV. Prace serwisowo-gwarancyjne

- ✓ W ramach wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie przeglądów gwarancyjnych, co najmniej raz w roku. Gwarancja min. 5 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Usunięcie wady/usterki uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu z usuwania wad i usterek.
- ✓ Zamawiający żąda w stosunku do modernizacji oświetlenia, bezwzględnej gwarancji na zastosowane materiały w tym oprawy oświetleniowe, źródła światła. Oprawy oświetleniowe winny posiadać dostęp do części zamiennych przez okres, co najmniej 10 lat od zakończenia produkcji opraw (zasilacze, moduły LED). Oznacza to, że każdy uszkodzony element podlegający wymianie w ramach wykonania zadania musi w przypadku uszkodzenia być zdemontowany, wymieniony i ponownie zamontowany przez gwaranta na wolny od wad w ciągu trwania gwarancji.

V. Właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zastosowane oprawy oświetleniowe powinny spełniać postanowienia normy PN-EN 12464-1:2022 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach”. Zgodnie z powyższą normą przyjęto następujące średnie natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń:

- ✓ Pomieszczenia biurowe – 75lx
- ✓ Toaleta – 200lx
- ✓ Korytarz – 100lx

W celu spełnienia powyższych zapisów normy należy zastosować oprawy:

- ✓ Oprawa oświetleniowa oznaczona symbolem A1 - Oprawa natynkowa LED, moc 25W min. 4600lm IP66. Żywotność min. 100 tys. h. Obudowa wykonana z poliwęglanu, układ optyczny: przesłona opalizowana. Wymiary 1185 x 88 x 85mm. Moduły led i zasilacz w standardzie ZHAGA (wymienialne). SDCM 3. IK08. Oprawa wyposażona w inteligentny czujnik ruchu STEP DIM – czujnik po wykryciu ruchu włącza oprawę na 100% , po czym po zadany czasie przyciemnia oprawę na 10 minut na 10% lub 30% wartości światła początkowego.
- ✓ Oprawa oświetleniowa oznaczona symbolem A2 - Oprawa natynkowa LED, moc 25W min. 4600lm IP66. Żywotność min. 100 tys.h. Obudowa wykonana z poliwęglanu, układ optyczny: przesłona opalizowana. Wymiary 1185 x 88 x 85mm. Moduły led i zasilacz w standardzie ZHAGA (wymienialne). SDCM 3. IK08.
- ✓ Oprawa oświetleniowa oznaczona symbolem A3, A5 - Oprawa natynkowa LED, moc 17W min. 1600lm IP65. Żywotność min. 60 tys.h. Obudowa wykonana z ABS, kolor biały. Układ optyczny: płyta opalizowana. IK08 Oprawa wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu i zmiernika.
- ✓ Oprawa oświetleniowa oznaczona symbolem A4 - Oprawa natynkowa LED, moc 17W min. 1600lm IP65. Żywotność min. 60 tys.h.

VI. Wymagania w stosunku do użytych materiałów

- ✓ Wykonawca zastosuje optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.
- ✓ Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji powinny być
 - nowe i nieużywane,
 - odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji technicznej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,
 - mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.
- ✓ Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy.
- ✓ Typy i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji służą jedynie dokładnemu określeniu wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie materiałów innych producentów z zachowaniem wymaganych parametrów i nie gorszej jakości niż zaprojektowane, jednakże każdorazowo należy uzyskać akceptację ich zastosowania.
- ✓ Zamiany materiałów i urządzeń akceptuje upoważniony przedstawiciel Inwestora.
- ✓ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł.
- ✓ Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia odpowiednich dokumentów osobie upoważnionej przez Inwestora przed rozpoczęciem eksploatacji. Materiały niezgodne z OPZ nie mogą być zamontowane.
- ✓ Wykonawca zapewni czasowo składowanie materiałów, do czasu ich wykorzystania, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie przekazanego terenu w miejscach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem Inwestora lub w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
- ✓ Jeżeli dokumentacja techniczna lub OPZ przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału, Wykonawca powiadomi upoważnionego przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody upoważnionego przedstawiciela Inwestora.

VII. Wymagania co do realizacji prac

- ✓ Zaopatrzenie w energię elektryczną zapewniają istniejące sieci.
- ✓ Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń istniejących instalacji i urządzeń ponosi Wykonawca i powinien uwzględnić je w cenie oferty.
- ✓ Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz do utylizacji odpadów.
- ✓ Wykonawca może dokonać oględzin i wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania niezbędnej informacji do dokonania prawidłowej wyceny.
- ✓ Wszystkie szkody powstałe w wyniku działań Wykonawcy podczas realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.
- ✓ Przedmiot zamówienia będzie realizowany z materiałów Wykonawcy.
- ✓ Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót, zabezpieczenia osób trzecich, ochrony środowiska, warunków BHP, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania, zabezpieczeniem terenu robót.
- ✓ Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane do montażu, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych prac zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
- ✓ Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
- ✓ Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do realizacji.

VIII. Wymagania w zakresie instalacji i urządzeń

- ✓ Przyjęte rozwiązania techniczne powinny odpowiadać warunkom określonym przez odpowiednie akty prawne, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
- ✓ Szczegółowe rozwiązania w zakresie rodzaju, gatunku, kolorystyki, struktury, elementów instalacji i urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym.
- ✓ Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji powinny być nowe i nieużywane. 4
- ✓ Oprawy oświetleniowe powinny być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej (UE)
- ✓ Bezwzględnie konieczne jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej -Dz. U. 2022 poz. 2057 z późn. zm.), bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska i oszczędności energii.
- ✓ Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.).
- ✓ Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i użytkowych.

- ✓ Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.
- ✓ Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
- ✓ Przed montażem należy umożliwić Zamawiającemu kontrolę zastosowanych materiałów.

IX. Wymagania w zakresie przygotowania terenu inwestycji

- ✓ Wykonawca ma uzyskać konieczne do wykonania robót, zezwolenia i zgody Zamawiającego
- ✓ Wykonawca w toku prac zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejących instalacji i urządzeń.

X. Wymagania w zakresie odbiorów robót

- ✓ Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robót.
- ✓ Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje w formie pisemnej (możliwość e-mailem) Zamawiającemu.
- ✓ Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
- ✓ Warunkiem odbioru robót jest dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierającej:
 - Projekt techniczny załączony do niniejszego opracowania z naniesionymi ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi przez autora (jeżeli takie wystąpią),
 - Oświadczenia kierownika robót o wykonaniu zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami i normami
 - Zaakceptowane wnioski materiałowe przez Inspektora nadzoru zawierające certyfikaty, świadectwa dopuszczenia itp. zastosowanych materiałów
 - Niezbędne pomiary elektryczne
 - Instrukcje, atesty, DTR itp.
- ✓ Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy. Przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót.
- ✓ Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych, atesty na materiały, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty, itp.

XI. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p-poż

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi:

- ✓ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745),
- ✓ Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),
- ✓ Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860),
 - ✓ Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 99 poz. 825),
 - ✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
 - ✓ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583),
 - ✓ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2018 poz. 1139).
 - ✓ Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210),
 - ✓ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392),

XII. Dane lokalizacyjne

- ✓ Inwestycja planowana jest realizowana na ul. Jana Pawła 35a w Płocku.

XIII..Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający ma uregulowane kwestie prawne.