
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45.31.00.00 - 3

Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO WRAZ Z
OPRZEWODOWANIEM W PARKINGU NADZIEMNYM - NSTALACJE
ELEKTRYCZNE

ADRES INWESTYCJI: 09-410 PŁOCK UL. JANA PAWŁA 35a

NAZWA INWESTORA: MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

ADRES INWESTORA: 09-400 PŁOCK UL. KWIATKA 5

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	kalk. własna STWE p.5	Demontaż istniejących instalacji elektrycznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalk. własna STWE p.5	Rozbudowa istniejących rozdzielni elektrycznej polegająca na zamontowaniu dodatkowej aparatury elektrycznej (uzgodnienia, wyłączenie rozdzielni, zabezpieczenie, oprzewodowanie i przywróceniem po wykonaniu prac do stanu pierwotnego (R= 16 r -g + M= materiały do rozbudowy rozdzielni elektrycznej)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 5 0511-02 STWE p.5	Oprawa OPAL LED 25W IP66 z czujnikiem ruchu PIR i szybkozłączką 3 torową	kpl.		
		223	kpl.	223,000	
				RAZEM	223,000
4	KNNR 5 0511-02 STWE p.5	Oprawa OPAL LED 25W IP66	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNNR 5 0511-02 STWE p.5	Oprawa OPAL LED 13W IP44 z czujnikiem ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5 0511-02 STWE p.5	Oprawa OPAL LED 13W IP44	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNNR 5 0511-02 STWE p.5	Oprawa OPAL LED 13W IP44 z czujnikiem zmierzchu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5 0304-04 STWE p.5	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane , natynkowe IP44 z listwą złączną	szt.		
		198	szt.	198,000	
				RAZEM	198,000
9	KNNR 5 0103-01 STWE p.5	Rury ochronne o śr. 20 mm niepalne / bezhalogenowe układane n.t. na betonie	m		
		2240	m	2 240,000	
				RAZEM	2 240,000
10	KNNR 5 0203-01 STWE p.5	Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2 wciągane do rur	m		
		1360	m	1 360,000	
				RAZEM	1 360,000
11	KNNR 5 0203-01 STWE p.5	Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2 wciągane do rur	m		
		880	m	880,000	
				RAZEM	880,000
12	KNNR 5 1203-08 STWE p.5	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		60	szt.ż ył	60,000	
				RAZEM	60,000
13	KNNR 5 1301-01 STWE p.5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		20	pomi ar	20,000	
				RAZEM	20,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNNR-W 9 1201-01 STWE p.5	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz	punkt		
		231	punkt	231,000	
				RAZEM	231,000
15	KNNR 5 0406- 01 STWE p.5	Montaż czujnika obecności	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNNR 5 0307- 01 STWE p.5	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNNR 5 0307- 02 STWE p.5	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000