

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
ROBOTY DROGOWE				
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
	D 01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	x	x
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy powierzchniowych robotach ziemnych	m	50,00
	D 01.02.02	Zdjęcie górnej warstwy gruntu	x	x
2		- usunięcie humusu śr. gr. 25 cm ze złożeniem przy granicy robót i transportem nadmiaru na odkład (do 30 m) wzdłuż trasy	m3	106,25
	D 01.03.02	Rozbiórki elementów dróg	x	x
3		- rozbiórka krawężników betonowych z ławami wraz z wywozem	m	7,00
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
	D 02.01.00	Wykopy w gruntach nieskalistych	x	x
4		Wykonanie wykopów w ciągu drogi dla pieszych oraz pod powierzchnie przepuszczalne mechanicznie z transportem urobku na odkład na odległość do 10 km	m3	86,00
	D 02.03.00	Nasypy	x	x
5		Wykonanie nasypów w ciągu drogi dla pieszych mechanicznie z gruntu pozyskanego z wykopu	m3	26,00
	D 02.04.00	Wzmocnienia podłoża gruntowego	x	x
6		Ułożenie geotkaniny do wykonania opasek przepuszczalnych w formie materacy służących odprowadzeniu wody	m2	32,80
7		Wykonanie wypełnienia materaca z kruszywa naturalnego #31,5/63 mm - gr. 25 cm	m2	41,00
8		Wykonanie górnej warstwy opasek (muld) oraz skarp powierzchni przepuszczalnej z kruszywa naturalnego #8/31,5 mm - gr. 10 cm	m2	54,00
9		Wykonanie wypełnienia powierzchni przepuszczalnych z kruszywa naturalnego #31,5/63 mm - gr. 100 cm	m2	7,00
	D 04.00.00	PODBUDOWY	x	x
	D 04.01.02	Koryto wraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	x	x
10		Wykonanie koryta w ciągu drogi dla pieszych wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie - gr. śr 46 cm	m2	201,00
11		Wykonanie koryta w ciągu opasek odwodnieniowych wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie - gr. śr 35 cm	m2	41,00
12		Wykonanie niecek pod powierzchnie przepuszczalne wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie	m2	20,00
	D 04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem	x	x
13		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 pod nawierzchnie drogi dla pieszych, gr. 15 cm	m2	201,00
	D 04.05.01	Warstwa wzmacniająca z kruszyw ulepszonych cementem	x	x
14		Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 - gr. 20 cm.	m2	201,00

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
	D 05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	x	x
15		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm	m2	201,00
	D 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD	x	x
	D 07.06.02	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych	x	x
16		Ustawienie balustrad ze stali nierdzewnej z 3 poręczami	m	90
17		Odtworzenie słupków blokujących U-12c	szt.	9
	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
	D 08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	x	x
18		Ustawienie obrzeży o wym. 30x8 na podsypce piaskowej	m	147
	D 10.00.00	INNE ROBOTY	x	x
	D 10.02.01	Schody betonowe prefabrykowane	x	x
19		Ustawienie stopni schodowych betonowych o wym. 15x35x100cm	m	46
OŚWIETLENIE				
	E 01	OŚWIETLENIE CHODNIKA		
20		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m3	38,500
21		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	m	110,000
22		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3	27,500
23		Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	38,500
24		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	11,000
25		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	62,000
26		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	11,000
27		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.prze w.	3,000
28		Montaż głowic kablowych termokurczliwych na napięcie 1kV	szt.	6,000
29		Montaż słupów oświetleniowych 4.5m z posadowienie w ziemi	kpl.	3,000
30		Montaż izolacyjnych złączy kablowych	szt.	3,000
31		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.	3,000
32		Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II	m	4,000
33		Montaż uziołów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II	m	2,500
34		Wykonanie połączeń wyrównujących w słupach oświetleniowych	szt.	3,000
35		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1,000
36		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	2,000
37		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1,000
38		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	2,000
39		Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1,000
40		Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	2,000
41		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1,000
42		Pomiar natężenia oświetlenia	kpl	1,000

L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
ZIELEŃ				
	Z 01	ZIELEŃ-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PROJEKT OCHRONY DRZEW		
		Zabezpieczanie drzew na czas budowy		
43		Ogrodzenie ochronne ażurowe panel 350x200	szt	40
44		Podstawa betonowa do ogrodzeń ażurowych	szt	46
	Z 02	GOSPODARKA DRZEWOSTANEM		
		Usunięcie drzew i krzewów		
45		Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	m2	64
		Wywożenie materiału z wycinek		
46		Zrębkowanie materiału roślinnego	mp	6,40
47		Wywożenie zrębków na odległość do 2 km	mp	6,40
		Prace pielęgnacyjne w okresie prac budowlanych		
48		Podlewanie drzew w czasie budowy	m2	450
		Razem prace pielęgnacyjne w okresie prac budowlanych		
		Prace porządkowe		
49		Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni i kory (bez wrzosu), ze spalaniem na miejscu	m2	64
	Z-03	TRAWNIKI	x	x
50		Odtworzenie trawników na terenie płaskim	m2	300