

STADIUM PROJEKTU:

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

NAZWA OBIEKTU:

**Budowa drogi gminnej w miejscowości Ławy
- skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 534**

ADRES OBIEKTU:

gm. Rypin, powiat rypiński

INWESTOR:



**Wójt Gminy Rypin
ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



**DM-PROJ
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
tel.: 535 208 688**

OPRACOWANIE:

PRZEDMIAR ROBÓT

**CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
CPV 45233220 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
CPV 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH
CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE**

<i>FUNKCJA</i>	<i>IMIĘ i NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ</i>	<i>PODPIS</i>
PROJEKTANT:	mgr inż. Mariusz Majewski KUP/0116/POOD/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
DATA:	08.2026	Nr egz.:

SPIS DZIAŁÓW

1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200-0:

- **ROBOTY PRYGOTOWAWCZE**
- **ROBOTY ZIEMNE**

2. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

KOD CPV 45233220

- **PODBUDOWY**
- **NAWIERZCHNIE**

3. INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH

KOD CPV 45233290-8

- **OZNAKOWANIE PIONOWE**
- **OZNAKOWANIE POZIOME**

4. ROBOTY DROGOWE

KOD CPV 45233140-2:

- **ELEMENTY ULIC**
- **ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO**
- **INNE ROBOTY**

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi gminnej w miejscowości Ławy
- skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 534

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	3	4	5
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.05
2	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ³	24
x	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x
3	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m ³	65
4	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	m ³	21
5	x	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x
6	D.03.01.01	Ułożenie przepustów z rur PEHD o średnicy 400mm - pod zjazdami	m	23
7	D.03.01.01	Wykonanie betonowych ścianek czołowych prefabrykowanych na wlotach i wylotach przepustów o średnicy 400mm	szt.	2
x	x	PODBUDOWY	x	x
8	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża - nawierzchnia jezdni i poboczy	m ²	172
9	D.04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4, gr. 15 - nawierzchnia jezdni	m ²	72
10	D.04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4, gr. 15 - nawierzchnia poszerzenia jezdni	m ²	78
11	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.10cm rozścielana mechanicznie- nawierzchnia jezdni	m ²	66
12	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.15cm - nawierzchnia jezdni	m ²	69
13	D.04.04.02	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm - nawierzchnia poboczy	m ²	22
14	D.04.06.01	Podbudowa z betonu cementowego klasy C12/15, gr 20cm - nawierzchnia poszerzenia jezdni	m ²	78
x	x	NAWIERZCHNIE	x	x
15	D.05.03.08	Potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami frakcji 2/5, 5/8 i 8/11 - nawierzchnia jezdni	m ²	60
16	D.05.03.01	Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 (szarej) - poszerzenie jezdni	m ²	78
x	x	ELEMENTY ULIC	x	x
17	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	53
18	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	47
x	x	OZNAKOWANIE POZIOME	x	x
19	D.07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m ²	22
x	x	OZNAKOWANIE PIONOWE	x	x
20	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych	szt.	6
21	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków do słupków	szt.	6
x	x	INNE ROBOTY	x	x
22	D.06.04.01	Odtworzenie rowów odwadniających	m	120
23	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.05