

STADIUM PROJEKTU:

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

NAZWA OBIEKTU:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Ławy

ADRES OBIEKTU:

gm. Rypin, powiat rypiński

INWESTOR:



**Wójt Gminy Rypin
ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



**DM-PROJ
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
tel.: 535 208 688**

OPRACOWANIE:

PRZEDMIAR ROBÓT

**CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
CPV 45233220 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
CPV 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH
CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE**

FUNKCJA	IMIĘ i NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Mariusz Majewski KUP/0116/POOD/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
DATA:	08.2026	Nr egz.:

SPIS DZIAŁÓW

1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200-0:

- **ROBOTY PRYGOTOWAWCZE**
- **ROBOTY ZIEMNE**

2. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

KOD CPV 45233220

- **PODBUDOWY**
- **NAWIERZCHNIE**

3. INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH

KOD CPV 45233290-8

- **OZNAKOWANIE PIONOWE**
- **URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO**

4. ROBOTY DROGOWE

KOD CPV 45233140-2:

- **INNE ROBOTY**

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi gminnej w miejscowości Ławy

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	3	4	5
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.93
2	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ³	1395
3	D.01.03.02	Rozbiórka i przestawienie ogrodzeń	m	40
x	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x
4	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m ³	1550
5	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	m ³	720
x	x	PODBUDOWY	x	x
6	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża - nawierzchnia jezdni, zjazdów i poboczy	m ²	7317
7	D.04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4, gr. 15 - nawierzchnia jezdni	m ²	5580
8	D.04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4, gr. 15 - nawierzchnia zjazdów	m ²	357
9	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.10cm rozścielana mechanicznie- nawierzchnia jezdni	m ²	5115
10	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.15cm - nawierzchnia jezdni	m ²	5348
11	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.25cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	341
12	D.04.04.02	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm - nawierzchnia poboczy	m ²	1380
x	x	NAWIERZCHNIE	x	x
13	D.05.03.08	Potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami frakcji 2/5, 5/8 i 8/11 - nawierzchnia jezdni	m ²	4650
14	D.05.03.08	Potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami frakcji 2/5, 5/8 i 8/11 - nawierzchnia zjazdów	m ²	310
x	x	OZNAKOWANIE PIONOWE	x	x
15	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych	szt.	5
16	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków do słupków	szt.	10
x	x	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x
17	D.07.05.01	Bariery ochronne drogowe stalowe N2W3A	m	170
x	x	INNE ROBOTY	x	x
18	D.06.01.01	Umocnienie skarpy płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, wolne przestrzenie wypełnione humusem i obsiane trawą	m ²	188
19	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.93