

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Utwardzenie cd. ul. Torowej dł. 300 mb x szer. 4,0 mb - teren kolejowy						
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,300		
2	KNR 2-01 0201-02 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km- korytowanie do 10 cm pod podbudowę z piasku	m ³	120,000		
3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 10	m ³	120,000		
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1 200,000		
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1 200,000		
6	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	1 200,000		
7	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) płyty typu Yomb zbrojone gr. 12 cm beton C25/30- budowa	m ²	1 200,000		
8	KNR 2-21 0218-03 analogia	Rozścielenie ziemi z korytowania na poboczach i z zagęszczeniem gruntu	m ³	60,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: