

| Lp.                                                          | Podstawa                        | Opis                                                                                                                                                                                                        | Jedn.obm.      | Obmiar    | Ce-<br>na<br>jed<br>n. | Wa<br>rtoś<br>ć |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-----------------|
| <b>Utwardzenie cd. ul. Torowej dł. 190 mb x szer. 4,5 mb</b> |                                 |                                                                                                                                                                                                             |                |           |                        |                 |
| 1                                                            | KNNR 1 0111-01                  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym                                                                                                                          | km             | 0,410     |                        |                 |
| 2                                                            | KNR 2-01<br>0201-02 0214-02     | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1 km- korytowanie do 10 cm pod podbudowę z piasku | m <sup>3</sup> | 87,750    |                        |                 |
| 3                                                            | KNR 2-01<br>0214-04             | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV<br>Krotność = 10                                        | m <sup>3</sup> | 87,750    |                        |                 |
| 4                                                            | KNR 2-31<br>0114-05             | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1 087,500 |                        |                 |
| 5                                                            | KNR 2-31<br>0103-04             | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1 087,500 |                        |                 |
| 6                                                            | KNNR 6 0104-03                  | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1 087,500 |                        |                 |
| 7                                                            | KNR 2-25<br>0407-03             | Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) pyty typu Yomb zbrojone gr. 12 cm beton C25/30- budowa                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1 087,500 |                        |                 |
| 8                                                            | KNR 2-21<br>0218-03<br>analogia | Rozścielenie ziemi z korytowania na poboczach i z zagęszczeniem gruntu                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 19,500    |                        |                 |
| 9                                                            | KNR 2-31<br>1406-04             | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych                                                                                                                                           | szt.           | 10,000    |                        |                 |
| 10                                                           | KNR 2-31<br>0114-05             | Wjazdy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 110,000   |                        |                 |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>            |                                 |                                                                                                                                                                                                             |                |           |                        |                 |
| <b>Podatek VAT</b>                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                             |                |           |                        |                 |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>                     |                                 |                                                                                                                                                                                                             |                |           |                        |                 |

Słownie: