

KOSZTORYS OFERTOWY 261-13-000

Budowa: Arboretum Kórnickie
Obiekt: Ogrózenie Arboretum Kórnickiego
Rodzaj robót: Budowlane
Lokalizacja: Kórnik ul.Zamkowa

Inwestor: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
62-035 Kórnik
ul.Parkowa 5

Poziomy cen:

poziom cen robót.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

PRZEDMIAR ROBÓT 261-13-000

Budowa: Arboretum Kórnickie
 Obiekt: Ogrodzenie Arboretum Kórnickiego
 Rodzaj robót: Budowlane
 Lokalizacja: Kórnik ul.Zamkowa
 Inwestor: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
 62-035 Kórnik
 ul.Parkowa 5

PRZEDMIAR 261-13-000

Strona 1

DZ		POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	IŁOŚĆ
1					Ogrodzenie - odcinki ogrodzenia od ul.Zamkowa do ul.Parkowej			
1	10	KSNR	S010-07-08-01-00		Ogrodzenie tymczasowe terenu budowy (słupki drewniane , siatka leśna h=1,50 m)	metr		427,200
1	20	KNR	221-01-07-04-00		Zabezpieczenie drzew średnicy ponad 30 cm na okres robót - drzewa w pasie mniejszym niż 1,00 m od ogrodzenia	szt		46,000
1	30	201-00-Koszt 1			Pomiary geodezyjne przez geodetę uprawnionego ; wytyczenie nowego ogrodzenia wraz z weryfikacją granic , sprawdzenie punktu granicznego	kmpl		1,000
1	40	KNR	231-08-18-05-00		Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika	metr		423,200
1	50	KNR	406-01-18-01-00		Cięcie konstrukcji lekkich stalowych i elementów maszyn do 10 mm na złom wsadowy - przyjęto 10% elementów na cięcie technologiczne	Mg		1,143
1	60	KNR	1324-09-01-01-00		Transport konstrukcji stalowej z demontażu na odl 1 km , transport na składowisko	Mg		11,511
1	70	KNR	1324-09-01-02-00		Transport konstrukcji stalowej z demontażu - dopłata za 0,5 km - za 4 km . Krotność=8	Mg		11,511
1	80	KNR	401-02-12-01-00		Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych	m³		126,960
1	90	PKZ 002-0002-08-00			Wywiezienie na wyznaczone wysypisko , z załadowaniem i wyładowaniem gruzu obliczonego wg.wymiarów rozbieranych konstrukcji samochodami na odległość do 1 km - gruz żwirobetonowy i żelbetowy	m³		126,960
1	100	PKZ 002-0002-09-00			Dodatek do wywózki gruzu za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu pona 1 km - za 4km . Krotność=8	m³		126,960
1	110	KNR	201-02-15-02-00		Wykopy koparko-spyczarką w gruncie kat 3 na odkład , wykopy w sąsiedztwie sieci , lam zewnętrznych i sieci instalacji należy prowadzić ręcznie	m³		53,069
1	120	KNR	201-03-10-02-00		Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3	m³		23,530
1	130	KNR	201-04-16-01-00		Rozplantowanie do 1 m³ ziemi leżącej na 1 m wykopu - rozplantowanie urobku od strony Arboretum	m³		76,599
1	140	KNR	201-05-05-01-00		Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m²		253,920
1	150	KNR	202-18-01-02-00		Cokół betonowy 0,25x0,30 m (sklejka szalunkowa) na fundamencie 0,25x0,80 m , beton C20/25 W8 (B-25) , cokół dylatowany co 10 mb	metr		423,200
1	160	KNR	202-18-01-05-00		Cokół betonowy - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości cokołu lub fundamentu betonowego , beton C20/25 W8 (B-25)	metr		163,355
1	170	KNR	202-02-90-01-00		Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø 6 mm	Mg		0,676
1	180	KNR	202-02-90-02-01		Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 12 mm	Mg		1,503
1	210	KNR	201-05-01-03-00		Ręczny zasyp wykopów ze skarpami warstwami grub 20 cm z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 , oraz zagęszczenie warstwami mechanicznie	m³		47,822
1	220	analiza			Dostawa piasku na zasypki cokołów betonowych na fundamencie wraz z transportem	m³		72,790
1	230	KNR	201-05-10-01-00		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm , bez wartości humusu	m²		404,156
1	240	KNR	201-05-10-02-00		Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5 cm humusu , bez wartości humusu	m²		404,156
1	250	KNR	221-01-12-03-00		Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów , samosiewów i kamieni	m²		404,156

					SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	260	analiza	Ogrodzenie stalowe przęsłowe wraz z robocizną i transportem (uwaga ! ogrodzenie stalowe przęsłowe - piaskowane i pokryte policynkiem z malowaniem proszkowym , kolor dobrać do istniejącego ogrodzenia , kapturki na słupach trwale zamocowane , na śrubach założyć zaślepki systemowe)	Mg	11,638	
1	270	Oplata	Zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót	szt	1,000	