



A+ D Invest Sp. z o.o.

Wojska Polskiego 15m2
76-200 Słupsk
mobile +48662466443

**PROJEKT WYKONAWCZY-
ARCHITEKTURA**

Strefy saun zewnętrznych-

Park Wodny 3 Fale Słupsk

Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210

INWESTOR	Trzy Fale sp. z. o.o. ul.Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk
STADIUM DOKUM.	Projekt wykonawczy- architektura
ADRES INWESTYCJI	76-200 Słupsk, działka nr: 52/41; 210; obręb 1, 226301_1.0001.52/41; 226301_1.0001.210;
KATEGORIA BUDYNKU	V-Budynek sportu i rekreacji
DATA OPRACOWANIA	2025
ARCHITEKTURA	Główny Projektant: mgr inż. arch. Piotr Daczkowski, upr bud. nr PO/KK/133/2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
	Asystent projektanta: mgr inż. arch. Krzysztof Majewski

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

A. Część opisowa:

Pkt	Tytuł	strona
I	Uprawnienia i oświadczenie projektanta	4-6
II	Projekt architektoniczno-budowlany Sposób spełnienia wymagań zgodności z przepisami (Prawo Budowlane art. 5 ust. 1)	7-9
1	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	9
2	Sposób użytkowania oraz program użytkowy	9-10
3	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu bud.	10-11
4	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	11
5	Opinia geotechniczna oraz sposób posadowienia obiektu bud.	11
6	Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych (w przypadku budynku)	11
7	Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych (w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego)	12
8	Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne	12
9	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	12-13
10	W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, oraz pompy ciepła	13-14
11	W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej	14
12	Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	15
13	Warunki ochrony przeciwpożarowej	15-18

B. Część rysunkowa:

- PB.02 RZUT PRZYZIEMIA skala 1:100
- PB.03 RZUT DACHÓW skala 1:100
- PB.04 PRZEKRÓJ A-A, B-B skala 1:50
- PB.05 ELEWACJE skala 1:100
- PW.07 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
- PW.08 BAR- RZUT, ROZWINIECIA ŚCIAN

- PW.09 SAUNY- ROZWINIĘCIA ŚCIAN, RZUT SUFITÓW I PODŁÓG
- PW.10 SAUNY- DETALE WEWN.
- PW.11 TĘŻNIE- DETAL 17
- PW.12 DONICE TARASOWE- DETAL 18
- PW.13 ŚCIANKA PRZESUWNA- DETAL 20
- PW.14 PORECZ BALII- DETAL 19
- PW.15 DETAL 1- ATTYKA
- PW.16 DETAL 2- RYNNA
- PW.17 DETAL 3- PARAPET
- PW.18 DETAL 4- COKÓŁ ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY
- PW.19 DETAL 5- POŁĄCZENIE TARASU I BUDYNKU
- PW.20 DETAL 6- KRAWĘDŹ TARASU P3- KRAWĘDŹ BALII
- PW.21 DETAL 7- KRAWĘDŹ TARASU Z OPASKĄ ŻWIROWĄ
- PW.22 DETAL 8- SCHODY TARASU
- PW.23 DETAL 9,10- RYNNA I ATTYKA BARU
- PW.24 DETAL 11- POŁĄCZENIE TARASU I POSADZKI BARU
- PW.25 DETAL 12- KRAWĘDŹ POSADZKI BARU
- PW.26 DETAL 13- RAMA STALOWA/ DACH SZKLANY NAD JACUZZI
- PW.27 DETAL 14- RYNNA ŚRODKOWA DACHU SZKLANEGO
- PW.28 DETAL 15- RYNNA I RAMY STALOWE/ DACH NAD BALIAMİ
- PW.29 DETAL 16- KRAWĘDŹ P3/ZIELENI/P2
- PW.30 BRAMKI WEJŚCIOWE- ELEWACJA
- PW.31 DETAL 21- PORECZ JACUZZI

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że opracowany:

**PROJEKT WYKONAWCZY-
ARCHITEKTURA**

Strefy saun zewnętrznych-

Park Wodny 3 Fale Słupsk

Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210

Jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTOWALI			
	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENÍ	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Piotr Daczkowski	PO / KK /133 / 2006	



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

I.dz. 1371/POIA/2006

Gdańsk, dnia 11 grudnia 2006 r.

sygnatura akt: PO/KK/133/2006

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza się, że

Pan

mgr inż. arch. Piotr Stanisław Daczkowski

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i nadaje się

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów:

Przewodniczący
Komisji

Konrad Pławiński

Wiceprzewodnicząca
Komisji

Elżbieta
Zdunkowska - Mróz

Wiceprzewodniczący
Komisji

Romuald Cieluch

Sekretarz
Komisji

Joanna Wciorka
- Kiernicka

Członek
Komisji

Barbara
Wilemborek

Członek
Komisji

Antoni
Wolański

Otrzymują:

1. Strona (wnioskodawca): Piotr Stanisław Daczkowski, 76-200 Słupsk, Generała Grota Roweckiego 1/4

2. Gdy decyzja stanie się ostateczna:

1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,

2) Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów.

3. a.a.

80-836 Gdańsk, ul. Targ Węglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA III O / Gdańsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Piotr Stanisław Daczkowski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **PO/KK/133/2006**, jest wpisany na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **PO-0882**.

Członek czynny od: 12-05-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 06-03-2025 r. Gdańsk.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-08-2025 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PO-0882-8ED4-6246-2C8A-Y8AE

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

• SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

(Prawo Budowlane art. 5 ust. 1)

1. Wymagania podstawowe w zakresie:

a. nośności i stateczności konstrukcji

- Obiekt zespołu saunowego zewnętrznego zaprojektowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym warunkami technicznymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonane zostały prace przygotowawcze polegające na analizie sytuacji i związanej z tym analizie realizacji przyszłych wykopów i kubatury obiektu. Analizie poddany także został projektowany układ konstrukcyjny.

b. bezpieczeństwa pożarowego

- Wykonane zostały bieżące zalecenia dotyczące ochrony pożarowej zawarte w pkt. 13 niniejszego opisu, bhp i ergonomii.

c. higieny, zdrowia i środowiska

- Obiekt realizowany jest i wykończony z materiałów posiadających aktualne, długoterminowe atesty ITB. Dodatkowo dokonano doboru materiałów wykończeniowych przyjaznych dla środowiska i użytkownika.

d. bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów

- Projektowany zespół saunowy zewnętrzny nie stwarza niedopuszczalnego ryzyka wypadków lub szkód w użytkowaniu lub w eksploatacji.
- Projektowany zespół saun zewnętrznych stanowi rozszerzenie funkcjonalne strefy saun wewnętrznych Parku Wodnego „Trzy Fale” z pełną kontrolą dostępu dla użytkowników. Zespół saun zewnętrznych w połączeniu ze strefą saun wewnętrznych stanowi jedną strefę funkcjonalną.
- Zespół połączony jest również bezpośrednim dostępem do stref rekreacyjnych zewnętrznych.
- Dostęp do kompleksu poprzez projektowane bramki (wejściowa i wyjściowa) typu tripod oraz furtkę wejściową/ ewakuacyjną w tym dla os. niepełnosprawnych (z osobą towarzyszącą) i z ograniczoną sprawnością ruchową- z kontrolą dostępu (poprzez opaskę), automatyczne zwolnienie podczas pożaru.
- Zgodnie z WT § 84. ust.3 oraz przepisami BHP z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 rozdz. 4, par. 25 ust.1- odległość do istniejącego ustępu ogólnodostępnego (wydzielonej umywalni z kabinami ustępowymi) w ramach strefy saun wewnętrznych w budynku Parku Wodnego jest mniejsza niż 75m i wynosi 74,6m.

e. ochrony przed hałasem

- Budynek nie wprowadza w przyległy teren ponadnormatywnej emisji hałasów i wibracji oraz zakłóceń elektrycznych, graniczy z terenami o tej samej funkcji oraz terenami zielonymi

f. oszczędności energii i izolacyjności cieplnej

- Budynek saun spełnia wymagania izolacyjności cieplnej przegród budowlanych oraz stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wg WT.

g. zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych

- Istniejący obiekt Parku Wodnego zapewnia zasilanie w energię niezbędną do funkcjonowania zewnętrznej strefy saun poprzez przynależność do Słupskiego Klastra Bioenergetycznego.

2. warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczególności w zakresie:

a. zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię ciepłą i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,

- Zaopatrzenie w wodę służącą do celów bytowych z istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się na działce Inwestora
- Zaopatrzenie w energię elektryczną służącą do podgrzewania wody użytkowej oraz piecy w saunach wytworzona z istniejącej sieci elektrycznej znajdującej się na działce Inwestora
- Zaopatrzenie w energię ciepłą służącą do ogrzewania pomieszczeń lub inst. technologicznych z inst. ciepłej na działce Inwestora

b. usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;

- Odprowadzenie wód opadowych z dachów poprzez rury spustowe – do istniejącej instalacji deszczowej na działce Inwestora, a na obszarze utwardzonym poprzez infiltrację
- Odprowadzenie ścieków- do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na działce Inwestora
- Usuwanie odpadów poprzez wywóz na wysypisko śmieci przez koncesjonowaną firmę w ramach umowy, z istniejącego miejsca w ramach istniejącego miejsca wyznaczonego dla zespołu budynku Parku Wodnego

2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;

- Wg. projektu inst. elektrycznych zapewniona jest sieć światłowodowa połączona z istniejącą siecią Parku Wodnego.

3) utrzymanie stanu technicznego

- W ramach własnego zakresu.

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne (o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217)), w tym osoby starsze

- Nie dotyczy.

4a) minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;

- Nie dotyczy

5) Warunki BHP

- Obiekt spełnia warunki BHP.

- Zgodnie z WT § 84. ust.3 oraz przepisami BHP z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 rozdz. 4, par. 25 ust.1- odległość do istniejącego ustępu ogólnodostępnego (wydzielonej umywalni z kabinami ustępowymi) w ramach strefy saun wewnętrznych w budynku Parku Wodnego jest mniejsza niż 75m i wynosi 74,6m.
- **Zakłada się funkcjonowanie baru zewnętrznego sezonowego na zasadzie użytkowania jednorazowych naczyń, sztućców i kubków dla serwowanych napojów i przekąsek wg układu funkcjonalnego i technologii barowej.**

6) Ochrona ludności zgodnie z wymogami OC

- Obiekt nie podlega wymaganiom dotyczącym ochrony ludności w zakresie obrony cywilnej.

7) Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską

- Nie dotyczy

8) Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej

- Obiekt spełnia warunki usytuowania na działce oraz warunki normowe odległości od granic zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury ws WT.

9) Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej

- Obiekt nie narusza interesów osób trzecich, w tym:
 - Utrzymuje dostęp wszystkich stron do drogi publicznej
 - Utrzymuje stan instalacji zewnętrznych stron bez zmian;
 - Utrzymuje pełen dopływ światła dziennego na powierzchnię działki stron;
 - Nie stwarza żadnych uciążliwości stronom spowodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie;
 - Nie stwarza żadnych uciążliwości stronom wynikającym z zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby.

1) RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj: Budynek sportu i rekreacji

Kategoria: V

2) SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY

Projektowany zespół saun zewnętrznych stanowi rozszerzenie funkcjonalne strefy saun wewnętrznych Parku Wodnego „Trzy Fale” z pełną kontrolą dostępu dla użytkowników. Zespół saun zewnętrznych w połączeniu ze strefą saun wewnętrznych stanowi jedną strefę funkcjonalną. Użytkownicy saun będą mieli możliwość skorzystania z szeregu funkcjonalnych rozwiązań saunowania na zewnątrz głównie w ramach strefy wewnętrznej saun poprzez klatkę schodową i wyjście z obiektu od którego w odległości ok 30m znajduje się projektowana całoroczna strefa saun zewnętrznych.

Zespół saun składa się z jednego budynku z dwoma pomieszczeniami saunowymi z większym na 100os. i mniejszym na 40os. z możliwością ich łączenia w celu przeprowadzania imprez i mistrzostw w saunowaniu. W budynku znajdują się dwa pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenie DJ wykorzystywane podczas imprez. Na zewnątrz projektuje się zadaszony otwarty zewnętrzny bar/cafe (sezonowy). Zakłada się funkcjonowanie baru zewnętrznego sezonowego na zasadzie użytkowania jednorazowych naczyń, sztućców i kubków dla serwowanych napojów i przekąsek wg układu funkcjonalnego i technologii barowej. W części centralnej znajdować się będzie podniesiony taras z trzema wannami jacuzzi (12 osobowymi) do relaksu na otwartej przestrzeni, pozostała część tarasowa służyć będzie komunikacji i wypoczynkom na leżakach. W bezpośrednim otoczeniu jacuzzi projektuje się tętnie z miejscami do siedzenia. Na zewnątrz znajdować się będą również balie wodne i otwarte zewnętrzne natryski, służące schłodzeniu po saunowaniu- zapewniając dodatkowe prozdrowotne wrażenia z użytkowania, w tym podczas zimnej aury- strefa ta również będzie zadaszona. Program użytkowy w pełni wykorzystuje zagospodarowanie tarasowe pomiędzy kubaturą saun i baru/cafe. Nad centralnym wyniesionym tarasem i strefą schładzania projektowane jest pełne zadaszenie całoroczne, chroniące użytkowników przed czynnikami atmosferycznymi.

Obiekty projektowane są jako jednokondygnacyjne, nie podpiwniczone.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH (budynki):

Numer strefy	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m²)
0.1	P. techniczne	5,30
0.2	P. pomocnicze	5,30
0.3	Sauna mała	34,40
0.4	Sauna duża	97,00
0.5	DJ	4,80
0.6	P. gospodarcze	5,80
	Suma powierzchni użytkowych:	152,60
POWIERZCHNIE STREF OTWARTYCH ZEWNĘTRZNYCH (tarasy):		
0.8	Komunikacja	133,8
0.9	Tężnie	14,7
0.10	Bar zewnętrzny	23,0
0.11	Cafe	26,4
0.12	Strefa jacuzzi	153,1
0.13	Strefa schładzania	57,1
0.14	Taras wypoczynkowy	90,6
	Suma:	503,1

3) UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO (w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących)

Projekt architektoniczny zakłada stworzenie zespołu saunowego wraz z towarzyszącymi funkcjami i infrastrukturą, wokół centralnego wyniesionego tarasu z jacuzzi. Budynek saun dzięki przeszkleniom skierowanym na zieleń pobliskiego parku „klasztorne stawy” jest otwarty na naturę. Teras skierowany i otwarty jest w kierunku południowym zapewniając kąpiele słoneczne i odpoczynek.

Bryły zespołu saun są minimalistyczne w swojej formie i zakładają połączenie jednej głównej bryły budynku saun z ażurowymi formami baru i cafe oraz całorocznymi przeszkłonymi zadaszeniami strefy jacuzzi i schładzania. Całość spoczywa na tarasie z drewna naturalnego, który stanowi płaszczyznę łączącą funkcjonalnie wszystkie strefy.

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

a) Kubatura

- 819 m³

b) Zestawienie powierzchni

-Powierzchnia zabudowy (P_z) = 199,8 m²

-Powierzchnia użytkowa całego budynku (P_u) = 152,6 m²

c) Wysokość, długość, szerokość

Wysokość= 4,10 m

Długość= 30,42 m

Szerokość = 6,57 m

d) Liczba kondygnacji

-1 nadziemna

e) Inne (niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej)

-Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. Rozdział 6 pkt. 7, zapewnione jest dojście od projektowanego wejścia do budynku saun o długości mniejszej niż 30m (29,9m) i o szer. min 1,5m prowadzące do istniejącej drogi pożarowej przy budynku Parku Wodnego „Trzy Fale”

5) OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Opracowanie i wskazania w projekcie technicznym branży konstrukcyjnej
- Budynek saun posadowiony na ławach fundamentowych - wg projektu konstrukcyjnego technicznego
- konstrukcja dachów szklanych oparta na stopach fundamentowych,
- konstrukcja zadaszenia baru oparta na konstrukcji drewnianej, stopach fundamentowych
- konstrukcja tarasu oparta na bloczkach betonowych na warstwach kruszywa łamanego, piasku- wg. projektu konstrukcyjnego technicznego i rysunków architektury

6) W PRZYPADKU BUDYNKU

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH (w przypadku budynku)

- 0

7) W PRZYPADKU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- (o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217)), **w tym osoby starsze**

-Nie dotyczy

8) OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, (o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217)), **w tym osoby starsze**

-Nie dotyczy. Obiekt zaliczony do kategorii V- budynek sportu i rekreacji. W części Parku Wodnego posiada stęfy z dost. dla osób niepełnosprawnych i ograniczoną sprawnością ruchową. Zespół saun zewnętrznych umożliwia ograniczony dostęp dla tych osób w towarzystwie opiekunów.

9) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych,

- Woda wykorzystywana do celów bytowych doprowadzona z sieci wodociągowej znajdującej się na działce Inwestora- wg projektu technicznego branżowego
- Ścieki odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się na działce Inwestora- wg projektu technicznego branżowego
- Wody opadowe odprowadzone z dachów do sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na działce Inwestora- wg projektu technicznego branżowego

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,

-Obiekt nie generuje tego typu zanieczyszczeń

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

-Odpady bytowe wytwarzane w normatywnej ilości- podczas użytkowania baru składowane w zamykanym śmietniku/ pojemniku przy barze a po całodziennym użytkowaniu obiektu składowane w zamkniętych pojemnikach w miejscu istniejącym i do tego celu wyznaczonym przynależnym do Parku Wodnego, wywóz na wysypisko śmieci przez koncesjonowaną firmę w ramach umowy.

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektro- magnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,

-Nie dotyczy

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

-Projekt zakłada częściową wycinkę kilku drzew zgodnie z projektem wycinek. W ramach projektu zagospodarowania planowane są nasadzenia drzewostanu w

szerszym zakresie oraz zieleni urządzonej zgodnie z PZT i projektem architektury krajobrazu.

-Projektowany zespół nie zmienia bilansu wód powierzchniowych i podziemnych, badania geologiczne i wskazania w projekcie technicznym branży konstrukcyjnej

10) W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO BUDYNKU ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, KOGENERACJĘ, OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY OPIERA SIĘ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. (o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dz. u. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), **ORAZ POMPY CIEPŁA, OKREŚLAJĄCĄ:**

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej:

W budynku nie będzie ogrzewania tradycyjnego, wentylacji mechanicznej ani przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wyjątek stanowi jedno pomieszczenie 05 w którym czasowo będzie przebywała osoba obsługująca sesje saun. Dla tego jednego pomieszczenia tj. 05 roczne zapotrzebowanie na energię ogrzewania i wentylacji będzie wynosić:

4h x100dni x 0,5kW (na potrzeby co i wentylacji) = 200kWh

Pomieszczenia techniczne przyległe do saun nie będą ogrzewane, a jedynie wentylowane grawitacyjnie.

Ze względów technologicznym sauny będą ogrzewane tylko piecami elektrycznymi. Piece elektryczne są jedynym dostępnym rozwiązaniem dla tego typu obiektów. Sauny będą wentylowane grawitacyjnie wg. wytycznych dostawcy pieców elektrycznych.

b) dostępne nośniki energii:

Dostępnym nośnikiem energii elektrycznej jest istniejąca instalacja elektroenergetyczna w budynku.

Dostępnym nośnikiem energii cieplnej jest istniejąca instalacja cieplna w budynku oparta na produkcji z kogeneracji z oczyszczalni ścieków i sieci ciepłowniczej miejskiej (2 źródła).

c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Do analizy porównawczej przyjęto zasilanie w energię oparte na istniejącej instalacji elektroenergetycznej w budynku [Wariant I] i istniejącej instalacji ciepłej w budynku [Wariant II]. Do analizy porównawczej należy wyłączyć sauny i pomieszczenia techniczne przyległe do saun gdyż dla tych przypadków jedynym wariantem zasilania jest energia elektryczna.

d) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,

zużycie energii dla pom nr 5 na rok w [kWh]	koszty energii el za 1kWh [zł]	koszty energii ciepłej za 1GJ [zł]	koszty energii ciepłej za 1kWh [zł]	koszty energii Wariant I energia el. [zł]	koszty energii Wariant I energia cieplna [zł]	koszty inwestycyjne Wariant I energia el. [zł]	koszty inwestycyjne Wariant II energia cieplna [zł]
200	1,20	70,00	0,25	240,00	50,36	2000,00	30000,00

Koszty eksploatacyjne energii elektrycznej są 5 krotnie wyższe od energii ciepłej natomiast koszty inwestycyjne energii elektrycznej są 15 krotnie niższe.

e) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;

Zwrot kosztów inwestycji w przypadku zastosowania Wariantu I wyrównuje się dopiero po 148 latach w stosunku do Wariantu II. Analiza porównawcza wyraźnie wskazuje, że ekonomicznym wyborem jest rozwiązanie oparte na Wariacie II tj. zasilanie energią elektryczną opartą na instalacji elektroenergetycznej w istniejącym budynku.

11) W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO BUDYNKU

ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, (zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. Z 2019 r. Poz. 1065 oraz z 2020 r. Poz. 1608):

Regulacja temperatury w pomieszczeniu 05 będzie regulowana termostatem zintegrowanym z grzejnikiem elektrycznym oraz rekuperatorem ściennym regulującym wartość odzysku ciepła z pomieszczenia.

Regulacja temperatury w saunie będzie odbywała się automatycznie za pomocą sterownika.

Projekty branżowe, w tym elektryczne i i sanitarne wykonane zostaną na etapie projektu technicznego oraz uzgodnione przez rzeczoznawców ppoż i bhp.

12) INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek ze względu na swój charakter będzie wyposażony w *instalacje technologiczną basenową** wody do bali i wanien whirlpool [każdy obieg oddzielny]. Elementy technologii basenowej będą zlokalizowane w istniejącym przyległym budynku w przestrzeni podbasenia.

**W skład instalacji technologicznej basenowej będzie wchodził:*

Kanalizacja technologiczna, woda uzdatniona w przypadku obiegu balii, woda uzdatniona i podgrzana w przypadku wanien whirlpool, sprężone powietrze i zamknięta woda obiegowa pod ciśnieniem w przypadku wanien whirlpool [bicz wodny].

Dodatkowo do budynku saun należy zapewnić podłączenie w zimną wodę oraz zapewnić odpływ do kanalizacji sanitarnej. Oba elementy będą oparte na istniejących instalacjach wewnętrznych w budynku Aquaparku.

W pom. 05 należy zapewnić ogrzewanie pomieszczenia oraz wentylację [rekuperacja ścienna] w oparciu o energię el.

Dla prawidłowego funkcjonowania i użytkowania obiektu należy również wykonać podłączenie do odbiorników elektrycznych.

Projekty branżowe, w tym elektryczne i i sanitarne wykonane zostaną na etapie projektu technicznego oraz uzgodnione przez rzeczoznawców ppoż i bhp.

13) WARUNKI OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpożarowej opracowane zostały przy uwzględnieniu ustaleń rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 roku poz. 2117).

Ochronę przeciwpożarową opracowano na podstawie obowiązujących przepisów:

- [1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U z 2019 roku poz. 1065) z późn. Zmianami.
- [2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719).
- [3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. nr 124 z 2009 r. Poz. 1030).

1) Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji:

- Kubatura = 819 m³

- Powierzchnia zabudowy $P_z = 199,8 \text{ m}^2$
- Powierzchnia użytkowa (P_u) $= 152,6 \text{ m}^2$
- Wysokość $= 4,10 \text{ m}$
- Długość $= 30,42 \text{ m}$
- Szerokość frontu $= 6,57 \text{ m}$
- Liczba kondygnacji $= 1$ nadziemna
- **budynek sklasyfikowany jako niski (N)**

2) Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych:

-Nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych pożarowo definiowanych, jak w §2 ust. 1.pkt. 1 [2]. Wynika to z funkcji przedmiotowego obiektu.

3) Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń:

-Zgodnie z § 209 budynek o wskazanej funkcji, zalicza się do:

- **Kategoria ZL I-** Przewidywana maksymalna liczba osób przebywających w obu połączonych pomieszczeniach saun jednocześnie: 141os.
- **Powierzchnia: $152,6 \text{ m}^2$**

4) Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego:

-dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego.

5) Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:

-Zagrożenie wybuchem nie występuje ze względu na charakter oraz funkcję obiektu.

6) Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

-Klasa odporności pożarowej - **B**

Dla budynków w klasie odporności pożarowej „B”, klasa odporności ogniowej elementów budynku wynosi (wg WT par 216):

- Główna konstrukcja nośna- R120
- Konstrukcja dachu- R30
- Strop- REI 60 – brak stropu w budynku
- Ściana zewnętrzna EI60
- Ściana wewnętrzna EI30
- Przekrycie dachu- RE30

Wszystkie elementy budynku będą nie rozprzestrzeniające ognia.

7) Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe:

- Podział na strefy pożarowe: **Budynek w całości jest jedną strefą pożarową**
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla analizowanej zabudowy wynosi – dla: budynku niskiego (N) ZL I - § 227.1[1] – 10000 m^2 i nie będzie przekroczona.

- Podział na strefy dymowe: **W budynku brak stref dymowych**

8) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących:

- Obiekt sytuowany na działce Inwestora zgodnie z zapisami MPZP i WT
- Oddalony od budynków sąsiednich: odległość od istniejącego budynku Aquaparku wynosi min. 28 m

9) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób:

- ewakuacja z pomieszczeń odbywać się będzie na zewnątrz budynku poprzez bezpośrednie wejścia do nich (poziom 0.00)
- przejście ewakuacyjne ma długość nie przekraczającą 40m (najdłuższe ma 22,6m)
- W projekcie uwzględniono:
 - szerokość wyjść z pomieszczeń (w świetle) – **min. 0,90m**, z pomieszczeń dla 3 i mniej osób – **0,80m**,
 - szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie mniejsza niż 1,4 m
 - wysokość drogi ewakuacyjnej (min. 2,20m)
 - dwa wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia sauny dużej (WT par 238, pkt.1) na zewnątrz budynku
 - w sumie 3 wyjścia ewakuacyjne z połączonych pomieszczeń saun (141osób) na zewnątrz budynku

10) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

- **10.1.**Budynki będą chronione instalacją odgromową .

- 10.2. Wentylacja

W pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniu DJ-a projektuje się wykonanie instalacji ogrzewania za pomocą wentylacji z rekuperacją. Dodatkowo za pomocą regulatorów pomieszczeniowych, w które wyposażone będą poszczególne pomieszczenia, zapewniono możliwość regulacji temperatury odrębnie dla poszczególnych pomieszczeń. Regulacja odbywać się będzie w sposób automatyczny.

Ponadto pomieszczenia saun wyposażone będą w piece zasilane z istn. sieci elektrycznej oraz dodatkowy system wentylacji mechanicznej z rekuperacją i systemem przewietrzania.

11) Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń

11.1 Oświetlenie awaryjne.

Lokalizacja certyfikowanych opraw ewakuacyjnych:

a) w pobliżu drzwi wyjściowych przeznaczonych do ewakuacji,

- b) w pobliżu każdego miejsca zmiany poziomu podłoża, nad znakami oświetlanymi zewnętrznymi wskazującymi drogę ucieczki do wyjścia, kierunek ewakuacji i inne znaki bezpieczeństwa konieczne do oświetlenia podczas działania oświetlenia awaryjnego,
- c) przy każdej zmianie kierunku ewakuacji,
- d) w pobliżu każdego końcowego wyjścia *po zewnętrznej stronie budynku nad wejściem*.
- e) w pobliżu każdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartość pionowego natężenia oświetlenia 5 lx była na tym elemencie,
- f) w pobliżu każdego punktu instalacji sprzętu przeciwpożarowego i alarmowego, tak aby wartość pionowego natężenia oświetlenia 5 lx była na tym elemencie,
- f) w pobliżu sprzętu do ewakuacji osób niepełnosprawnych,
- g) w pobliżu bezpiecznych miejsc dla osób niepełnosprawnych i punktów alarmowych (do tych miejsc zalicza się również toalety dla osób niepełnosprawnych z punktami alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikacji).

Określenie „w pobliżu” oznacza odległość 2 m mierzona poziomo.

Dla punktów c), określenie „przy” oznacza, że oprawa bądź oprawy będą świeciły w obu kierunkach

11.3 Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu

-pomiędzy wejściami głównymi do saun

12) Informacje o wyposażeniu w gaśnice

- Gaśnice przenośne: obiekt będzie wyposażony w gaśnice w ilości wynikającej z założenia, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach będzie przypadać, na każde 100 m² powierzchni strefy powozarowej w budynku zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi ZL. Lokalizacja gaśnic będzie zgodna z ustalaniem §33 [1].


Obiekt zostanie oznakowany znakami wg PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa (zastępującą PN-92/N-01256-01:1992. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona Przeciwpowozarowa) i ustaleń § 4 ust. 2 pkt 4 [2].

13) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach powozarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia powozaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.

-Zespół saun znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z drogą przeciw powozarową obsługującą istniejący obiekt Aquaparku. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. Rozdział 6 pkt. 7, zapewnione jest dojście od projektowanego wejścia do budynku saun o długości mniejszej niż 30m (29,9m) i o szer. min 1,5m prowadzące do istniejącej drogi powozarowej przy budynku Parku Wodnego „Trzy Fale”

Wszelkie kwestie nie uwzględnione także podlegające możliwości zmian w projekcie budowlanym zostaną rozwiązane na etapie projektu wykonawczego. Jakiegokolwiek zmiany w projekcie wymagają od Wykonawcy zgody Projektanta.

mgr inż. arch. Piotr Daczkowski



LEGENDA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO (IP66)	
-barwa światła 3000K	
-kolor opraw czarny mat (RAL 9005)	
-oprawy aluminiowe	
	oprawa reflektorowa/spot montowana do konstr. stalowej, h= do 10cm, fi=8-12cm
	oprawa nastropowa, h=11cm, fi=8cm
	oprawa nastropowa, h=13,5cm, fi=12,5cm
	bollard zewnętrzny, h=80cm, fi=15cm
	pas LED w szczelinie architektonicznej

projektowana furka szer. 130cm w świetle,
w systemie jak ogrodzenie, z kontrolą
dostępu (poprzez opaskę) automatyzację
zwolnienie podczas pożaru
projektowana opaska szer. 15cm, z otoczków
w kolorze szarym
projektowane ogrodzenie przeziernie z siatki
systemowej, h=160cm

PODSYPKA PIASKOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZ.
GR. 20cm wg.proj.konstr. - cz. wymiana gruntu

BŁOCZKI PIASKOWO WAPIENNE (TYP SIŁKA LUB RÓWNORZ.) GR. 24cm

S5 (ściana wewn.) klasa odporności ogniowej EI30
2x PŁYTA G-K GR. 2, 5cm
WEŁNA MINERALNA GR. 10cm / PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA ALUMINIOWA
2x PŁYTA G-K GR. 2, 5cm

P5 (plyta pod jacuzzi i balie wodne)
2x PAPA TERMOTRZEWALNA GR. 4mm z IZOLACJĄ PIŃONĄ FUNDAMENTOW
PLYTA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO GR. 16cm- wg. proj konstr.
KRUSZYWO ŁAMANE 0-16 STABILIZOWANE MECHANICZNIE- GR. 10cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE- GR. 15cm
PODSYPKA PIASKOWA Z PIASKO ZAGĘSZCZONEGO GR. 20cm wg. proj. konstr.

REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY
A+D INVEST Sp. z o.o.

NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁO
BEZ PISEMNEJ UZGODY

WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE
WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM

INWESTOR

Park Wodny TRZY FALE
Ul. Grunwaldzka 8A
76-200 Słupsk

PROJEKT

**Strefy saun zewnętrznych-
Park Wodny 3 Fale
Słupsk, ul. Grunwaldzka,
dz. nr 52/41; 210;**

GLÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. arch. Piotr Daczowski
Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006
 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. Krzysztof Majewski


BRANŻA ARCHITEKTURA	NR TECZKI	FAZA
RYSUNEK		

Rzut przyziemia

SKALA	NR RYSUNKU
A2 1:100	

AZ	11100	PB.02
DATA	27.08.2025	

NAZWA PLIKU 250328 Sauny 3fale PW arch27.pln



UWAGA:
1. KONSTRUKCJA STALOWA DACHU WG. PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI DACHU
2. DOCELOWA GRUBOŚĆ SZKŁA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ SYSTEMU SZKLEŃ NA PODSTAWIE OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DOBRANYCH DO PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI STALOWEJ ZADASZEŃ


UWAGA:
1. WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I KOLORYSTYKA MUSZĄ ZOSTAĆ ZATWIERDZONE W FORMIE PRÓBEK PRZEZ PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO - PRZED WBUDOWANIEM
5. WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA WG. PROJ. TECHNICZNEGO INST. SANITARNYCH

- rynna oparta na konstrukcji dachu wg. rys. techn. konstr. dachu (detal 14, rys. PW.27)
- kabel grzejny, przeciwmroziowy układany w rynnę

na łączeniu tafli szkła (szkło gr. 2x8mm bezpieczne z folią pomiędzy)-systemowe punktowe mocowania szkła do legarów i podkonstrukcji- wg. rys. techn. konstr. dachu


LEGENDA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO (IP66)		
-barwa światła 3000K		
-kolor opraw czarny mat (RAL 9005)		
-oprawy aluminiowe		
⊗ _{S1}	oprawa reflektorowa/spot montowana do konstr. stalowej, h= do 10cm, fi=8-12cm	
⊗ _{S2}	oprawa nastropowa, h=11cm, fi=8cm	
⊗ _{S3}	oprawa nastropowa, h=13,5cm, fi=12,5cm	

REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o. NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZEŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPowiednim WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR		Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk	
PROJEKT		Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;	
GŁÓWNY PROJEKTANT		mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
ASYSTENT PROJEKTANTA		mgr inż. arch. Krzysztof Majewski	
BRANŻA	NR TECZKI	FAZA	
ARCHITEKTURA			
RYSUNEK		Rzut dachów	
SKALA	1:100	NR RYSUNKU PB.03	
DATA	27.08.2025		
NAZWA PLIKU		250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln	



Przekrój B-B

1:50



Przekrój A-A

1:50

UWAGA:
1. WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I KOLORYSTYKA MUSZĄ ZOSTAĆ ZATWIERDZONE W FORMIE PRÓBEK PRZEZ PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO - PRZED WYBUDOWANIEM
2. WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA WG. PROJ. TECHNICZNEGO INST. SANITARNYCH
3. UMEBLOWANIE RUCHOME

S7 (ściana wewnętrzna)
OBUDOWA DREWNIANA GR. 1,5cm wg. proj. saun
PODKONSTRUKCJA- PROFILE DREWNIANE 2x5cm UKŁADANE HORYZONTALNIE Z ODSTĘPEM 2cm OD 60cm/ SZCZELINA WENTYLACYJNA GR. 2cm
FOLIA PE, DWUWARSTWOWA Z DRZENIEM Z CELULOZY I EKRANEM ALUMINIOWYM, NP ALU PAP 125 LUB RÓWNOWAZNY
WELNA MINERALNA / PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH 5x5cm, UKŁADANE WERTYKALNIE, GR. 5cm
2X HYDROIZOLACJA- FOLIA W PŁYNIE
BŁOCZKI PIASKOWO WAPIENNE (TYP SILKA LUB RÓWNOZ.) GR. 24cm
TYNK CEM-WAP KAT III GR. 1,5cm

PD (stropodach nad sauną) U<0,15 [W/(m²·K)]
2x PAPA TERMOGRZEWALNA
STYROPAPA EPS 100- GR. 25cm
WARSTWA SPADKOWA BETONOWA- GR. 5-13cm
STROP ŻELBETOWY wg. proj. konstr.- GR. 25cm
PUSTA POWIETRZNA/ P. TECHNOLOGICZNA GR. 7-12cm
WELNA MINERALNA / PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA ALUMINIOWA GR. 10cm
FOLIA PE, DWUWARSTWOWA Z DRZENIEM Z CELULOZY I EKRANEM ALUMINIOWYM, NP ALU PAP 125 LUB RÓWNOWAZNY
2x PŁYTA CEMENTOWO WŁKNIOWA TYP NT, ODOPORNA NA WILGOĆ gr. 1,25cm- ZLICOWANA Z WYKOŃCZENIEM S1
2x POLIMEROWA MASA SZPACHLOWA ODP. NA WILGOĆ
2x GRUNT I 2X FARBA MATOWA, BIAŁA, ODOPORNA NA WILGOĆ I WYSOKIE TEMP., ZMYWALNA

PD1 (stropodach nad pomieszczeniami) U<0,15 [W/(m²·K)]
2x PAPA TERMOGRZEWALNA
STYROPAPA EPS 100- GR. 25cm
WARSTWA SPADKOWA BETONOWA- GR. 5-13cm
STROP ŻELBETOWY wg. proj. konstr.- GR. 25cm
TYNK CEM-WAP KAT III GR. 1,5cm

PD2 (dach nad otwartym barem)
2x PAPA TERMOGRZEWALNA
PŁYTA OSB WODOODP. GR. 2,2cm
KROKIEW DREWNIANA 16x6cm- wg. proj. konstr.

PD3 (dachy szklane)
SZKŁO HARTOWANE LAMINOWANE 2x10mm- PARAMETRY OKREŚLONE W STWIÓR- wg. WYKONAWCY SYSTEMU
KONSTRUKCJA I PODKONSTRUKCJA STALOWA- wg. proj. techn. konstr. dachu

PT (tarasy na gruncie)
DESKI TARASOWE- DREWNO GR. 28mm UKŁADANE ZE SZCZELINĄ max 5mm, szer. min 14-18cm
PODKONSTRUKCJA DREWNIANA- LEGARY DREWNIANE 10x8cm (co 80cm)- wg. proj. konstr.
PODKONSTR. STALOWA- DWUOSTWIKI I PE 120 H=12cm (co ok 160cm)- wg. proj. konstr.
PODKŁADY PREFABRYKOWANE, ZAIZOLOWANE P. WODNIE (2X IZOLACJA PRZECIWWODNA DWUSKŁADNIKOWA) wg. proj. konstr. / W WARSTWIE FILTRACYJNEJ ZE ZWIRO PEŁKANEGO 0-8 GR. 8cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0-16 STABILIZOWANE MECHANICZNIE- GR. 10cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE- GR. 15cm

S3 (ściana zewnętrzna) U<0,23 [W/(m²·K)]
DESKI ELEWACYJNE GR. 2,8cm (PIONOWO)
SZCZELINA WENT. / RUSZT DREWNIANY GR. 2cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA (WIATROIZOLACJA)
WELNA MINERALNA GR. 15cm/ PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH 15x5cm
BŁOCZKI PIASKOWO WAPIENNE (TYP SILKA LUB RÓWNOZ.) GR. 24cm
STYROPAPA EPS 100 GR. 10cm
2x PAPA TERMOGRZEWALNA (CIĄGŁOŚĆ Z IZOLACJĄ STROPODACHU)

S4 (ściana zewnętrzna) U<0,23 [W/(m²·K)]
DESKI ELEWACYJNE GR. 2,8cm (PIONOWO)
SZCZELINA WENT. / RUSZT DREWNIANY GR. 2cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA (WIATROIZOLACJA)
WELNA MINERALNA GR. 25cm/ PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH 25x5cm
BŁOCZKI PIASKOWO WAPIENNE (TYP SILKA LUB RÓWNOZ.) GR. 24cm
TYNK CEM-WAP KAT III GR. 1,5cm

S5 (ściana wewn.) klasa odporności ogniowej EI30
2x PŁYTA G-K GR. 2,5cm
WELNA MINERALNA GR. 10cm / PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA ALUMINIOWA
2x PŁYTA G-K GR. 2,5cm

S0 (ściana fundamentowa)
ELEWACJA POŁUDNIOWA, WSCHODNIA I ZACHODNIA: TYNK COKOLOWY- wg. RYS. ELEWACJI
-ELEWACJA POŁUDNIOWA (STYK Z TARASEM): SIATKA POLIMEROWA ZATOPIONA W KLEJU
STYRODUR XPS 500- GR. 12cm
FOLIA PE GR. 0,6mm UKŁADANA NA ZAKŁAD
BŁOCZKI BETONOWE FUNDAMENTOWE- M6
FOLIA PE GR. 0,6mm UKŁADANA NA ZAKŁAD

S1 (ściana zewnętrzna) U<0,23 [W/(m²·K)]
DESKI ELEWACYJNE GR. 2,8cm (PIONOWO)
SZCZELINA WENTYLACYJNA/ RUSZT DREW. GR. 2cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA (WIATROIZOLACJA)
WELNA MINERALNA GR. 15cm/ PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH 15x5cm
BŁOCZKI PIASKOWO WAPIENNE (TYP SILKA LUB RÓWNOZ.) GR. 24cm
2X HYDROIZOLACJA- FOLIA W PŁYNIE
WELNA MINERALNA / PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH 5x5cm, UKŁADANE WERTYKALNIE, GR. 5cm
FOLIA PE, DWUWARSTWOWA Z DRZENIEM Z CELULOZY I EKRANEM ALUMINIOWYM, NP ALU PAP 125 LUB RÓWNOWAZNY
PODKONSTRUKCJA- PROFILE DREWNIANE 2x5cm UKŁADANE HORYZONTALNIE Z ODSTĘPEM 2cm OD 60cm/ SZCZELINA WENTYLACYJNA GR. 2cm
OBUDOWA DREWNIANA GR. 1,5cm wg. proj. saun

S1* (ściana zewnętrzna) U<0,23 [W/(m²·K)]
DESKI ELEWACYJNE GR. 2,8cm (PIONOWO)
SZCZELINA WENTYLACYJNA/ RUSZT DREW. GR. 2cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA (WIATROIZOLACJA)
WELNA MINERALNA GR. 15cm/ PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH 15x5cm
BŁOCZKI PIASKOWO WAPIENNE (TYP SILKA LUB RÓWNOZ.) GR. 24cm
2X HYDROIZOLACJA- FOLIA W PŁYNIE
WELNA MINERALNA / PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH 5x5cm, UKŁADANE WERTYKALNIE, GR. 5cm
FOLIA PE, DWUWARSTWOWA Z DRZENIEM Z CELULOZY I EKRANEM ALUMINIOWYM, NP ALU PAP 125 LUB RÓWNOWAZNY
2x PŁYTA CEMENTOWO WŁKNIOWA TYP NT, ODOPORNA NA WILGOĆ gr. 1,25cm- ZLICOWANA Z WYKOŃCZENIEM S1
2x POLIMEROWA MASA SZPACHLOWA ODP. NA WILGOĆ
2x GRUNT I 2X FARBA MATOWA, BIAŁA, ODOPORNA NA WILGOĆ I WYSOKIE TEMP., ZMYWALNA

S2 (ściana zewnętrzna) U<0,23 [W/(m²·K)]
DESKI ELEWACYJNE GR. 2,8cm (PIONOWO)
SZCZELINA WENT. / RUSZT DREWNIANY GR. 2cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA (WIATROIZOLACJA)
WELNA MINERALNA GR. 15cm/ PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH 15x5cm
BŁOCZKI PIASKOWO WAPIENNE (TYP SILKA LUB RÓWNOZ.) GR. 24cm
2X HYDROIZOLACJA W PŁYNIE, ELASTYCZNA, DWUSKŁADNIKOWA, WYSOKOCIŚNIENIOWA
WELNA MINERALNA / PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH 5x5cm, UKŁADANE WERTYKALNIE, GR. 5cm
FOLIA PE, DWUWARSTWOWA Z DRZENIEM Z CELULOZY I EKRANEM ALUMINIOWYM, NP ALU PAP 125 LUB RÓWNOWAZNY
PODKONSTRUKCJA- PROFILE DREWNIANE 2x5cm UKŁADANE HORYZONTALNIE / SZCZELINA WENTYLACYJNA GR. 2cm
OBUDOWA DREWNIANA GR. 1,5cm wg. proj. saun

S2 (ściana zewnętrzna) U<0,23 [W/(m²·K)]
DESKI ELEWACYJNE GR. 2,8cm (PIONOWO)
SZCZELINA WENT. / RUSZT DREWNIANY GR. 2cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA (WIATROIZOLACJA)
WELNA MINERALNA GR. 15cm/ PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH 15x5cm
BŁOCZKI PIASKOWO WAPIENNE (TYP SILKA LUB RÓWNOZ.) GR. 24cm
2X HYDROIZOLACJA W PŁYNIE, ELASTYCZNA, DWUSKŁADNIKOWA, WYSOKOCIŚNIENIOWA
WELNA MINERALNA / PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH 5x5cm, UKŁADANE WERTYKALNIE, GR. 5cm
FOLIA PE, DWUWARSTWOWA Z DRZENIEM Z CELULOZY I EKRANEM ALUMINIOWYM, NP ALU PAP 125 LUB RÓWNOWAZNY
PODKONSTRUKCJA- PROFILE DREWNIANE 2x5cm UKŁADANE HORYZONTALNIE / SZCZELINA WENTYLACYJNA GR. 2cm
OBUDOWA DREWNIANA GR. 1,5cm wg. proj. saun

S2 (ściana zewnętrzna) U<0,23 [W/(m²·K)]
DESKI ELEWACYJNE GR. 2,8cm (PIONOWO)
SZCZELINA WENT. / RUSZT DREWNIANY GR. 2cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA (WIATROIZOLACJA)
WELNA MINERALNA GR. 15cm/ PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH 15x5cm
BŁOCZKI PIASKOWO WAPIENNE (TYP SILKA LUB RÓWNOZ.) GR. 24cm
2X HYDROIZOLACJA W PŁYNIE, ELASTYCZNA, DWUSKŁADNIKOWA, WYSOKOCIŚNIENIOWA
WELNA MINERALNA / PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH 5x5cm, UKŁADANE WERTYKALNIE, GR. 5cm
FOLIA PE, DWUWARSTWOWA Z DRZENIEM Z CELULOZY I EKRANEM ALUMINIOWYM, NP ALU PAP 125 LUB RÓWNOWAZNY
PODKONSTRUKCJA- PROFILE DREWNIANE 2x5cm UKŁADANE HORYZONTALNIE / SZCZELINA WENTYLACYJNA GR. 2cm
OBUDOWA DREWNIANA GR. 1,5cm wg. proj. saun

S2a (atryka)
DESKI ELEWACYJNE GR. 2,8cm (PIONOWO)
SZCZELINA WENT. / RUSZT DREWNIANY GR. 2cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA (WIATROIZOLACJA)
WELNA MINERALNA GR. 15cm/ PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH 15x5cm
BŁOCZKI PIASKOWO WAPIENNE (TYP SILKA LUB RÓWNOZ.) GR. 24cm
STYROPAPA EPS 100 GR. 10cm
2x PAPA TERMOGRZEWALNA (CIĄGŁOŚĆ Z IZOLACJĄ STROPODACHU)

S3 (ściana zewnętrzna) U<0,23 [W/(m²·K)]
DESKI ELEWACYJNE GR. 2,8cm (PIONOWO)
SZCZELINA WENT. / RUSZT DREWNIANY GR. 2cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA (WIATROIZOLACJA)
WELNA MINERALNA GR. 15cm/ PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH 15x5cm
BŁOCZKI PIASKOWO WAPIENNE (TYP SILKA LUB RÓWNOZ.) GR. 24cm
STYROPAPA EPS 100 GR. 10cm
2x PAPA TERMOGRZEWALNA (CIĄGŁOŚĆ Z IZOLACJĄ STROPODACHU)

S4 (ściana zewnętrzna) U<0,23 [W/(m²·K)]
DESKI ELEWACYJNE GR. 2,8cm (PIONOWO)
SZCZELINA WENT. / RUSZT DREWNIANY GR. 2cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA (WIATROIZOLACJA)
WELNA MINERALNA GR. 25cm/ PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH 25x5cm
BŁOCZKI PIASKOWO WAPIENNE (TYP SILKA LUB RÓWNOZ.) GR. 24cm
TYNK CEM-WAP KAT III GR. 1,5cm

S5 (ściana wewn.) klasa odporności ogniowej EI30
2x PŁYTA G-K GR. 2,5cm
WELNA MINERALNA GR. 10cm / PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA ALUMINIOWA
2x PŁYTA G-K GR. 2,5cm

P1 (podłoga na gruncie) U<0,30 [W/(m²·K)]
WYKONCZ. GR. 2cm- PŁYTKI GRES. NA KLEJU
2X HYDROIZOLACJA- FOLIA W PŁYNIE
PŁYTA JASTRYCH. ZATARTA NA GŁADKO GR. 8cm
FOLIA PE GR. 0,6mm UKŁADANA NA ZAKŁAD
STYROPOLAN EPS 100 PODŁOGOWY GR. 15cm (λ=0,036)
FOLIA PE GR. 0,6mm UKŁADANA NA ZAKŁAD
PŁYTA FUND.- GR. 25cm (wg. proj. konstr.)
FOLIA PE GR. 0,6mm UKŁADANA NA ZAKŁAD
STYRODUR XPS 500- GR. 10cm (oraz po obwodzie płyty)
FOLIA PE GR. 0,6mm UKŁADANA NA ZAKŁAD
CHUDY BETON GR. 15cm
PODSYPKA PIASKOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO GR. 60cm

P2 (podłoga baru zewnętrzna)
WYKONCZENIE GR. 0,7-1cm- PŁYTKI GRESOWE ZERNISTE NROZODOP. W KOLORZE JAK DESKI TARASOWE NA KLEJU MROZODOP. GR. 1cm
2X IZOLACJA PRZECIWWODNA DWUSKŁADNIKOWA
WYLEWKA BETONOWA POZIOMUJĄCA GR. 3cm
PŁYTA BETONOWA GR. 16cm
USTABILIZOWANE PODŁOŻE Z PIASKU ŚREDNIEGO ZAGĘSZCZONEGO GR. 30cm- wg. proj. konstr.

P3 (podłoga natrysków zewnętrznych)
WYKONCZENIE GR. 2-4cm- PŁYTKI TARASOWE ZEWN. MROZODOP. NA WSPÓRNIKACH SYST. H=15-17cm
W OTOCZENIU BALII- ZWIŁ DEKORACYJNY- BIAŁY OTOCZAK JAPONSKI, 8-16 I 16-30mm GR. 8cm
2X IZOLACJA PRZECIWWODNA DWUSKŁADNIKOWA (NA SIATCE PE)
PŁYTA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO GR. 16cm ZE SPADKIEM 0,5%- wg. proj. konstr.
PODSYPKA PIASKOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO GR. OK 32cm (NA PŁYTCIE P5)

P4 (płyta pod tężnią)
POWŁOKA ŻYWIENIA ODOPORNA NA SOLE- GR. min 2mm
GRUNT DO BETONU
PŁYTA BETONOWA C35/45 W4, KLASA ŚRODOWISKOWA XD3, - GR. 12-22cm SPADKEM 4-8%- wg. proj. konstr.
2x PAPA TERMOGRZEWALNA GR. 4mm Z IZOLACJĄ PIONOWĄ FUNDAMENTÓW
CHUDY BETON GR. 12cm

KRUSZYWO ŁAMANE 0-16 STABILIZOWANE MECHANICZNIE- GR. 10cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE- GR. 15cm
PODSYPKA PIASKOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO GR. 20cm


P5 (płyta pod jacuzzi i balie wodne)
2x PAPA TERMOGRZEWALNA GR. 4mm Z IZOLACJĄ PIONOWĄ FUNDAMENTÓW
PŁYTA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO GR. 16cm- wg. proj. konstr.
KRUSZYWO ŁAMANE 0-16 STABILIZOWANE MECHANICZNIE- GR. 10cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE- GR. 15cm
PODSYPKA PIASKOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO GR. 20cm wg. proj. konstr.

REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.			
NIE MOŻE BYĆ UŻYTY WYKONANY BEZ PIŚMENNIEGO ZGODZENIA WYKONAWCY			
Wszystkie wytyczne i uwagi dotyczące drogi elektrycznej, wodnej, gazowej, ciepłej wody, itp. należy wykonać zgodnie z projektem.			
INWESTOR	Park Wodny TRZY FALE ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk		

PROJEKT	Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;		
---------	--	--	--

GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Piotr Dąckowski Upr. bud. nr PO / KKK / 133 / 2006		
Upoważnienie budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
ASISTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Krzysztof Majewski		
BRANDA	NR TERCZO	FAZA	
ARCHITEKTURA			
RYSUNEK	Przekrój A-A, B-B		

SKALA	1:50		NR RYSUNKU
420:			PB.04
DATA	27.08.2025		
NAMNAWIUKU	250329_Sauny 3fale_PW_arch27.pln		

[illegible]

Architectural elevation drawing of a building facade. The drawing includes various annotations and labels:




- Top Annotations:**
 - Projector lighting on the entire edge of the facade thickness: *projektowane oświetlenie liniowe na całej krawędzi uszkodko grubości elewacji*
 - Projector lighting on the entire edge of the terrace stairs, down: *projektowane oświetlenie liniowe na całej krawędzi schodów tarasowych, donic*
- Labels:**
 - E, A**: Located at the top left corner.
 - B, F**: Located above the entrance area.
 - Y1, G**: Located above the central glass section.
 - Y2**: Located above the central glass section.
 - H, Y3**: Located above the central glass section.
 - Y4**: Located above the central glass section.
 - I, Y5**: Located above the central glass section.
 - Y6**: Located above the central glass section.
 - Y7**: Located above the central glass section.
 - Y8**: Located above the central glass section.
 - C**: Located at the top right corner.
 - D**: Located at the top right corner.
- Dimensions and Notes:**
 - 4,10**: Height dimension at the top left and top right.
 - 2,85**: Height dimension of the entrance area.
 - 232**: Height dimension of the entrance area.
 - 3,37**: Height dimension of the central glass section.
 - 0,59**: Height dimension of the central glass section.
 - 0,0**: Ground level dimension.
 - boniowanie głębokości 2cm, h=3cm**: Note about the entrance area.
- Other Features:**
 - Entrance area with a glass door and a small figure of a person.
 - Central glass section with multiple panes.
 - Right side section with a glass door and a small figure of a person.

Architectural elevation drawing of a building facade. The drawing includes the following technical annotations and dimensions:







- Left Wall:**
 - Height from ground level (-0.01) to the top of the wall: 2.50.
 - Height from the top of the wall to the roofline: 1.90.
 - Height from the top of the wall to the top of the roofline: 4.10.
 - Height from the top of the wall to the top of the roofline: 3.78.
 - Height from the top of the wall to the top of the roofline: 2.53.
- Roofline:**
 - Annotations: "czerpnia ścienna aluminiowa w kolorze ral 9011, d250, montaż min. 2,5m nad terenem- wg. proj. techn. inst. sanit."
 - Annotations: "czerpnia ścienna aluminiowa w kolorze ral 9011, d250, montaż min. 2,5m nad terenem- wg. proj. techn. inst. sanit."
- Windows and Doors:**
 - Window height: 2.98.
 - Window width: 0.90.
 - Door height: 2.50.
 - Door width: 1.70.
- Other Dimensions:**
 - Height from ground level (-0.01) to the top of the wall: 2.50.
 - Height from the top of the wall to the top of the roofline: 1.90.
 - Height from the top of the wall to the top of the roofline: 4.10.
 - Height from the top of the wall to the top of the roofline: 3.78.
 - Height from the top of the wall to the top of the roofline: 2.53.

LEGENDA	
	deski gładkie elewacyjne pionowo- -rodzaj: modrzew syberyjski -kolor: jasny naturalny -wymiary: szer. 75-95mm, dł. 2500-3500mm -sposób układania: na styk z min.odsepami kompensacyjnymi 2-3mm tworzące gładką powierzchnię bez szczelin -drewno zaimpregnowane p. grzybicznie i p.wilgociowo -drewno zabezpieczone przed UV -2x olej bezbarwny lub lazura podkreślająca drewno
	deski gładkie elewacyjne pionowo- -rodzaj: modrzew syberyjski -kolor: czarny -wymiary: szer. 75-95mm, dł. 2500-3500mm -sposób układania: na styk z min.odsepami kompensacyjnymi 2-3mm tworzące gładką powierzchnię bez szczelin -drewno zaimpregnowane p. grzybicznie i p.wilgociowo -drewno zabezpieczone przed UV -2x lazura podkreślająca usłojenie ciemnego koloru
	cokoły- tynk cokołowy w kolorze-BAZALT
	Budynek saun i konstrukcje drewniane: - rynny, rury spustowe- kolor RAL 7035 - obróbki blacharskie- blacha stalowa gr. 0,7mm, kolor RAL 7035
	Zadaszenie strefy jacuzzi i natrysków: - elementy stalowe konstrukcji dachowych- kolor RAL 9011 - rynny, rury spustowe- kolor RAL 9011 - obróbki blacharskie- blacha stalowa gr. 0,7mm, kolor RAL 9011
	- Kolorystyka stolarki okiennej aluminiowej i drzwiowej- wg. zestawienia stolarki projektu architektonicznego wykonawczego - Parapety- blacha stalowa gr. 0,7mm, w kolorze RAL 9011 mat










REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o. 			
NIE MOŻE BYĆ UŻYTYM ORAZ REPRODUKOWANYM W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAZNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIYM WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR	Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk		
PROJEKT	Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;		
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski			
BRANŻA	NR TECZKI	FAZA	
ARCHITEKTURA			
RYSUNEK Elewacje			
SKALA	1:100	NR RYSUNKU	
DATA	27.08.2025	PB.05	
NAZWA PLIKU 250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln			

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ				
ID	O1	O2	O3	O4
Ilość	1	1	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.	500×212	360×212	190×90	500×212
Szerokość ramy	495	355	185	495
Wysokość ramy	207	207	85	207
Widok od zewnątrz				
Kolor	RAL 9011 mat	RAL 9011 mat	RAL 9011 mat	RAL 9011 mat
UWAGI	-Okno zewnętrzne. U<0,9 [W/(m2·K)]. Nieotwieralne w głównej części. Mniejsza część uchylno rozwieralna. Okno ze szkleniem zapewniającym maksymalny refleks od strony zewnętrznej (od strony środowiska), zapobiegające bezpośredniemu wglądowi do pomieszczeń.	-Okno zewnętrzne. U<0,9 [W/(m2·K)]. Nieotwieralne w głównej części. Mniejsza część uchylno rozwieralna. Okno ze szkleniem zapewniającym maksymalny refleks od strony zewnętrznej (od strony środowiska), zapobiegające bezpośredniemu wglądowi do pomieszczeń.	-Okno wewnętrzne. U<1,1 [W/(m2·K)]. Okno weneckie od strony zewnętrznej. Nieotwieralne.	-Okno zewnętrzne. U<0,9 [W/(m2·K)]. Nieotwieralne. Okno ze szkleniem zapewniającym maksymalny refleks od strony zewnętrznej (od strony środowiska), zapobiegające bezpośredniemu wglądowi do pomieszczeń
UWAGI	-Okno ALUMINIOWE. Parametry szklenia wg. STWiOR	-Okno ALUMINIOWE. Parametry szklenia wg. STWiOR		-Okno ALUMINIOWE. Parametry szklenia wg. STWiOR
UWAGI	-Na zewnątrz montowana systemowa roleta okienna typu screen. Roleta w kolorze jasnym szarym. Kasetą widoczna na górnej ramie okna.	-Na zewnątrz montowana systemowa roleta okienna typu screen. Roleta w kolorze jasnym szarym. Kasetą widoczna na górnej ramie okna.		-Na zewnątrz montowana systemowa roleta okienna typu screen. Roleta w kolorze jasnym szarym. Kasetą widoczna na górnej ramie okna.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ID	D1	D2	D3	D3	D4	D5
Rozmiar Szer. x Wys.	115×210	115×210	100×210	100×210	100×210	108×232
Wymiary przejścia w św...	105×205	105×205	90×205	90×205	90×205	98×227
Orientacja	P	L	L	P	L	L
Ilość	2	1	1	2	1	1
Rzut						
Widok od zewnątrz						
Kolor	-Odpowiadający kolorowi jasnego drewna na elewacji	RAL 9011 mat	-Odpowiadający kolorowi jasnego drewna na elewacji	-Odpowiadający kolorowi jasnego drewna na elewacji	Biały	-Odpowiadający kolorowi drewna ściany ażurowej
UWAGI	-Drzwi zewnętrzne. U<1,3 [W/(m2·K)]. Drzwi ALUMINIOWE ze szkleniem antywłamaniowym, szkło bezpieczne. Szklenie zapewniające maksymalny refleks od strony zewnętrznej (od strony środowiska), zapobiegające bezpośredniemu wglądowi do pomieszczeń	-Drzwi zewnętrzne. U<1,3 [W/(m2·K)]. Drzwi ALUMINIOWE. Ewakuacyjne.	-Drzwi zewnętrzne. U<1,3 [W/(m2·K)]	-Drzwi zewnętrzne. U<1,3 [W/(m2·K)]	- Drzwi wewnętrzne płycinowe	- Drzwi zewnętrzne, drewniane, ażurowe- nie prowadzą do pomieszczeń


REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.  NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIYM WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR	Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk		
PROJEKT	Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;		
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski			
BRANŻA	NR TECZKI	FAZA	
ARCHITEKTURA			
RYSUNEK Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej			
SKALA	1:1	NR RYSUNKU PW.07	
A3			
DATA	31.07.2025		
NAZWA PLIKU 250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln			



LEGENDA WYKOŃCZEŃ BARU			
	Fronty meblowe z litego drewna- -rodzaj: modrzew syberyjski -kolor: jasny naturalny -wymiary: gr. ok. 15mm -drewno zaimpregnowane p. grzybicznie i p.wilgociowo -drewno zabezpieczone przed UV -olej bezbarwny lub lazura podkreślająca drewno		
	Fronty meblowe z litego drewna- -rodzaj: modrzew syberyjski -kolor: czarny -wymiary: gr. ok. 15mm -drewno zaimpregnowane p. grzybicznie i p.wilgociowo -drewno zabezpieczone przed UV -olej bezbarwny lub lazura podkreślająca drewno		


UWAGA:
1. WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I KOLORYSTYKA MUSZĄ ZOSTAĆ ZATWIERDZONE PRZED WBUDOWANIEM W FORMIE PRÓBEK PRZEZ PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO
2. PODZIAŁY WEWNĄTRZ SZAFEK, ILOŚCI PÓŁEK- DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM
3. UKŁAD PÓŁEK ORAZ DOKŁADNY PODZIAŁ MODUŁOWY DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM/UŻYTKOWNIKIEM
4. ŚCIANKA PRZESUWNA WG. DETALI I RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH PRODUCENTA
5. ŚCIANKA PRZESUWNA ZEWNĘTRZNA (PODKONSTRUKCJE WG. DOSTAWCY WYBRANEGO SYSTEMU, OBLICZEN STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH I RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH)

REWIZJA NR		DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.				
				
NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI, BEZ PISEMNEJ ZGODY				
WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WĄŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPowiednim WYDRUKIEM I PODPISEM				
INWESTOR Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk				
PROJEKT Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;				
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń				
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski				
BRANŻA ARCHITEKTURA		NR TECZKI	FAZA	
RYSUNEK Bar- rzut, rozwinięcia ścian				
SKALA A2 1:50, 1:100 31.07.2025		NR RYSUNKU PW.08		
NAZWA PLIKU 250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln				



Sauny01


1:50



1:50

Σύνολο: 04


1.50



0.rzut podłoga

Poziom C

1:50



0 rzut sufitów

Poziom C

1:50

LEGENDA ŚCIAŃ WEWNĄTRZ

 **ŚCIAŃY, PLANKI ŚCIENNE I SUFIT-**
 -drewno powinno być odporne na zmiany temperatury, wilgoci i bez żywicy
 -rodzaj: Świerk skandynawski (Skandynawski lub Fiński) z delikatnymi słojami i minimalną ilością sęków
 -kolor: jasny kolor
 -ułożenie pionowe


 **ŚCIAŃY I SUFIT-**
 -drewno powinno być odporne na zmiany temperatury, wilgoci i bez żywicy
 -rodzaj: Świerk skandynawski (Skandynawski lub Fiński) z delikatnymi słojami i minimalną ilością sęków
 -kolor: lasorowane na czarno
 -ułożenie pionowe

 **ŁAWY-**
 -drewno powinno być odporne na zmiany temperatury, wilgoci i bez żywicy
 -rodzaj: Abachi (Balsa afrykańska), drewno egzotyczne, lekkie, o bardzo niskiej przewodności cieplnej
 -kolor: jasny kolor

UWAGA:

- 1. WSKĄSZE MATERIAŁY WYKONCZOWE I KOLORYSTYKA MUSZ ZOSTAĆ ZATWIERDZONE W FORMIE PRÓBEK PRZED PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO - PRZED WYBUDOWANIEM
- 2. WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA WG. PROJ. TECHNICZNEGO INST. SANITARNYCH
- 3. UMBELOWANIE RUCHOME
- 4. W POMIESZCZENIU SAUN ROLETY OKIENNE ZEWNĘTRZNE TYPU SCEN, STEROWANE AUTOMATYCZNIE, ZINTEGROWANE Z RAMA STOLARKI OKIENNEJ, OGRANICZAJĄCE WGLAD Z ZEWNĄTRZ, KOLOR JASNY SZARY (DO WYWIERNIENIA PRZEZ INWESTORA)
- 5. W POMIESZCZENIU SAUN ZAPĘWNIĆ TERMOMETR, KLEPSYDRE I ZAWIESZKI NA OKULARY.

REWELACJA NR1	DATA	PROJEKTANT	PODPISE
TEN WYSTĘPNIENIE JESTY PRACAM AUTORSKIM FIRMY A+D INVEST SP. z o.o.  NI MOŻE BYĆ UŻYTYM ORAZ REPRODUKOWANYM W CĘŚCI LUB CAŁOŚCI WYSTĘPIENIE W ODRĘCZCE BEZ POPISEK I ZGODY WŁAŚCICIELA WRAZ Z OPOWIEDNIEM WYKONANIEM I PODPISAM			
INWESTOR	Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk		
PROJEKT	Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;		
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. Piotr Dackowski Upr. bud. nr PO /KK /133 /2006			
Uwzględnienie wykonania w szczególności architektonicznego do projektowania bez ograniczeń			
ASISTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski			
WYKONANIE	NR TŁCZAK	FALA	
ARCHITEKTURA			
WYKONANIE Sauny rozwinięcia ścian, rzut sufitów i podłóg			
SKALA	NR WYSTĘPIENIA		
A1	1:50		
DATA	2026.08.2025		PW.09
NAZWA PLACU	250328_Sauny_3fales_PW_arch72.pln		



Obudowa z desek gładkich- jak tarasowe, gr. 28mm, olejowanych, układ horyzontalny (specyfikacja wg. STWiOR)

Bollard oświetleniowy- zapewnić stabilny fundament ukryty w warstwie gleby urodzajnej


Donica żelbetowa wg. proj. konstrukcji, grubość ścianek 8cm

Od strony wewn.- hydroizolacja w płynie, dwuskładnikowa

Od góry wykończenie jak boki donicy

Słup stalowy wg. proj. technicznego konstrukcji dachu tarasu

Posadowienie słupa konstr. dachu




gleba i rośliny

Od strony wewn.- hydroizolacja w płynie, dwuskładnikowa

P5- chudy beton zaizolowany 2x papą termozgrzewalną

konstrukcja/ podkonstrukcja tarasu wg. proj. konstrukcji

przekrój 1-1



Podkonstrukcja- ruszt wertykalny, łąta drewniana 2x4cm, zaipregnowana do warunków zewn. - w celu mocowania obudowy z wykończeniowych desek jak tarasowe

Podkonstrukcja- obwodowo, łąta drewniana 2x4cm, zaipregnowana do warunków zewn.

Obudowa z desek gładkich- jak tarasowe, gr. 28mm, olejowanych, układ horyzontalny (specyfikacja wg. STWiOR)

Pasek LED zewnętrzny- specyfikacja wg. legendy na rzucie przyziemia i proj. elektrycznego



skala 1:1

UWAGA:
1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DREWNIANE DONIC ZAIMPREGNOWANE PRZECIWILGOCIOWO I PRZECIGRZYBICZNIE CIŚNIENIOWO.
2. KOLOR JAK WYKOŃCZENIE TARASU



REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.  NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZEŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WĄŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR	Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk		
PROJEKT	Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;		
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Dackowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski			
BRANŻA	NR TECZKI	FAZA	
ARCHITEKTURA			
RYSUNEK Donice tarasowe- detal 18			
SKALA A3	1:20	NR RYSUNKU PW.12	
DATA	31.07.2025		
NAZWA PLIKU 250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln			

PD (stropodach nad sauna) U<0,15 [W/(m2·K)]
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
STYROPAPA EPS 100- GR. 25cm
WARSTWA SPADKOWA BETONOWA- GR. 5-13cm
STROP ŻELBETOWY wg proj. konstr.- GR 25cm
PUSTKA POWIETRZNA/ PRZESTRZEN TECHNOLOGICZNA GR. 7cm
WEŁNA MINERALNA/ PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA ALUMINIOWA GR. 10cm
FOLIA PE, DWUWARSTWOWA Z DRZENIEM Z CELULOZY I EKRANEM ALUMINIOWYM, NP ALU PAP 125 LUB RÓWNOWAŻNY
2x PŁYTA CEMENTOWO WŁÓKNOWA TYP NT, ODPORNA NA WILGOĆ gr. 1,25cm
PODKONSTRUKCJA- PROFILE DREWNIANE 2x5cm/ SZCELINA WENTYLACYJNA GR. 2cm
OBUDOWA DREWNIANA GR. 1,5cm

ŚCIANKA PRZESUWNA /MOBILNA
OBUDOWA DREWNIANA GR. 1,5cm- JAK ŚCIANY WEWN. SAUN- KOLOR CZARNY
PŁYTA OSB GR 8mm, ZAIMPREGNOWANA P.WILGOCIOWO
FOLIA PE, DWUWARSTWOWA Z DRZENIEM Z CELULOZY I EKRANEM ALUMINIOWYM, NP ALU PAP 125 LUB RÓWNOWAŻNY
WEŁNA MINERALNA GR. 10cm/ PODKONSTRUKCJA (RAMA) Z PROFILI DREWNIANYCH 5x10cm
FOLIA PE, DWUWARSTWOWA Z DRZENIEM Z CELULOZY I EKRANEM ALUMINIOWYM, NP ALU PAP 125 LUB RÓWNOWAŻNY
PŁYTA OSB GR 8mm, ZAIMPREGNOWANA P.WILGOCIOWO
OBUDOWA DREWNIANA GR. 1,5cm- JAK ŚCIANY WEWN. SAUN- KOLOR CZARNY




REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.  NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPowiednim WYDRukiem I PODPiSEM			
INWESTOR	Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk		
PROJEKT	Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;		
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Krzysztof Majewski		
BRANŻA	NR TECZKI	FAZA	
ARCHITEKTURA			
RYSUNEK	Ścianka przesuwna- detal 20		
SKALA	1:5		PW.13
A3			
DATA	31.07.2025		
NAZWA PLIKU	250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln		




UWAGA:
KSZTAŁT I WYSOKOŚĆ PORĘCZY
POTWIERDZIĆ Z PRODUCENTEM BALII

REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.  NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WĄŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR	Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk		
PROJEKT	Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;		
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski			
BRANŻA ARCHITEKTURA	NR TECZKI	FAZA	
RYSUNEK Poręcz balii- detal 19			
SKALA A3 1:10		NR RYSUNKU PW.14	
DATA 31.07.2025			
NAZWA PLIKU 250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln			




UWAGA:
1. WSZYSTKIE ELEMENTY PODKONSTRUKCYJNE DREWNIANE ELEWACJI ZAIMPREGNOWANE PRZECIWIŁGOCIOWO I PRZECIGRZYBICZNIE CIŚNIENIOWO.

REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJEKTU JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.  NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR	Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk		
PROJEKT	Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;		
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski			
BRANŻA	NR TECZKI	FAZA	
ARCHITEKTURA			
RYSUNEK	Detal 1- attyka		
SKALA	1:5	PW.15	
DATA	31.07.2025		
NAZWA PLIKU	250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln		




UWAGA:
1. WSZYSTKIE ELEMENTY PODKONSTRUKCYJNE DREWNIANE ELEWACJI ZAIMPREGNOWANE PRZECIWILGOCIOWO I PRZECIGRZYBICZNIE CIŚNIENIOWO.

REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.  NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPowiednim WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR	Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk		
PROJEKT	Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;		
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Dackowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski			
BRANŻA	NR TECZKI	FAZA	
ARCHITEKTURA			
RYSUNEK Detal 2- rynna			
SKALA A3 1:5		NR RYSUNKU PW.16	
DATA 31.07.2025			
NAZWA PLIKU 250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln			



REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.  NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPowiednim WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR	Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk		
PROJEKT	Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;		
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski			
BRANŻA ARCHITEKTURA	NR TECZKI	FAZA	
RYSUNEK Detal 3- parapet			
SKALA A3 1:5		NR RYSUNKU PW.17	
DATA 31.07.2025			
NAZWA PLIKU 250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln			

P1 (podłoga na gruncie) U<0,30 [W/(m2·K)]
WYKOŃCZENIE GR. 2cm- PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU
2X HYDROIZOLACJA- FOLIA W PŁYNIE
PŁYTA JASTRYCH. ZATARTA NA GŁADKO GR. 8cm
FOLIA PE GR. 06mm UKŁADANA NA ZAKŁAD
STYROPIAN EPS 100 PODŁOGOWY GR. 15cm (λ=0,036)
FOLIA PE GR. 06mm UKŁADANA NA ZAKŁAD
PŁYTA FUND.- GR. 25cm (wg. proj.konstr.)
FOLIA PE GR. 06mm UKŁADANA NA ZAKŁAD
STYRODUR XPS 500- GR. 10cm (oraz po obwodzie płyty)
FOLIA PE GR. 06mm UKŁADANA NA ZAKŁAD
CHUDY BETON GR. 15cm
PODSYPKA PIASKOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO GR. 60cm



S1 (ściana zewnętrzna) U<0,23 [W/(m2·K)]	zewnątrze
DESKI ELEWACYJNE GR. 2,8cm (PIONOWO)	
SZCZELINA WENTYLACYJNA/ RUSZT DREW. GR.2cm	
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA (WIATROIZOLACJA)	
WEŁNA MINERALNA GR. 15cm/ PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH 15x5cm	wnętrze
BŁOCZKI PIASKOWO WAPIENNE (TYP SILKA LUB RÓWNORZ.) GR. 24cm	
2X HYDROIZOLACJA W PŁYNIE, ELASTYCZNA, DWUSKŁADNIKOWA, WYSOKOCIŚNIENIOWA	
WEŁNA MINERALNA / PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH 5x5cm, UKŁADANE WERTYKALNIE, GR. 5cm	
FOLIA PE, DWUWARSTWOWA Z DRZENIEM Z CELULOZY I EKRANEM ALUMINIOWYM, NP ALU PAP 125 LUB RÓWNOVAŻNY	
PODKONSTRUKCJA- PROFILE DREWNIANE 2x5cm UKŁADANE HORYZONTALNIE Z ODSTĘPEM 2cm CO 60cm/ SZCZELINA WENTYLACYJNA GR. 2cm	
OBUDOWA DREWNIANA GR. 1,5cm wg.proj. saun	

Tynk cokołowy w kolorze wg. rys. elewacji

Faseta betonowa

S0 (ściana fundamentowa)
-ELEWACJA PÓŁNOCNA, WSCHODNIA I ZACHODNIA: TYNK COKOŁOWY-WG RYS ELEWACJI
-ELEWACJA POŁUDNIOWA (STYK Z TARASEM): SIATKA POLIMEROWA ZATOPIONA W KLEJU
STYRODUR XPS 500- GR. 12cm
IZOL. PRZECIWWODNA-SYSTEM BITUMICZNY DYSERSYJNY
BŁOCZKI BETONOWE FUNDAMENTOWE- M6 GR. 24cm
FOLIA PE GR. 06mm UKŁADANA NA ZAKŁAD


Folia PE gr 06mm

REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.  NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk			
PROJEKT Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;			
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski			
BRANŻA ARCHITEKTURA	NR TECZKI	FAZA	
RYSUNEK Detal 4- cokół zewnętrzny i wewnętrzny			
SKALA A3 1:5		NR RYSUNKU PW.18	
DATA 31.07.2025			
NAZWA PLIKU 250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln			


S1 (ściana zewnętrzna) $U < 0,23$ [W/(m ² ·K)]
DESKI ELEWACYJNE GR. 2,8cm (PIONOWO)
SZCZELINA WENTYLACYJNA/ RUSZT DREW. GR. 2cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA (WIATROIZOLACJA)
WEŁNA MINERALNA GR. 15cm/ PODKONSTRUKCJA Z PROFILI DREWNIANYCH 15x5cm
BŁOCZKI PIASKOWO WAPIENNE (TYP SILKA LUB RÓWNORZ.) GR. 24cm
(...) UWARSTWIENIA WEWNĘTRZNE

PT (tarasy na gruncie)
DESKI TARASOWE- DREWNO GR. 28mm UKŁADANE ZE SZCZELINĄ max 5mm
PODKONSTRUKCJA DREWNIANA- LEGARY DREWNIANE 10x8cm (co 80cm)- wg. proj. konstr.
PODKONSTR. STAŁOWA- DWUTEOWNIKI IPE 120 H=12cm) (co ok 160cm)- wg. proj. konstr.
PODKŁADY PREFABRYKOWANE, ZAIZOLOWANE P.WODNIE (2X IZOLACJA PRZECIWWODNA DWUSKŁADNIKOWA)- wg. proj. konstr. / W WARSTWIE FILTRACYJNEJ ZE ŻWIIRU PŁUKANEGO 0-8 GR. 8cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0-16 STABILIZOWANE MECHANICZNIE- GR. 10cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE- GR. 15cm
GEOWŁÓKNINA
PODSYPKA PIASKOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZ. GR. 20cm wg.proj.konstr.- cz. wymiana gruntu

S0 (ściana fundamentowa)
-ELEWACJA PÓŁNOCNA, WSCHODNIA I ZACHODNIA: TYNK COKOŁOWY-WG RYS ELEWACJI
-ELEWACJA POŁUDNIOWA (STYK Z TARASEM): SIATKA POLIMEROWA ZATOPIONA W KLEJU
STYRODUR XPS 500- GR. 12cm
IZOL. PRZECIWWODNA-SYSTEM BITUMICZNY DYSERSYJNY
BŁOCZKI BETONOWE FUNDAMENTOWE- M6 GR. 24cm
FOLIA PE GR. 06mm UKŁADANA NA ZAKŁAD




REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.			
			
NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPowiedNIM WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR	Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk		
PROJEKT	Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;		
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Krzysztof Majewski		
BRANŻA	NR TECZKI	FAZA	
ARCHITEKTURA			
RYSUNEK	Detal 5- połączenie tarasu i budynku		
SKALA A3	1:5	NR RYSUNKU PW.19	
DATA	31.07.2025		
NAZWA PLIKU 250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln			



P3 (podłoga natrysków zewnętrznych)
WYKOŃCZENIE GR. 2-4cm- PŁYTKI TARASOWE ZEWN. MROZOODP. NA WSPORNIKACH SYST. h=15-17cm
W OTOCZENIU BALII- WARSTWA FILTRACYJNA ZE ŻWIRU DEKORACYJNEGO- BIAŁY OTOCZAK JAPONSKI, 8-16 I 16-30mm GR. 8cm
2X IZOLACJA PRZECIWWODNA DWUSKŁADNIKOWA (NA SIATCE PE)
PŁYTA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO GR. 16cm ZE SPADKIEM 0,5% -wg. proj. konstr.
PODSYPKA PIASKOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO GR. OK 32cm (NA PŁYCIE P5)

P5 (płyta pod jacuzzi i balie wodne)
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA GR. 4mm Z IZOLACJĄ PIONOWĄ FUNDAMENTÓW
PŁYTA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO GR. 16cm-wg. proj. konstr.
KRUSZYWO ŁAMANE 0-16 STABILIZOWANE MECHANICZNIE- GR. 10cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE- GR. 15cm
PODSYPKA PIASKOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO GR. 20cm wg. proj. konstr.

REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.  NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZEŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WĄŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR	Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk		
PROJEKT	Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;		
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski			
BRANŻA	NR TECZKI	FAZA	
ARCHITEKTURA			
RYSUNEK Detal 6- krawędź tarasu P3- krawędź balii			
SKALA A3 1:5		NR RYSUNKU PW.20	
DATA 31.07.2025			
NAZWA PLIKU 250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln			



PT (tarasy na gruncie)
DESKI TARASOWE- DREWNO GR. 28mm UKŁADANE ZE SZCZELINĄ max 5mm
PODKONSTRUKCJA DREWNIANA- LEGARY DREWNIANE 10x8cm (co 80cm)- wg. proj. konstr.
PODKONSTR. STALOWA- DWUTEOWNIKI IPE 120 H=12cm) (co ok 160cm)- wg. proj. konstr.
PODKŁADY PREFABRYKOWANE, ZAIZOLOWANE P. WODNIE (2X IZOLACJA PRZECIWWODNA DWUSKŁADNIKOWA)- wg. proj. konstr. / W WARSTWIE FILTRACYJNEJ ZE ŻWIRU PŁUKANEGO 0-8 GR. 8cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0-16 STABILIZOWANE MECHANICZNIE- GR. 10cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE- GR. 15cm
GEOWŁÓKNINA
PODSYPKA PIASKOWA Z PIASKU ZAGESZCZ. GR. 20cm wg.proj.konstr.- cz. wymiana gruntu

MOCOWANIE DESKI Z PODKŁADKĄ DYSTANSOWĄ STALOWĄ MIN 8mm- wg. proj. konstr.

Warstwa filtracyjna (OPASKA) ze żwiru dekoracyjnego:- biały otoczek japoński, frakcja 8-16 i 16-30mm

2x Izolacja p.wodna dwuskładnikowa

Ścianka żelbetowa gr 20cm wg. proj. konstr.- po obwodzie podbudowy tarasu

Geowłóknina



REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.  NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPowiednim WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR	Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk		
PROJEKT	Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;		
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Krzysztof Majewski		
BRANŻA	NR TECZKI	FAZA	
ARCHITEKTURA			
RYSUNEK	Detal 7- krawędź tarasu z opaską żwirową		
SKALA	1:5	PW.21	
A3			
DATA	31.07.2025		
NAZWA PLIKU	250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln		




Stopień zlicowany z obudową donic

konstrukcja tarasu - wg.
proj. konstr.


REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.  NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY GRAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIEM WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR	Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk		
PROJEKT	Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;		
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski			
BRANŻA	NR TECZKI	FAZA	
ARCHITEKTURA			
RYСУNEK Detal 8- schody tarasu			
SKALA A3	1:5	NR RYSUNKU PW.22	
DATA	31.07.2025		
NAZWA PLIKU		250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln	



REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.  NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPowiednim WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR	Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk		
PROJEKT	Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;		
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski			
BRANŻA	NR TECZKI	FAZA	
ARCHITEKTURA			
RYSUNEK Detal 9, 10- rynna i atyka baru			
SKALA A3	1:5	PW.23	
DATA	31.07.2025		
NAZWA PLIKU 250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln			



REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.  NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPowiedNIM WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR	Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk		
PROJEKT	Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;		
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski			
BRANŻA	NR TECZKI	FAZA	
ARCHITEKTURA			
RYSUNEK Detal 11- połączenie tarasu i posadzki baru			
SKALA	1:5	NR RYSUNKU	
A3			
DATA	31.07.2025	PW.24	
NAZWA PLIKU 250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln			




S6 (ściana zewnętrzna baru)
WYKONCZENIE WG. PROJ. TECHN. BARU
2x PŁYTA OSB WODOODP. GR. 2,2cm
MEMBRANA PAROIZOLACYJNA
KONSTR. DREWNIANA WG. PROJ. KONSTR.
2x PŁYTA OSB WODOODP. GR. 2,2cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA (WIATROIZOLACJA)
RUSZT DREWNIANY GR. 2cm
DESKI ELEWACYJNE GR. 2,8cm

P2 (podłoga baru zewnętrznego)
WYKONCZENIE GR. 0,7-1cm- PŁYTKI GRESOWE ZEWNĘTRZNE MROZOODP. W KOLORZE JAK DESKI TARASOWE NA KLEJU MROZOODP.
2X IZOLACJA PRZECIWWODNA DWUSKŁADNIKOWA
WYLEWKA BETONOWA POZIOMUJĄCA GR. 3cm
PŁYTA BETONOWA GR. 16cm
PODSYPKA PIASKOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO GR. 30cm


Warstwa filtracyjna (OPASKA) ze żwiru dekoracyjnego:- biały otoczak japoński, frakcja 8-16 i 16-30mm- gr. 8cm

REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.  NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPowiednim WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR	Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk		
PROJEKT	Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;		
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski			
BRANŻA	NR TECZKI	FAZA	
ARCHITEKTURA			
RYSUNEK Detal 12- krawędź posadzki baru			
SKALA	1:5	NR RYSUNKU	
A3		PW.25	
DATA	31.07.2025		
NAZWA PLIKU 250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln			




UWAGA:
1. DOCELOWA GRUBOŚĆ SZKŁA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ SYSTEMU SZKŁEN NA PODSTAWIE OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DOBRANYCH DO PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI STALOWEJ ZADASZEŃ

REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.  NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WĄŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPowiednim WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR	Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk		
PROJEKT	Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;		
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski			
BRANŻA	NR TECZKI	FAZA	
ARCHITEKTURA			
RYSUNEK Detal 13- rama stalowa/ dach szklany nad jacuzzi			
SKALA A3 1:5		NR RYSUNKU PW.26	
DATA 31.07.2025			
NAZWA PLIKU 250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln			



UWAGA:
1. DOCELOWA GRUBOŚĆ SZKŁA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ SYSTEMU SZKŁEN NA PODSTAWIE OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DOBRANYCH DO PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI STAŁOWEJ ZADASZEŃ

REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.  NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPowiedNIM WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR	Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk		
PROJEKT	Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;		
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski			
BRANŻA	NR TECZKI	FAZA	
ARCHITEKTURA			
RYSUNEK Detal 14- rynna środkowa dachu szklanego			
SKALA	NR RYSUNKU		PW.27
A3	1:5		
DATA	31.07.2025		
NAZWA PLIKU 250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln			



UWAGA:
1. DOCELOWA GRUBOŚĆ SZKŁA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ SYSTEMU SZKŁEN NA PODSTAWIE OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DOBRANYCH DO PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI STALOWEJ ZADASZEN


REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.  NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WĄŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR		Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk	
PROJEKT		Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;	
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski			
BRANŻA	NR TECZKI	FAZA	
ARCHITEKTURA			
RYSUNEK Detal 15- rynna i ramy stalowe/ dach nad baliami			
SKALA	1:5	PW.28	
DATA	31.07.2025		
NAZWA PLIKU 250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln			

TARAS DREWNIANY



PT (tarasy na gruncie)
DESKI TARASOWE- DREWNO GR. 28mm UKŁADANE ZE SZCZELINĄ 5mm
PODKONSTRUKCJA DREWNIANA- LEGARY DREWNIANE 10x8cm (co 80cm)- wg. proj. konstr.
PODKONSTR. STALOWA- DWUTEOWNIKI IPE 120 H=12cm) (co ok 160cm)- wg. proj. konstr.
PODKŁADY PREFABRYKOWANE, ZAIZOLOWANE P. WODNIE (2X IZOLACJA PRZECIWWODNA DWUSKŁADNIKOWA)- wg. proj. konstr. / W WARSTWIE FILTRACYJNEJ ZE ŻWIRU PŁUKANEGO 0-8 GR. 8cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0-16 STABILIZOWANE MECHANICZNIE- GR. 10cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE- GR. 15cm
GEOWŁÓKNINA
PODSYPKA PIASKOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZ. GR. 20cm wg.proj.konstr.- cz. wymiana gruntu

ZIELEŃ



STREFA SCHŁADZANIA



REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o. 			
NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPowiednim WYDRukiem I PODPiSEM			
INWESTOR	Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk		
PROJEKT	Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;		
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski			
BRANŻA	NR TECZKI	FAZA	
ARCHITEKTURA			
RYSUNEK Detal 16- krawędź P3/zieleni/P2			
SKALA A3	1:5	PW.29	
DATA	23.09.2025		
NAZWA PLIKU 250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln			



REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.  NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk			
PROJEKT Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;			
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski			
BRANŻA ARCHITEKTURA	NR TECZKI	FAZA	
RYSUNEK Bramki wejściowe- elewacja			
SKALA A3 1:20		NR RYSUNKU PW.30	
DATA 31.07.2025			
NAZWA PLIKU 250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln			



UWAGA:
KSZTAŁT I WYSOKOŚĆ PORĘCZY
POTWIERDZIĆ Z PRODUCENTEM JACUZZI

REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	PODPIS
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY A+D INVEST Sp. z o.o.  NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WĄŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR Park Wodny TRZY FALE Ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk			
PROJEKT Strefy saun zewnętrznych- Park Wodny 3 Fale Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr 52/41; 210;			
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Daczkowski Upr. bud. nr PO / KK / 133 / 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. arch. Krzysztof Majewski			
BRANŻA ARCHITEKTURA	NR TECZKI	FAZA	
RYSUNEK		Poręcz jacuzzi- detal 21	
SKALA A2	1:10	NR RYSUNKU PW.31	
DATA	31.07.2025		
NAZWA PLIKU 250328_Sauny 3fale_PW_arch27.pln			