

do instalacji wewnętrznej

proj studnia rewizyjna
3 - Ø425

Projektowane włączenie
instalacji kanalizacji sanitarnej

Węzeł		8	3
Rzędna terenu [m n.p.m.]		89,1	89,1
Rzędna osi przewodu [m n.p.m.]		88,0	87,97
Zagłębienie względem osi [m]		1,1	1,13
Materiał, Średnica/ Spadek [%]	PVC-U SN8 SDR 34 Ø160	2%	2%
Długość [m]		1,45	
Odległość [m]		0,0	1,45

- UWAGA:
1. Nad przewodem w odległości 40cm należy umieścić brązową taśmę ostrzegawczą ze stalową wkładką umożliwiającą lokalizację przyłączy
 2. Na terenie inwestycji występuje niezainwentaryzowana instalacja kanalizacji deszczowej oraz możliwe jest występowanie innych instalacji podziemnych - prace należy prowadzić ręcznie
 2. Po wykonanych pracach nawierzchnie utwardzone należy odtworzyć do stanu pierwotnego

68,15

TEMAT	Budowa instalacji wodociągowej oraz przyłączy i instalacji kanalizacji sanitarnej do budynku magazynowo-biurowego z częścią socjalną		
LOKALIZACJA	Gostynin ul. Bierzewicka 55, 09-500 Gostynin, dz nr. 9121		
INWESTOR	Nadleśnictwo Gostynin Gostynin ul. Bierzewicka 55, 09-500 Gostynin		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	SANITARNA		
RYSUNEK	Profil podłużny - kanalizacja sanitarna DN160		
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Konopka	UPR.NR OPL/2163/PBS/23	PODPIS
DATA: 18.06.2026		SKALA: 1:100	RYS. NR 3