

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45232453-2

Roboty budowlane w zakresie przepustów

NAZWA INWESTYCJI: Roboty konserwacyjne i remontowe na drogach leśnych na terenie
Nadleśnictwa Gołębki w roku 2026r.

ADRES INWESTYCJI: Nadleśnictwo Gołębki,

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Gołębki

ADRES INWESTORA: Gołębki 5, 88 - 420 Rogowo.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Arkadiusz Mazany

DATA OPRACOWANIA:

10.07.2026

POZIOM CEN:

2 kw. 2026

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

PODATEK VAT:

() zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE:

zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

10.07.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar robót

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Roboty konserwacyjne i remontowe na drogach leśnych na terenie Nadleśnictwa Gołębki w roku 2026.						
1		NAKŁADKA BITUMICZNA WIKTOROWO				
Razem dział: NAKŁADKA BITUMICZNA WIKTOROWO						
2		NAWIERZCHNIA				
1 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K-60 nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	300 * 5,1 = 1 530,000		
2 d.2		Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	10,000		
3 d.2	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - jezdnia 300m x 5,1m = 1530,0m2	m2	300 * 5,1 = 1 530,000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
3		DOSTAWA KRUSZYWA DO KONSERWACJI NAWIERZCHNI DRÓG LEŚNYCH				
4 d.3		Podbudowa z kruszywa łamanego - Materiał + transport	t	150,000		
5 d.3		Transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodem samowyladowczym 5-10 t z wytwórni do miejsca wbudowania - dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 6	t	150,000		
6 d.3		Podbudowa z kruszywa łamanego - Materiał + transport	t	150,000		
7 d.3		Transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodem samowyladowczym 5-10 t z wytwórni do miejsca wbudowania - dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 6	t	150,000		
Razem dział: DOSTAWA KRUSZYWA DO KONSERWACJI NAWIERZCHNI DRÓG LEŚNYCH						
4		REMONTY CZĄSTKOWE MASĄ BITUMICZNĄ				
8 d.4		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m2	400,000		
9 d.4		Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	400,000		
10 d.4		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	400,000		
11 d.4		Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie gr. 5cm	m2	400,000		
Razem dział: REMONTY CZĄSTKOWE MASĄ BITUMICZNĄ						
5		REMONTY CZĄSTKOWE EMULSJĄ I GRYSAMI				
12 d.5		Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 2.0 cm Patcher	m2	500,000		
Razem dział: REMONTY CZĄSTKOWE EMULSJĄ I GRYSAMI						
6		ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH				
13 d.6		Zimowe utrzymanie dróg leśnych - odśnieżanie	god z	25,000		
14 d.6		Zimowe utrzymanie dróg leśnych - odśnieżanie + piasek z solą	god z	25,000		
Razem dział: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						