
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45232453-2

Roboty budowlane w zakresie przepustów

NAZWA INWESTYCJI: Roboty konserwacyjne i remontowe na drogach leśnych na terenie
Nadleśnictwa Gołębki w roku 2026r.

ADRES INWESTYCJI: Nadleśnictwo Gołębki,

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Gołębki

ADRES INWESTORA: Gołębki 5, 88 - 420 Rogowo.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Arkadiusz Mazany

DATA OPRACOWANIA: 10.07.2026

POZIOM CEN: 27.04.2026 (RMS); 01.07.2026 (CJP)

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Roboty konserwacyjne i remontowe na drogach leśnych na terenie Nadleśnictwa Gołębki w roku 2026.

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Roboty konserwacyjne i remontowe na drogach leśnych na terenie Nadleśnictwa Gołębki w roku 2026.						
1		NAKŁADKA BITUMICZNA WIKTOROWO				
Razem dział: NAKŁADKA BITUMICZNA WIKTOROWO						
2		NAWIERZCHNIA				
1 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K-60 nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	300 * 5,1 = 1 530,000		
2 d.2	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	10,000		
3 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - jezdnia 300m x 5,1m = 1530,0m2	m2	300 * 5,1 = 1 530,000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
3		DOSTAWA KRUSZYWA DO KONSERWACJI NAWIERZCHNI DRÓG LEŚNYCH				
4 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - Materiał + transport	t	150,000		
5 d.3	KNKRB 6 1401-06	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodem samowyladowczym 5-10 t z wytwórni do miejsca wbudowania - dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 6	t	150,000		
6 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - Materiał + transport	t	150,000		
7 d.3	KNKRB 6 1401-06	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodem samowyladowczym 5-10 t z wytwórni do miejsca wbudowania - dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 6	t	150,000		
Razem dział: DOSTAWA KRUSZYWA DO KONSERWACJI NAWIERZCHNI DRÓG LEŚNYCH						
4		REMONTY CZĄSTKOWE MASĄ BITUMICZNĄ				
8 d.4	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m2	400,000		
9 d.4	KNR 2-31 1004-01	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	400,000		
10 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	400,000		
11 d.4	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie gr. 5cm	m2	400,000		
Razem dział: REMONTY CZĄSTKOWE MASĄ BITUMICZNĄ						
5		REMONTY CZĄSTKOWE EMULSJĄ I GRYSAМИ				
12 d.5	KNNR 6 1109-03	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 2.0 cm Patcher	m2	500,000		
Razem dział: REMONTY CZĄSTKOWE EMULSJĄ I GRYSAМИ						
6		ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH				
13 d.6	kalkulacja własna	Zimowe utrzymanie dróg leśnych - odśnieżanie	godz	25,000		
14 d.6	kalkulacja własna	Zimowe utrzymanie dróg leśnych - odśnieżanie + piasek z solą	godz	25,000		
Razem dział: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						