

Przedmiar robót

Budynek Mieszkalny Modernizacja Lokalu Mieszkalnego

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 87-800 Włocławek ul. Ceglana Nr.1 m20

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-040-050	<i>Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających skrzydło plus ościeżnica</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1. Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2. Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3. Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02) 4. Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5. Wymiana zniszczonych drzwi pływających na nowe (kol.04) 6. Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7. Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) <i>krotność= 1,00</i>	m2	4,80
2	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-01-050	<i>Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża uzupełnienie</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	2,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-06-050	<i>Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 1. Zamurowanie przebieg 2. Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie (kol.01) 3. Przycięcie i dopasowanie płytek 4. Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 5. Smarowanie płytek masą klejącą (metoda kombinowana) 6. Obrobienie wnek i ościeży 7. Ułożenie płytek 8. Spoinowanie płytek 9. Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wykonywanych na starych podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. <i>krotność= 1,00</i>	m2	1,00
4	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9290103-01-050	<i>Rozbiórka ścianek działowych z płyt gips-karton. na szkielet pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej</i> Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Obustronne usunięcie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. 2. Usunięcie izolacji. 3. Rozbiórka konstrukcji ścianki z profili metalowych. 4. Likwidacja kołków i uchwytów mocujących. 5. Wyniesienie materiałów rozbiórkowych ze strefy rozbiórki na zewnątrz budynku. <i>krotność= 1,00</i>	m2	4,60

5	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-01-050	<i>Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 2012</i> 1. Wytrasowanie miejsc montażu 2. Montaż elementów ruszru do podłoża przez wstrzelenie kołkami stalowymi 3. Wypoziomowanie konstrukcji rusztu 4. Regulacja naciągów zawiesi 5. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu 6. Przygotowanie zaprawy szpachlującej 7. Szpachlowanie połączeń płyt i styków płyt ze ścianami 8. Zabezpieczenie spoin taśmą 9. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające <i>krotność = 1,00</i>	m2	30,91
6	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-01-050	<i>Okladziny stropów płytami gipsowo - analogia zabudowa rur płytą GK</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 2012</i> 1. Wytrasowanie miejsc montażu 2. Montaż elementów ruszru do podłoża przez wstrzelenie kołkami stalowymi 3. Wypoziomowanie konstrukcji rusztu 4. Regulacja naciągów zawiesi 5. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu 6. Przygotowanie zaprawy szpachlującej 7. Szpachlowanie połączeń płyt i styków płyt ze ścianami 8. Zabezpieczenie spoin taśmą 9. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające <i>krotność = 1,00</i>	m2	5,87
7	wg nakładów rzeczowych KNR 00-340107-04-040	<i>Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35 mm, otulinami Thermacompact S-2-E metodą izolowania po montażu rurociągu. Grubość izolacji 9 mm</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0107</i> 1. Czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu. 2. Przecinanie, docinanie i założenie otuliny na rurę. 3. Formowanie kształtek z odcinków prostych otulin. 4. Smarowanie powierzchni styków (poprzecznych i wzdłużnych) klejem Thermaflex 474. 5. Dociskanie i klejenie otulin. 6. Klejenie styków poprzecznych otulin taśmą Duct Tape (koloru czerwonego). <i>krotność = 1,00</i>	m	25,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110820-03-050	<i>Przybicie do podłóg płyt OSB gr 12 mm analogia</i> <i>krotność = 1,00</i>	m2	27,15
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-050	<i>(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie AC 4</i> <i>krotność = 1,00</i>	m2	27,15
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401-120209-050	<i>Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach</i> <i>krotność = 1,00</i>	m2	97,04

11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	<i>Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 1.Oczyszczenie podłoża 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką krotność= 1,00	m2	97,04
12	wg nakładów rzeczowych KNR 00-290640-01-050	<i>Szpachlowanie powierzchni poziomych masą SUPERFLEX-10</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0640 1.Przygotowanie powierzchni przez szpachlowanie drapane (kol.01). 2.Obrobienie przebić i naroży (kol.02-04). 3.Przygotowanie masy szpachlującej (kol.02-04). 4.Wykonanie uszczelnienia (kol.02-04). 5.Ułożenie powłoki izolacyjnej z SUPERFLEX D1 (kol.05). krotność= 1,00	m2	97,04
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011011-02-060	<i>Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych stołkowych i kotłowych licowanych kaflami</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 1011 1.Rozebranie oblicowania z kafli 2.Wyjęcie osprzętu 3.Rozebranie trzonu z cegieł 4.Oczyszczenie z zaprawy, posegregowanie i ułożenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania krotność= 1,00	m3	0,80
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1505-03-050	<i>Dwukrotne malowanie ścian , sufitów i skosów farbą emulsyjną</i> krotność= 1,00	m2	131,94
15	wg nakładów rzeczowych AW	<i>Utylizacja odpadów budowlanych</i> krotność= 1,00		1,00