

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Ceglana 1 m20			
1		Demontaż istniejącej instalacji	kpl.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1207-01				
		85	m	85,000	
				RAZEM	85,000
3	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik podłoże z cegły (P-d YDYp 3x1,5mm2, łącznik p/t 1-biegunowy IP20)	wyp.		
d.1	0404-01				
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przycisk podłoże z cegły (P-d YDYp 3x1,5mm2, przycisk p/t dzwonek IP20)	wyp.		
d.1	0404-01				
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznik podłoże z cegły ((P-d YDYp 3x1,5mm2/YDYp 4x1,5mm2, przełącznik p/t)	wyp.		
d.1	0404-02				
		3	wyp.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z podłoże z cegły ((P-d YDYp 3x2,5mm2, gn. 2x16+0+N IP20)	wyp.		
d.1	0404-03				
		8	wyp.	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z podłoże z cegły ((P-d YDYp 3x2,5mm2, gn. 1x16+0+N IP44)	wyp.		
d.1	0404-03				
		3	wyp.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1	1208-02				
		85	m	85,000	
				RAZEM	85,000
9	KNNR 5	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m³		
d.1	1208-05				
		0,55	m³	0,550	
				RAZEM	0,550
10	KNR 4-03	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym pod obudowę rozdzielni TM	szt.		
d.1	1011-11				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-03	Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3) pod obudowę rozdzielni TM	szt.		
d.1	1011-12				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KSNR 5	Montaż obudowy rozdzielnicy TM	szt		
d.1	0201-07				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	0407-03				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	0407-01				
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
15	KNNR 5	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa	szt.		
d.1	0408-04				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000