

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ GRUP WYCHOWACZYCH I SZKOLNYCH
ADRES INWESTYCJI : SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W DZIERŻONIOWIE
ADRES INWESTORA : 58-240 PIŁAWA GÓRNA UL. SZKOLNA 6
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ZBIGNIEW ZIEJA
DATA OPRACOWANIA : 08.10.2025

Poziom cen : III kw. 2025 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.10.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJA ELEKTRYCZNA PARTER			
1 d.1	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły - wymiana 18+1+1	wyp. wyp.	20.000	
				RAZEM	20.000
2 d.1	KSNR 5 0405-01 analogia	Wymiana wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże z cegły 18+6+6	wyp. wyp.	30.000	
				RAZEM	30.000
3 d.1	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych LED 18+6+6	kpl. kpl.	30.000	
				RAZEM	30.000
4 d.1	KSNR 5 0502-02	Montaż wentylatorów w pomieszczeniach WC wyłączane z opóźnieniem 2+2	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
5 d.1	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 6	przew. przew.	6.000	
				RAZEM	6.000
6 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar. pomiar.	6.000	
				RAZEM	6.000
7 d.1	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 1	odc. odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar. pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	KSNR 5 0201-01	Rozbudowa rozdzielnic piętowych 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		INSTALACJA ELEKTRYCZNA I PIĘTRO			
10 d.2	KSNR 5 0405-01 analogia	Wymiana wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże z cegły - oświetlenie awaryjne 6+6	wyp. wyp.	12.000	
				RAZEM	12.000
11 d.2	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły - wymiana 5+4	wyp. wyp.	9.000	
				RAZEM	9.000
12 d.2	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych LED 6+6	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
13 d.2	KSNR 5 0502-02	Montaż wentylatorów w pomieszczeniach WC wyłączane z opóźnieniem 2+2	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
14 d.2	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 6	przew. przew.	6.000	
				RAZEM	6.000
15 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar. pomiar.	6.000	
				RAZEM	6.000
16 d.2	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 1	odc. odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.2	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar. pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.2	KSNR 5 0201-01	Rozbudowa rozdzielnic piętowych 1	szt szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
3		INSTALACJA ELEKTRYCZNA II PIĘTRO			
19	KSNR 5 d.3 0405-01 analogia	Wymiana wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach adminis- tracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłogę z cegły - oświetlenie awaryjne 8+6	wyp. wyp.	 14.000	
				RAZEM	14.000
20	KSNR 5 d.3 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłogę z cegły - wymiana 5+4+4+5+2+5	wyp. wyp.	 25.000	
				RAZEM	25.000
21	KSNR 5 d.3 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych LED 8+6	kpl. kpl.	 14.000	
				RAZEM	14.000
22	KSNR 5 d.3 0502-02	Montaż wentylatorów w pomieszczeniach WC wyłączane z opóźnieniem 2+2	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-03 d.3 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 6	przew. przew.	 6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 4-03 d.3 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar. pomiar.	 6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 4-03 d.3 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 1	odc. odc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-03 d.3 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar. pomiar.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KSNR 5 d.3 0201-01	Rozbudowa rozdzielnic piętrowych 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000