

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych i szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 6 , 58-240 Piława Górna
INWESTOR : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 6 , 58-240 Piława Górna
BRANŻA : budowlana


SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Łanocha
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.10.2025 r.

Data zatwierdzenia


mgr inż. Krzysztof Łanocha
uprawniony do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Uprawnienia nr 204/02/DUW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS:					
1		PARTER			
1.1		Prace przygotowawcze, zabezpieczające i rozbiórkowe			
1	d.1. analiza indywidualna	Zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zniszczeniem wszystkich elementów wyposażenia, które w trakcie robót mogłyby ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu. Mniejsze elementy zdemontować i przenieść w zabezpieczone miejsce i powtórnie zamontować po zakończeniu prac.	kpl		
1			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1. analiza indywidualna	Demontaż grzejników, osłon, lamp, głośników itp, przeniesienie w zabezpieczone miejsce i powtórny montaż po zakończeniu prac	kpl		
1			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.1. 0832-04					
1		okna	m ²	4.459	
		1.82*2.45*1	m ²	17.150	
		1.40*2.45*5			
				RAZEM	21.609
4	KNR 13-23	Wykucie drobnych elementów - likwidacja progów	szt.		
d.1. 0105-05					
1	wycena indywidualna				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek, płyt z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1. 0816-06					
1	wycena indywidualna				
		pom. nr 1.53 8.45	m ²	8.450	
		pom. nr 1.39 13.37	m ²	13.370	
		pom. nr 1.40 8.67+0.23*1.31	m ²	8.971	
		pom. nr 1.41 8.19	m ²	8.190	
				RAZEM	38.981
6	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej z okładzinami	m ²		
d.1. 0348-03					
1					
		pom. nr 1.39 3.31*4.00-0.80*2.00	m ²	11.640	
		/ 1.40			
		pom. nr 1.41 1.98*4.00-0.80*2.00	m ²	6.320	
				RAZEM	17.960
7	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1. 0329-03					
1	analiza indywidualna				
		(0.91*0.24+0.10*0.54)*2.05<do pom. nr 1.41>	m ³	0.558	
				RAZEM	0.558
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - ościeżnice, drzwi	m ²		
d.1. 0354-05					
1					
		4*1.01*2.05<1.18, 1.39, 1.41, 1.53>	m ²	8.282	
				RAZEM	8.282
9	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - fartuch przy umywalce	m ²		
d.1. 0819-15					
1	wycena indywidualna				
		2*1.50*1.20<1.20, 1.41>	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1. 1202-09					
1					
		Ściany, ościeża			
		(3.31*2+6.01*2)*4.00	m ²	74.560	
		-(1.45*2.45+1.30*2.00)<otwory>	m ²	-6.153	
		(1.45+2*2.45)*0.45+(1.30+2*2.00)*0.23<ościeża>	m ²	4.077	
		(1.98*2+6.01*2)*4.00	m ²	63.920	
		-(1.45*2.45+0.90*2.00)<otwory>	m ²	-5.353	
		(1.45+2*2.45)*0.45<ościeża>	m ²	2.858	
		(6.00*2+3.05+2.15+1.88)*4.00	m ²	76.320	
		-(1.45*2.45)<otwory>	m ²	-3.553	
		(1.45+2*2.45)*0.45<ościeża>	m ²	2.858	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		A (suma częściowa)	m ²	209.534	
	pom. nr 1.39	Sufity	m ²	19.230	
	pom. nr 1.40	19.23	m ²	8.670	
	pom. nr 1.41	8.67	m ²	11.900	
	pom. nr 1.53	11.90	m ²	10.850	
		10.85	m ²	50.650	
		B (suma częściowa)	m ²		
				RAZEM	260.184
11	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.1.	0116-04				
1	wycena indywidualna				
		poz.4*0.55*0.05	m ³	0.110	
		poz.5*0.03	m ³	1.169	
		poz.6*0.15	m ³	2.694	
		poz.7	m ³	0.558	
		poz.8*0.10	m ³	0.828	
		poz.9*0.02	m ³	0.072	
				RAZEM	5.431
12	KNR 4-01	Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi z kosztu utylizacji	m ³		
d.1.	0108-06				
1	0108-08				
	analiza indywidualna				
		poz.11	m ³	5.431	
				RAZEM	5.431
1.2		Roboty murowe, ścianki działowe			
13	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1.	0313-02				
2					
		1.40*2<do pom. nr 1.41>	m ³	2.800	
		1.40*2<do pom. nr 1.53>	m ³	2.800	
				RAZEM	5.600
14	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm - poduszka betonowa pod stopki belek na całą szerokość ściany	szt.		
d.1.	0206-04				
2	analiza indywidualna				
		2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0303-02				
2					
		1.52*4.00<do pom. nr 1.41>	m ²	6.080	
				RAZEM	6.080
1.3		Posadzki			
16	ZKNR C-1	- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m ²		
d.1.	0301-01				
3					
		poz.20A	m ²	42.745	
				RAZEM	42.745
17	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.1.	1130-01				
3					
		poz.20A	m ²	42.745	
				RAZEM	42.745
18	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. do 12 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wyrównanie poziomów	m ²		
d.1.	202 1130-02				
3	+ NNRNKB				
	202 1130-03				
		poz.20A	m ²	42.745	
				RAZEM	42.745
19	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - naprawa posadzki w ościeżu z niewłacją różnicy poziomów	miejsc.		
d.1.	0804-03				
3	wycena indywidualna				
		poz.4	miejsc.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu - wzory według projektu	m ²		
d.1.	0606-04				
3	9914				
	pom. nr 1.39	19.23+0.23*1.31		19.531	
	pom. nr 1.41	11.90+0.23*1.01		12.132	
	pom. nr 1.53	10.85+0.23*1.01		11.082	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom. nr 1.39 pom. nr 1.41 pom. nr 1.53	3.31*2+6.01*2+0.23*2-1.31 1.98*2+6.01*2+0.23*2-1.01 (6.00*2+3.05+2.15+2.08+0.23*2)-1.01 B (obliczenia pomocnicze)		42.745 17.790 15.430 18.730 =====	
		poz.A+poz.B*0.10	m ²	51.950 47.940	
				RAZEM	47.940
21	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0610-04				
3		poz.20	m ²	47.940	
				RAZEM	47.940
22	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zmycie i zapastowanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0610-05				
3		poz.21	m ²	47.940	
				RAZEM	47.940
1.4		Roboty tynkarskie, okładziny			
23	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) z założeniem na-rozników tynkarskich	m ²		
d.1.	0711-01	0.24*(1.01+2.05)+0.54*2.05<otwor do pom. nr 1.40>	m ²	1.841	
4	analiza indywidualna	poz.10A*5%<miejscowe naprawy, uzupełnienia i wymiany tynków>	m ²	10.477	
				RAZEM	12.318
24	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-02	0.90*2.00<na zamurowaniu do 1.36>	m ²	1.800	
4				RAZEM	1.800
25	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.1.	0716-01	poz.15*2<na zamurowaniach>	m ²	12.160	
4		poz.9<po skutych płytkach>	m ²	3.600	
				RAZEM	15.760
26	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - uzupełnienia po ściągach działowych	m		
d.1.	0708-01				
4	analiza indywidualna	4.00*2<pom 1.39>	m	8.000	
		4.00*2<pom 1.41>	m	8.000	
				RAZEM	16.000
27	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm - naprawa tynków po osadzeniu ościeżnicy	m		
d.1.	0708-02				
4	analiza indywidualna	poz.33*(1.01+2*2.05)*2	m	30.660	
				RAZEM	30.660
28	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1.	0933-01				
4		pom. nr 1.41 1.98*2+6.01*2+0.23*2-1.01		15.430	
		pom. nr 1.42 2.65*4+1.72*2+4.13*2+0.23*2-(1.01+0.90*3)		19.050	
		pom. nr 1.53 6.00*2+3.05+2.15+1.88+0.23*2-1.31		18.230	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A*1.35	m ²	52.710 71.159	
				RAZEM	71.159
29	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. do 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	0933-02				
4	analiza indywidualna	poz.28	m ²	71.159	
		-poz.30	m ²	-1.863	
				RAZEM	69.296
30	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. do 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne, ościeża	m ²		
d.1.	0933-05				
4	analiza indywidualna	0.23*2		0.460	
		pom. nr 1.39 0.23*2		0.460	
		pom. nr 1.41 0.23*2		0.460	
		pom. nr 1.53 A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				1.380	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.A*1.35	m ²	1.863	
				RAZEM	1.863
31	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. różnych na zaprawie klejowej - fartuchy	m ²		
d.1.	202 0838-03				
4		3*1.50*2.00<1.20, 1.39, 1.41>	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
32	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończających aluminiowych przy licowaniu ścian płytkami	m		
d.1.	202 0842-01				
4	analiza indywidualna				
		3*(1.50*2+2.00*2)<1.20, 1.39, 1.41>	m	21.000	
				RAZEM	21.000
1.5		Montaż stolarki drzwiowej, zabudowy			
33	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1.	0318-02				
5	analiza indywidualna				
		3<1.39, 1.41, 1.53>	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednolite szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.	1017-05				
5		poz.33*0.90*2.00	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
35	KNR 4-01	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - system Master Key (system klucza generalnego), do każdej wkładki 5 kluczy	kpl		
d.1.	0919-24				
5	analiza indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		Roboty malarskie			
36	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach i ościeżach	m ²		
d.1.	0713-03				
6		poz.10A	m ²	209.534	
				RAZEM	209.534
37	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych na stropach	m ²		
d.1.	0713-04				
6		poz.10B	m ²	50.650	
				RAZEM	50.650
38	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
6		poz.36	m ²	209.534	
		poz.37	m ²	50.650	
		-poz.28	m ²	-71.159	
				RAZEM	189.025
39	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
6		poz.38	m ²	189.025	
				RAZEM	189.025
1.7		Węzły sanitarne 1.47, 1.51			
1.7.		Prace przygotowawcze, zabezpieczające i rozbiórkowe			
1					
40	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.1.	0832-04				
7.1		0.90*2.06*4<okna>	m ²	7.416	
				RAZEM	7.416
41	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
7.1	wycena indywidualna				
	pom. nr 1.47	(2.49*2+1.86*2+2.38*2+0.44*2-1.01)*2.00	m ²	26.660	
	pom. nr 1.51	(3.24*2+1.37*2+2.38*2+0.41*2-1.01)*2.00	m ²	27.580	
				RAZEM	54.240
42	KNR 13-23	Wykucie drobnych elementów - likwidacja progów	szt.		
d.1.	0105-05				
7.1	wycena indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR 4-01 d.1. 0811-07 7.1 wycena indywidualna pom. nr 1.47 pom. nr 1.51	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 10.70 10.67	m ² m ² m ²	 10.700 10.670	
				RAZEM	21.370
44	KNR 4-01 d.1. 0354-09 7.1 pom. nr 1.47 pom. nr 1.51	Wykucie z muru ościeżnic stalowych i demontaż skrzydeł drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 3+1 3+1	szt. szt. szt.	 4.000 4.000	
				RAZEM	8.000
45	KNR 4-01 d.1. 0348-02 7.1 pom. nr 1.47 pom. nr 1.51	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej z okładzinami (1.17+1.86)*2.10+2.38*4.00*2-0.80*2.00*4 (1.16+1.92)*2.10+2.38*4.00-0.80*2.00*3	m ² m ² m ²	 19.003 11.188	
				RAZEM	30.191
46	KNR 4-01 d.1. 0701-05 7.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² po skutych płytkach poz.41	m ² m ²	 54.240	
				RAZEM	54.240
47	KNR 4-01 d.1. 1202-09 7.1 pom. nr 1.47 pom. nr 1.51 pom. nr 1.47 pom. nr 1.51	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² Ściany (2.38*2+4.51*2)*(4.00-2.00) (2.38*2+4.49*2)*(4.00-2.00) A (suma częściowa) Sufity 10.70 10.67 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 27.560 27.480 ----- 55.040 10.700 10.670 ----- 21.370	
				RAZEM	76.410
48	KNR 19-01 d.1. 0116-04 7.1 wycena indywidualna	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów rozbiórkowych poz.41*0.03 poz.43*0.03 poz.44*0.10 poz.45*0.10 poz.46*0.03	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 1.627 0.641 0.800 3.019 1.627	
				RAZEM	7.714
49	KNR 4-01 d.1. 0108-06 7.1 0108-08 analiza indywidualna	Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi z kosztem utylizacji poz.48	m ³ m ³	 7.714	
				RAZEM	7.714
1.7.		Roboty murowe, ścianki działowe			
2					
50	KNR AT-12 d.1. 0103-05 7.2 pom. nr 1.47 pom. nr 1.51	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; 2.38*4.00-0.90*2.05 2.38*4.00-0.90*2.05	m ² m ² m ²	 7.675 7.675	
				RAZEM	15.350
51	KNR AT-43 d.1. 0119-02 7.2 pom. nr 1.47 pom. nr 1.51	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli 1 1	szt. szt. szt.	 1.000 1.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR AT-12 d.1. 0102-04 7.2 analiza indywidualna	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; - zabudowy instalacyjne 2.03*(1.25+0.15)<pom. nr 1.47> 2.03*(1.25+0.15)<pom. nr 1.51>	m ² m ² m ²	 2.842 2.842	
				RAZEM	5.684

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.7.3		Roboty tynkarskie			
53	KNR 4-01 d.1. 0711-01 7.3 analiza indywidualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		0.44*(1.01+2*2.05)<ościeże do pom. nr 1.47>	m ²	2.248	
		0.41*(1.01+2*2.05)<ościeże do pom. nr 1.51>	m ²	2.095	
				RAZEM	4.343
54	KNR 4-01 d.1. 0716-01 7.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - po skutych płytkach poz.46<po skutych płytkach>	m ²		
			m ²	54.240	
				RAZEM	54.240
1.7.4		Posadzki			
55	ZKNR C-1 d.1. 0301-01 7.4	- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m ²		
	pom. nr 1.47	10.70	m ²	10.700	
	pom. nr 1.51	10.67	m ²	10.670	
				RAZEM	21.370
56	KNR-W 2-02 d.1. 1130-01 7.4	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		poz.55	m ²	21.370	
				RAZEM	21.370
57	KNR-W 2-02 d.1. 1105-01 7.4	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
	pom. nr 1.47	10.70	m ²	10.700	
	pom. nr 1.51	10.67	m ²	10.670	
				RAZEM	21.370
58	KNR 4-01 d.1. 0804-03 7.4 wycena indywidualna	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - naprawa posadzki w ościeżu z niewłacją różnicy poziomów	miejsc.		
		poz.2	miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	NNRNKB d.1. 202 1134-01 7.4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
	pom. nr 1.47	10.51+0.44*1.01	m ²	10.954	
	pom. nr 1.51	10.64+0.41*1.01	m ²	11.054	
				RAZEM	22.008
60	KNR AT-27 d.1. 0401-03 + 7.4 KNR AT-27 0401-04 analiza indywidualna	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z folii w płynie	m ²		
		poz.59	m ²	22.008	
				RAZEM	22.008
61	KNR K-04 d.1. 0602-03 7.4	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
	pom. nr 1.47	2.29*2+2.10*2+2.38*4+0.44*2	m	19.180	
	pom. nr 1.51	2.54*2+2.03*2+2.38*4+0.41*2	m	19.480	
				RAZEM	38.660
62	NNRNKB d.1. 202 2805-05 7.4 analiza indywidualna	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		poz.59	m ²	22.008	
				RAZEM	22.008
1.7.5		Okładziny ścian			
63	NNRNKB d.1. 202 1134-02 7.5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.66	m ²	72.746	
				RAZEM	72.746

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z folii w płynie	m ²		
d.1.	0401-01 +				
7.5	KNR AT-27				
	0401-02				
	analiza indywidualna				
	pom. nr 1.47	(2.29*2+2.10*2+2.38*4-(0.80*2+0.90))*2.00	m ²	31.600	
	pom. nr 1.51	(2.54*2+2.03*2+2.38*4-(0.80*2+0.90))*2.00	m ²	32.320	
				RAZEM	63.920
65	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
d.1.	0602-04				
7.5		2.05*24	m	49.200	
				RAZEM	49.200
66	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. różnych na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.	202 0838-03				
7.5					
	pom. nr 1.47	(2.29*2+2.10*2+2.38*4)*2.10	m ²	38.430	
		-(0.90*2.06*2+0.90*2.00+0.80*2.00*2)<otwory>	m ²	-8.708	
		(2*0.90+2*2.06)*0.35*2+(1.01+2*2.00)*0.44<ościeża>	m ²	6.348	
	pom. nr 1.51	(2.54*2+2.03*2+2.38*4)*2.10	m ²	39.186	
		-(0.90*2.06*2+0.90*2.00+0.80*2.00*2)<otwory>	m ²	-8.708	
		(2*0.90+2*2.06)*0.35*2+(1.01+2*2.00)*0.41<ościeża>	m ²	6.198	
				RAZEM	72.746
1.7.		Montaż stolarki drzwiowej, zabudowy			
6					
67	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1.	0318-02				
7.6	analiza indywidualna				
	pom. nr 1.47	1+1	szt.	2.000	
	pom. nr 1.51	1	szt.	1.000	
				RAZEM	3.000
68	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z otworami wentylacyjnymi lub podcięciem, samozamykaczami	m ²		
d.1.	1017-05				
7.6					
	pom. nr 1.47	1*0.80*2.00	m ²	1.600	
	pom. nr 1.51	1*0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	3.200
69	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone w klasie EI30	m ²		
d.1.	1017-02				
7.6					
	pom. nr 1.47	1*0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
70	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszkłone	m ²		
d.1.	1040-01				
7.6					
	pom. nr 1.51	1.01*2.05*1	m ²	2.071	
				RAZEM	2.071
71	KNR-W 2-02	Ścianki ustępowe z drzwiami	m ²		
d.1.	1029-05				
7.6	analiza indywidualna				
	pom. nr 1.47	(2.03+1.10)*2.00	m ²	6.260	
	pom. nr 1.51	(2.03+1.10)*2.00	m ²	6.260	
				RAZEM	12.520
1.7.		Roboty malarskie			
7					
72	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych na stropach	m ²		
d.1.	0713-04				
7.7		poz.62	m ²	22.008	
				RAZEM	22.008
73	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
7.7		poz.72	m ²	22.008	
				RAZEM	22.008
74	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
7.7		poz.73	m ²	22.008	
				RAZEM	22.008
1.8		Pomieszczenia 1.35 - 1.37, 1.55			
1.8.		Prace przygotowawcze, zabezpieczające i rozbiórkowe			
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
75	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.1.	0832-04				
8.1		1.40*2.45*3<okna>	m ²	10.290	
				RAZEM	10.290
76	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
8.1	wycena indywidualna	((1.50*2+1.48*2+1.89*4)-(0.81*2))*2.00	m ²	23.800	
	pom. nr 1.35, 1.36				
				RAZEM	23.800
77	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-07				
8.1	wycena indywidualna	2.83+2.83	m ²	5.660	
	pom. nr 1.35, 1.36				
				RAZEM	5.660
78	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek, płyt z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1.	0816-06				
8.1	wycena indywidualna	1.80+6.37+6.26+2.00	m ²	16.430	
	pom. nr 1.33, 34, 37, 38				
	pom. nr 1.55	9.45	m ²	9.450	
				RAZEM	25.880
79	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych i demontaż skrzydeł drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.	0354-09				
8.1					
	pom. nr 1.33	3+3	szt.	6.000	
	- 1.38				
	do pom. nr 1.40	1	szt.	1.000	
	do pom. nr 1.53	1	szt.	1.000	
	do pom. nr 1.55	1	szt.	1.000	
				RAZEM	9.000
80	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej z okładzinami	m ²		
d.1.	0348-02				
8.1					
	pom. nr 1.35, 1.36	(2.61+2.59+1.89*2)*4.00-0.80*4	m ²	32.720	
				RAZEM	32.720
81	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej z okładzinami	m ²		
d.1.	0348-03				
8.1					
	pom. nr 1.35, 1.36	(6.33+2.57)*4.00-0.80*2.00*4	m ²	29.200	
				RAZEM	29.200
82	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.	0329-03				
8.1	analiza indywidualna				
		0.55*1.18*2.05<poszerzenie otworu do pom. nr 1.55>	m ³	1.330	
		0.55*1.01*2.05<otwór do pom. nr 1.53>	m ³	1.139	
				RAZEM	2.469
83	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² po skutych płytkach	m ²		
d.1.	0701-05				
8.1					
		poz.76	m ²	23.800	
				RAZEM	23.800
84	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	1202-09				
8.1					
		Ściany			
	pom. nr 1.33	(5.33+4.39*2)*4.00-1.40*2.45*2+(1.40+2*2.45)*0.45*2	m ²	55.250	
	- 1.38				
	pom. nr 1.55	(6.40+1.51)*4.00-0.90*2.05	m ²	29.795	
		A (suma częściowa)	m ²	85.045	
		Sufity			
	pom. nr 1.33	1.80+6.37+2.83+2.83+6.26+2.00	m ²	22.090	
	- 1.38				
	pom. nr 1.55	9.45	m ²	9.450	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		B (suma częściowa)	m ²	----- 31.540	
				RAZEM	116.585
85	KNR 19-01 d.1. 0116-04 8.1 wycena indywidualna	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów rozbiórkowych	m ³		
		poz.76*0.03	m ³	0.714	
		poz.77*0.03	m ³	0.170	
		poz.78*0.03	m ³	0.776	
		poz.79*0.10	m ³	0.900	
		poz.80*0.10	m ³	3.272	
		poz.81*0.15	m ³	4.380	
		poz.82	m ³	2.469	
		poz.83*0.03	m ³	0.714	
				RAZEM	13.395
86	KNR 4-01 d.1. 0108-06 8.1 0108-08 analiza indywidualna	Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi z kosztem utylizacji	m ³		
		poz.85	m ³	13.395	
				RAZEM	13.395
1.8.		Roboty murowe, ścianki działowe			
2					
87	KNR 4-01 d.1. 0303-02 8.2	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.90*2.05<do pom. nr 1.40>	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
88	KNR 4-01 d.1. 0304-02 8.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0.54*0.55*2.05<do pom. nr 1.36>	m ³	0.609	
				RAZEM	0.609
89	KNR 4-01 d.1. 0313-02 8.2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		1.40*2<do pom. nr 1.53>	m ³	2.800	
		1.40*2<do pom. nr 1.55>	m ³	2.800	
				RAZEM	5.600
90	KNR 4-01 d.1. 0206-04 8.2 analiza indywidualna	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm - poduszka betonowa pod stopki belek na całą szerokość ściany	szt.		
		2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
91	KNR-W 2-02 d.1. 0132-05 8.2	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.40*2<pom. nr 1.53>	m	2.800	
		1.40*2<pom. nr 1.55>	m	2.800	
				RAZEM	5.600
92	KNR 2-02 d.1. 0121-03 8.2	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		(4.19*2+1.82+1.63+1.89*2)*4.00-0.90*2.00*4	m ²	55.240	
				RAZEM	55.240
93	KNR-W 2-02 d.1. 0132-05 8.2	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.40*4	m	5.600	
				RAZEM	5.600
1.8.		Roboty tynkarskie			
3					
94	KNR 4-01 d.1. 0711-01 8.3 analiza indywidualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		0.55*(1.01+2*2.05)<wykuty otwór do pom. nr 1.53>	m ²	2.811	
		0.55*(1.01+2.05)<poszerzenie otworu do pom. nr 1.55>	m ²	1.683	
				RAZEM	4.494
95	KNR 4-01 d.1. 0711-02 8.3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		(0.54*2+0.55)*2.05<zamurowanie do pom. nr 1.36>	m ²	3.342	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.94*2<zamurowanie do pom. nr 1.40>	m ²	8.988	
				RAZEM	12.330
96	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - po skutych płytkach	m ²		
d.1. 0716-01		poz.83<po skutych płytkach>	m ²	23.800	
8.3		poz.92*2<ścianka działowa>	m ²	110.480	
				RAZEM	134.280
97	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1. 0933-01					
8.3					
	pom. nr 1.34, 37	2.60*4+3.02*2+3.07*2-0.90*2		20.780	
	pom. nr 1.55	1.54+4.74*2+0.80*2+0.55*2-0.90*4		10.120	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				30.900	
		poz.A*1.35	m ²	41.715	
				RAZEM	41.715
98	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. do 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1. 0933-02					
8.3	analiza indywidualna				
		poz.97	m ²	41.715	
		-poz.99	m ²	-1.485	
				RAZEM	40.230
99	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. do 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne, ościeża	m ²		
d.1. 0933-05					
8.3	analiza indywidualna				
	pom. nr 1.55	0.55*2		1.100	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				1.100	
		poz.A*1.35	m ²	1.485	
				RAZEM	1.485
1.8.4		Posadzki			
100	ZKNR C-1	- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m ²		
d.1. 0301-01					
8.4					
	pom. nr 1.33	1.80+6.37+2.83+2.83+6.26+2.00	m ²	22.090	
	- 1.38				
	pom. nr 1.55	9.45	m ²	9.450	
				RAZEM	31.540
101	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.1. 1130-01					
8.4					
		poz.100	m ²	31.540	
				RAZEM	31.540
102	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1. 1105-01					
8.4					
	pom. nr 1.35, 36	2.83+2.83	m ²	5.660	
				RAZEM	5.660
103	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. do 12 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - wyrównanie poziomów	m ²		
d.1. 202 1130-02					
8.4	+ NNRNKB				
	202 1130-03				
	pom. nr 1.34, 37	3.55+4.64	m ²	8.190	
	pom. nr 1.55	7.09+0.55*1.54	m ²	7.937	
				RAZEM	16.127
104	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1. 202 1134-01					
8.4					
	pom. nr 1.35, 36	3.55+4.64	m ²	8.190	
				RAZEM	8.190
105	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z folii w płynie	m ²		
d.1. 0401-03 +					
8.4	KNR AT-27				
	0401-04				
	analiza indywidualna				
		poz.102	m ²	5.660	
				RAZEM	5.660

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.1.	0602-03				
8.4					
	pom. nr 1.35	1.88*2+1.89*2	m	7.540	
	pom. nr 1.36	2.79*2+1.63*2	m	8.840	
				RAZEM	16.380
107	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
d.1.	202 2805-05				
8.4	analiza indywidualna				
		poz.102	m ²	5.660	
				RAZEM	5.660
108	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu - wzory według projektu	m ²		
d.1.	0606-04				
8.4	9914				
	pom. nr 1.34, 37	3.55+4.64		8.190	
	pom. nr 1.55	7.09+0.55*1.54		7.937	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				16.127	
		cokoły			
	pom. nr 1.34, 37	2.60*4+3.02*2+3.07*2		22.580	
	pom. nr 1.55	1.54+4.74*2+0.80*2+0.55*2		13.720	
		B (obliczenia pomocnicze)		=====	
				36.300	
		poz.A+poz.B*0.10	m ²	19.757	
				RAZEM	19.757
109	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0610-04				
8.4					
		poz.108	m ²	19.757	
				RAZEM	19.757
110	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zmycie i zapastowanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0610-05				
8.4					
		poz.109	m ²	19.757	
				RAZEM	19.757
111	KNR 4-01	Naprawa posadzki z PCW o długości do 1.0 m w jednym miejscu - połączenie nowej z istniejącą	miejs.		
d.1.	0818-04				
8.4	analiza indywidualna				
		1	miejs.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.8.		Okładziny ścian			
5					
112	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
8.5					
		poz.115	m ²	30.798	
				RAZEM	30.798
113	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z folii w płynie	m ²		
d.1.	0401-01 +				
8.5	KNR AT-27				
	0401-02				
	analiza indywidualna				
	pom. nr 1.35	(1.88*2+1.89*2-0.90)*2.00	m ²	13.280	
	pom. nr 1.36	(2.79*2+1.63*2-0.90)*2.00	m ²	15.880	
				RAZEM	29.160
114	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
d.1.	0602-04				
8.5					
		2.05*24	m	49.200	
				RAZEM	49.200
115	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. różnych na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.	202 0838-03				
8.5					
	pom. nr 1.35	(1.88*2+1.89*2)*2.10-0.90*2.00	m ²	14.034	
	pom. nr 1.36	(2.79*2+1.63*2)*2.10-0.90*2.00	m ²	16.764	
				RAZEM	30.798
1.8.		Montaż stolarki drzwiowej, zabudowy			
6					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
116	KNR 4-01 d.1. 0318-02 8.6 analiza indywidualna pom. nr 1.35, 2 36 pom. nr 1.34, 2 37	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt. szt. szt.	 2.000 2.000	
				RAZEM	4.000
117	KNR 2-02 d.1. 1017-05 8.6 pom. nr 1.35, 36 pom. nr 1.34, 37	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z otworami wentylacyjnymi lub podcięciem, samozamykaczami 2*0.90*2.00 2*0.90*2.00	m ² m ² m ²	 3.600 3.600	
				RAZEM	7.200
1.8.		Roboty malarskie			
118	KNR 4-01 d.1. 0713-04 8.7 pom. nr 1.34, 37 pom. nr 1.35, 36 pom. nr 1.55	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych na stropach 3.55+4.64 2.83+2.83 7.09	m ² m ² m ² m ²	 8.190 5.660 7.090	
				RAZEM	20.940
119	KNR 4-01 d.1. 0713-03 8.7 pom. nr 1.34, 37 pom. nr 1.55	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach i ościeżach (2.60*4+3.02*2+3.07*2)*4.00 -(0.90*2.00*2+1.40*2.45*2)<otwory> (1.40+2*2.45)*0.45*2<ościeża> (1.54+4.74*2+0.80*2)*4.00 -(0.90*2.00*4+1.54*2.05)<otwory> (1.54+2*2.05)*0.55<ościeża>	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 90.320 -10.460 5.670 50.480 -10.357 3.102	
				RAZEM	128.755
120	KNR 4-01 d.1. 1204-08 8.7 poz.118 poz.119	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² m ² m ²	 20.940 128.755	
				RAZEM	149.695
121	KNR 2-02 d.1. 1505-03 8.7 poz.120	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ² m ²	 149.695	
				RAZEM	149.695
2		I PIĘTRO			
2.1		Prace przygotowawcze, zabezpieczające i rozbiórkowe			
122	d.2. analiza indywidualna 1	Zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zniszczeniem wszystkich elementów wyposażenia, które w trakcie robót mogłyby ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu. Mniejsze elementy zdemontować i przenieść w zabezpieczone miejsce i ponownie zamontować po zakończeniu prac. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
123	d.2. analiza indywidualna 1	Demontaż grzejników, lamp, głośników itp, przeniesienie w zabezpieczone miejsce i powtórny montaż po zakończeniu prac 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
124	KNR 19-01 d.2. 0832-04 1	Zabezpieczenie stolarki folią okna 1.34*2.45*1 1.10*2.45*1 0.80*2.60*2	m ² m ² m ² m ²	 3.283 2.695 4.160	
				RAZEM	10.138
125	KNR 13-23 d.2. 0105-05 1 wycena indywidualna	Wykucie drobnych elementów - likwidacja progów 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
126 d.2. 1	KNR 4-01 0329-03 analiza indywidualna	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.20*0.56*2.05<poszerzenie otworu do pom. nr 2.44>	m ³ m ³	 0.230	
				RAZEM	0.230
127 d.2. 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - ościeżnice, drzwi 1*1.01*2.05<2.24>	m ² m ²	 2.071	
				RAZEM	2.071
128 d.2. 1	KNR 4-01 1202-09 pom. nr 2.44 pom. nr 2.44A pom. nr 2.35 pom. nr 2.44 pom. nr 2.44A	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² Ściany, ościeża (2.05*2+3.37*2)*3.90 -(1.20*2.05)<otwory> (1.20+2*2.00)*0.56<ościeża> (3.26*2+3.37)*3.90 -(1.34*2.45)<otwory> (1.34+2*2.45)*0.35<ościeża> A (obliczenia pomocnicze) Sufity 22.27 6.92 10.99 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 42.276 -2.460 2.912 38.571 -3.283 2.184 ===== 80.200 22.270 6.920 10.990 ----- 40.180	
				RAZEM	40.180
129 d.2. 1	KNR 19-01 0116-04 wycena indywidualna	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów rozbiórkowych poz.125*0.55*0.05 poz.126 poz.127*0.10	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.028 0.230 0.207	
				RAZEM	0.465
130 d.2. 1	KNR 4-01 0108-06 0108-08 analiza indywidualna	Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi z kosztem utylizacji poz.129	m ³ m ³	 0.465	
				RAZEM	0.465
2.2		Roboty murowe, ścianki działowe			
131 d.2. 2	KNR AT-12 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; 3.37*3.90-1.00*2.05<pom. nr 2.44 / 2.44A>	m ² m ²	 11.093	
				RAZEM	11.093
132 d.2. 2	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli 1<pom. nr 2.44 / 2.44A>	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		Roboty tynkarskie			
133 d.2. 3	KNR 4-01 0711-01 analiza indywidualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) z założeniem narozników tynkarskich 0.20*0.56+0.56*2.05<poszerzenie otworu do pom. nr 2.44> poz.128A*5%<miejscowe naprawy, uzupełnienia i wymiany tynków>	m ² m ² m ²	 1.260 4.010	
				RAZEM	5.270
134 d.2. 3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) poz.0*2	m ² m ²	 błąd odwołania do obmiaru pozycji #p0	
				RAZEM	0.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
135	KNR 4-01 d.2. 0708-01 3 analiza indywidualna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - naprawa tynków od strony korytarza po osadzeniu ościeżnicy poz.140*(1.01+2*2.05)	m m	5.110	
				RAZEM	5.110
136	KNR 4-01 d.2. 0708-03 3 analiza indywidualna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm - naprawa tynków w ościeżu po osadzeniu ościeżnicy poz.140*(1.01+2*2.05)	m m	5.110	
				RAZEM	5.110
137	KNR 0-23 d.2. 0933-01 3	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pom. nr 2.44 pom. nr 2.44A A (obliczenia pomocnicze) poz.A*1.35	m ² m ²	8.920 12.360 =====	
				21.280 28.728	
				RAZEM	28.728
138	KNR 0-23 d.2. 0933-02 3 analiza indywidualna	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. do 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.137 -poz.139	m ² m ² m ²	28.728 -1.458	
				RAZEM	27.270
139	KNR 0-23 d.2. 0933-05 3 analiza indywidualna pom. nr 2.44	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. do 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne, ościeża 0.54*2 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*1.35	m ² m ²	1.080 =====	
				1.080 1.458	
				RAZEM	1.458
2.4		Montaż stolarki drzwiowej, krat			
140	KNR 4-01 d.2. 0318-02 4 analiza indywidualna	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1<2.44A>	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
141	KNR 2-02 d.2. 1017-05 4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne samodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone poz.140*0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
142	KNR 4-01 d.2. 0919-24 4 analiza indywidualna	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - system Master Key (system klucza generalnego), do każdej wkładki 5 kluczy 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.5		Roboty malarskie			
143	KNR 4-01 d.2. 0713-03 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach i ościeżach poz.128A	m ² m ²	80.200	
				RAZEM	80.200
144	KNR 4-01 d.2. 0713-04 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych na stropach poz.128B	m ² m ²	40.180	
				RAZEM	40.180
145	KNR 4-01 d.2. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.143 poz.144 -poz.137	m ² m ² m ²	80.200 40.180 -28.728	
				RAZEM	91.652

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
146	KNR 2-02 d.2. 1505-03 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem poz.145	m ² m ²	 91.652	
				RAZEM	91.652
2.6		Węzły sanitarne			
2.6.		Prace przygotowawcze, zabezpieczające i rozbiórkowe			
147	KNR 19-01 d.2. 0832-04 6.1	Zabezpieczenie stolarki folią 0.90*2.06*2+1.34*2.45+1.10*2.45<okna>	m ² m ²	 9.686	
				RAZEM	9.686
148	KNR 4-01 d.2. 0819-15 6.1 wycena indy- widualna pom. nr 2.40 pom. nr 2.41 pom. nr 2.43	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1.18*2+1.80*2+2.51*2+0.41*2+5.95*2+2.57*2-(0.83*2+1.01))*2.00 (2.81*2+2.51*2+0.41*2-1.01)*2.00 (2.51+3.31+4.60+1.23)*2.00	m ² m ² m ² m ²	 52.340 20.900 23.300	
				RAZEM	96.540
149	KNR 4-01 d.2. 0811-07 6.1 wycena indy- widualna pom. nr 2.40 pom. nr 2.41 pom. nr 2.43	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 20.15 7.07 11.50	m ² m ² m ² m ²	 20.150 7.070 11.500	
				RAZEM	38.720
150	KNR 4-01 d.2. 0348-03 6.1 wycena indy- widualna pom. nr 2.43	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- nej z okładzinami (2.51+1.17)*4.00-0.90*2.00*2	m ² m ²	 11.120	
				RAZEM	11.120
151	KNR 4-01 d.2. 0348-02 6.1 pom. nr 2.43	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- nej z okładzinami (1.27*2+1.92)*2.10-0.80*2.00*2	m ² m ²	 6.166	
				RAZEM	6.166
152	KNR 4-01 d.2. 0329-03 6.1 analiza indy- widualna	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.20*0.41*2.05<poszerzenie otworu do pom. nr 2.41A> 0.41*1.01*2.05<otwór do pom. nr 2.43>	m ³ m ³ m ³	 0.168 0.849	
				RAZEM	1.017
153	KNR 4-01 d.2. 0354-09 6.1 pom. nr 2.41 pom. nr 2.43	Wykucie z muru ościeżnic stalowych i demontaż skrzydeł drzwiowych o po- wierzchni do 2 m2 1 4	szt. szt. szt.	 1.000 4.000	
				RAZEM	5.000
154	KNR 4-01 d.2. 0701-05 6.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 po skutych płytkach poz.148	m ² m ²	 96.540	
				RAZEM	96.540
155	KNR 4-01 d.2. 1202-09 6.1 pom. nr 2.40 pom. nr 2.41 pom. nr 2.41A pom. nr 2.43 pom. nr 2.40 pom. nr 2.41 pom. nr 2.41A pom. nr 2.43	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Ściany (5.95*2+2.57*2)*(3.90-2.05) (2.81*2+2.51*2)*(3.90-2.05) (1.80*2+2.51*2)*(3.90-2.05) (2.51*4+3.24*2+1.40*2)*(3.90-2.05) A (suma częściowa) Sufity 15.29 7.07 4.52 11.50 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 31.524 19.684 15.947 35.742 ----- 102.897 15.290 7.070 4.520 11.500 -----	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			m ²	38.380	
				RAZEM	141.277
156	KNR 19-01 d.2. 0116-04 6.1 wycena indywidualna	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów rozbiórkowych	m ³		
		poz.148*0.03	m ³	2.896	
		poz.149*0.03	m ³	1.162	
		poz.150*0.15	m ³	1.668	
		poz.151*0.10	m ³	0.617	
		poz.152	m ³	1.017	
		poz.153*0.10	m ³	0.500	
		poz.154*0.03	m ³	2.896	
				RAZEM	10.756
157	KNR 4-01 d.2. 0108-06 6.1 0108-08 analiza indywidualna	Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi z kosztem utylizacji	m ³		
		poz.156	m ³	10.756	
				RAZEM	10.756
2.6.		Roboty murowe, ścianki działowe			
2					
158	KNR 4-01 d.2. 0304-02 6.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1.01*2.05*0.24<do pom. nr 2.43>	m ³	0.497	
				RAZEM	0.497
159	KNR 4-01 d.2. 0313-02 6.2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		1.40*2<do pom. nr 2.43>	m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
160	KNR 4-01 d.2. 0206-04 6.2 analiza indywidualna	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm - poduszka betonowa pod stopki belek na całą szerokość ściany	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
161	KNR-W 2-02 d.2. 0132-05 6.2	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.40<pom. nr 2.43>	m	1.400	
				RAZEM	1.400
162	KNR AT-12 d.2. 0103-05 6.2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02;	m ²		
		2.51*3.90-1.00*2.05<pom. nr 2.43>	m ²	7.739	
				RAZEM	7.739
163	KNR AT-43 d.2. 0119-02 6.2	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		1<pom. nr 2.43>	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
164	KNR AT-12 d.2. 0102-04 6.2 analiza indywidualna	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; - zabudowy instalacyjne	m ²		
		3.30*(1.25+0.15)<pom. nr 2.43>	m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
2.6.		Roboty tynkarskie			
3					
165	KNR 4-01 d.2. 0711-01 6.3 analiza indywidualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		0.41*(1.01+2*2.05)<wykuty otwór do pom. nr 2.43>	m ²	2.095	
		0.20*0.41+0.41*2.05<poszerzenie otworu do pom. nr 2.41A>	m ²	0.923	
				RAZEM	3.018
166	KNR 4-01 d.2. 0711-03 6.3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		1.01*2.05*2<zamurowanie do pom. nr 2.43>	m ²	4.141	
				RAZEM	4.141

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
167 d.2. 6.3	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - po skutych płytkach poz.154	m ² m ²	 96.540	
				RAZEM	96.540
2.6. 4		Posadzki			
168 d.2. 6.4	ZKNR C-1 0301-01	- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m ²		
	pom. nr 2.40	15.29	m ²	15.290	
	pom. nr 2.41	7.07+0.41*1.01	m ²	7.484	
	pom. nr 2.41A	4.52+0.41*1.01	m ²	4.934	
	pom. nr 2.43	11.50+0.41*1.01	m ²	11.914	
				RAZEM	39.622
169 d.2. 6.4	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący poz.168	m ² m ²	 39.622	
				RAZEM	39.622
170 d.2. 6.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko poz.169	m ² m ²	 39.622	
				RAZEM	39.622
171 d.2. 6.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.170	m ² m ²	 39.622	
				RAZEM	39.622
172 d.2. 6.4	KNR AT-27 0401-03 + KNR AT-27 0401-04 analiza indywidualna	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z folii w płynie poz.170	m ² m ²	 39.622	
				RAZEM	39.622
173 d.2. 6.4	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej pom. nr 2.40 (5.95*2+2.57*2-1.01*3) pom. nr 2.41 (2.81*2+2.51*2+0.41*2-1.01) pom. nr 2.41A (1.18*2+1.80*2+2.51*2+0.41*2)-1.01 pom. nr 2.43 (2.51*4+3.24*2+1.40*2+0.41*2)-(0.90*2+1.01)	m m m m	 14.010 10.450 10.790	
				RAZEM	52.580
174 d.2. 6.4	NNRNKB 202 2805-05 analiza indywidualna	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm poz.170	m ² m ²	 39.622	
				RAZEM	39.622
2.6. 5		Okładziny ścian			
175 d.2. 6.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.178	m ² m ²	 113.381	
				RAZEM	113.381
176 d.2. 6.5	KNR AT-27 0401-01 + KNR AT-27 0401-02 analiza indywidualna	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z folii w płynie poz.178	m ² m ²	 113.381	
				RAZEM	113.381
177 d.2. 6.5	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej 2.05*(16+24)	m m	 82.000	
				RAZEM	82.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
178 d.2. 202 0838-03 6.5	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. róż- nych na zaprawie klejowej	m ²		
	pom. nr 2.40	(5.95*2+2.57*2)*2.10	m ²	35.784	
		-(1.10*2.45+0.90*2.00*3)<otwory>	m ²	-8.095	
		(2*1.10+2*2.45)*0.35<ościeża>	m ²	2.485	
	pom. nr 2.41	(2.81*2+2.51*2)*2.10	m ²	22.344	
		-(1.34*2.45+0.90*2.00)<otwory>	m ²	-5.083	
		(2*1.34+2*2.45)*0.35+(0.90+2*2.00)*0.41<ościeża>	m ²	4.662	
	pom. nr 2.41A	(1.18*2+1.80*2+2.51*2)*2.10	m ²	23.058	
		-0.90*2.00<otwory>	m ²	-1.800	
		(0.90+2*2.00)*0.41<ościeża>	m ²	2.009	
	pom. nr 2.43	(2.51*4+3.24*2+1.40*2)*2.10	m ²	40.572	
		-(0.90*2.06*2+0.80*2.00*2+0.90*2.00)<otwory>	m ²	-8.708	
		(2*0.90+2*2.06)*0.35*2+(0.90+2*2.00)*0.41<ościeża>	m ²	6.153	
				RAZEM	113.381
2.6. 6		Montaż stolarki drzwiowej, zabudowy			
179 d.2. 0318-02 6.6 analiza indy- widualna	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia- nach wewnętrznych z cegieł	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
180 d.2. 1017-05 6.6	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z otworami wentylacyjnymi lub podcię- ciem, samozamykaczami	m ²		
		2*0.90*2.00	m ²	3.600	
		1*0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	5.200
181 d.2. 1040-01 6.6	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszkłone	m ²		
		1.01*2.05*1<do prysznic>	m ²	2.071	
				RAZEM	2.071
182 d.2. 1029-05 6.6 analiza indy- widualna pom. nr 2.43	KNR-W 2-02	Ścianki ustępowe z drzwiami	m ²		
		(3.26+1.10*2)*2.00	m ²	10.920	
				RAZEM	10.920
2.6. 7		Roboty malarskie			
183 d.2. 0713-04 6.7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych na stropach	m ²		
		poz.155B	m ²	38.380	
				RAZEM	38.380
184 d.2. 1204-08 6.7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.155	m ²	141.277	
				RAZEM	141.277
185 d.2. 1505-03 6.7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.184	m ²	141.277	
				RAZEM	141.277
3		II PIĘTRO			
3.1		Prace przygotowawcze, zabezpieczające i rozbiórkowe			
186 d.3. analiza indy- widualna	1	Zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zniszczeniem wszystkich elementów wypozażenia, które w trakcie robót mogłyby ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu. Mniejsze elementy zdemontować i przenieść w zabezpieczone miejsce i po- wrotnie zamontować po zakończeniu prac.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
187 d.3. analiza indy- widualna	1	Demontaż grzejników, lamp, głośników itp, przeniesienie w zabezpieczone miejsce i powtórny montaż po zakończeniu prac	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
188 d.3. 0832-04 1	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
		okna			

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom. nr 3.28	$(4.74*2+6.36*2)*3.60$	m ²	79.920	
		$-(1.10*2.20*2+0.90*2.00)<\text{otwory}>$	m ²	-6.640	
		$(1.10+2*2.20)*0.35*2+(1.00+2*2.00)*0.39<\text{ościeża}>$	m ²	5.800	
	pom. nr 3.29	$(4.74*2+6.36*2)*3.60$	m ²	79.920	
		$-(1.10*2.20*2+0.90*2.00)<\text{otwory}>$	m ²	-6.640	
		$(1.10+2*2.20)*0.35*2+(1.00+2*2.00)*0.39<\text{ościeża}>$	m ²	5.800	
	pom. nr 3.34	$(2.57*2+5.48*2)*3.60$	m ²	57.960	
		$-(1.22*2.20+0.90*2.00)<\text{otwory}>$	m ²	-4.484	
		$(1.22+2*2.20)*0.35<\text{ościeża}>$	m ²	1.967	
	pom. nr 3.35	$(4.02*2+5.48*2)*3.60$	m ²	68.400	
		$-(1.22*2.20*2+0.90*2.00)<\text{otwory}>$	m ²	-7.168	
		$(1.22+2*2.20)*0.35*2+(1.00+2*2.00)*0.54<\text{ościeża}>$	m ²	6.634	
	pom. nr 3.36	$(3.07*2+5.48*2)*3.60$	m ²	61.560	
		$-(1.22*2.20+0.90*2.00)<\text{otwory}>$	m ²	-4.484	
		$(1.22+2*2.20)*0.35+(1.00+2*2.00)*0.54<\text{ościeża}>$	m ²	4.667	
	pom. nr 3.37	$(4.80*2+5.48*2+0.30*2)*3.60$	m ²	76.176	
		$-(1.22*2.20*2+0.90*2.00)<\text{otwory}>$	m ²	-7.168	
		$(1.22+2*2.20)*0.35*2+(1.00+2*2.00)*0.54<\text{ościeża}>$	m ²	6.634	
	pom. nr 3.41	$(9.41*2+2.99*2)*3.60+(6.56*2+2.99*2)*3.60+(14.65*2+1.76*2)*3.60$	m ²	276.192	
		$-((2.00*2.66+1.91*2.20+0.90*2.00*3)+(1.46*2.20+0.90*2.00*4)+(1.46*2.20+1.20*2.20+0.90*2.00*8))<\text{otwory}>$	m ²	-45.586	
		$(2.00+2*2.66)*0.35+(1.46+2*2.20)*0.56<\text{ościeża}>$	m ²	5.844	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
		Sufity		1 026.192	
	pom. nr 3.21	18.62	m ²	18.620	
	pom. nr 3.22	27.10	m ²	27.100	
	pom. nr 3.23	20.56	m ²	20.560	
	pom. nr 3.24	7.74	m ²	7.740	
	pom. nr 3.25	14.72	m ²	14.720	
	pom. nr 3.27	15.11	m ²	15.110	
	pom. nr 3.28	30.13	m ²	30.130	
	pom. nr 3.29	30.13	m ²	30.130	
	pom. nr 3.34	14.09	m ²	14.090	
	pom. nr 3.35	22.04	m ²	22.040	
	pom. nr 3.36	16.82	m ²	16.820	
	pom. nr 3.37	26.57	m ²	26.570	
	pom. nr 3.41	74.62	m ²	74.620	
		B (suma częściowa)	m ²	-----	
				318.250	
				RAZEM	1 344.442
196	KNR 19-01 d.3. 0116-04 1 wycena indywidualna	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów rozbiórkowych	m ³		
		poz.190*0.55*0.05	m ³	0.605	
		poz.191*0.03	m ³	9.665	
		poz.192*0.05	m ³	0.246	
		poz.193	m ³	0.321	
		poz.194*0.10	m ³	2.692	
				RAZEM	13.529
197	KNR 4-01 d.3. 0108-06 1 0108-08 analiza indywidualna	Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi z kosztem utylizacji	m ³		
		poz.196	m ³	13.529	
				RAZEM	13.529
3.2		Posadzki			
198	ZKNR C-1 d.3. 0301-01 2	- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m ²		
		poz.202A	m ²	322.355	
				RAZEM	322.355
199	KNR-W 2-02 d.3. 1130-01 2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		poz.202A	m ²	322.355	
				RAZEM	322.355
200	NNRNKB d.3. 202 1130-02 2 + NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. do 12 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wyrównanie poziomów	m ²		
		poz.202A	m ²	322.355	
				RAZEM	322.355

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201	KNR 4-01 d.3. 0804-03 2 wycena indywidualna	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu - naprawa posadzki w ościeżu z niewłacją różnicy poziomów	miejsc.		
		poz.190	miejsc.	22.000	
				RAZEM	22.000
202	ZKNR C-2 d.3. 0606-04 2 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu - wzory według projektu	m ²		
	pom. nr 3.21	18.62+0.28*1.01		18.903	
	pom. nr 3.22	27.10		27.100	
	pom. nr 3.23	20.56		20.560	
	pom. nr 3.24	7.74+0.28*1.01		8.023	
	pom. nr 3.25	14.72		14.720	
	pom. nr 3.27	15.11+0.39*1.01		15.504	
	pom. nr 3.28	30.13+0.39*1.01		30.524	
	pom. nr 3.29	30.13+0.39*1.01		30.524	
	pom. nr 3.34	5.39+0.41*1.01+0.54*1.20		6.452	
	pom. nr 3.34A	8.36		8.360	
	pom. nr 3.35	22.04+0.54*1.01		22.585	
	pom. nr 3.36	16.82+0.54*1.01		17.365	
	pom. nr 3.37	26.57+0.54*1.01		27.115	
	pom. nr 3.41	74.62		74.620	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				322.355	
	pom. nr 3.21	2.93*2+6.40*2+0.28*2-0.90		18.320	
	pom. nr 3.22	5.59*2+4.85*2-0.90		19.980	
	pom. nr 3.23	3.31*2+6.39*2-0.90		18.500	
	pom. nr 3.24	7.74+0.28*2-0.90*3		5.600	
	pom. nr 3.25	4.93*2+2.99*2-0.90		14.940	
	pom. nr 3.27	6.36*2+2.38*2+0.39*2-0.90		17.360	
	pom. nr 3.28	6.36*2+4.74*2+0.39*2-0.90		22.080	
	pom. nr 3.29	30.13+0.39*2-0.90		30.010	
	pom. nr 3.34	2.10*2+2.57*2+0.41*2+0.54*2-(1.20+0.90)		9.140	
	pom. nr 3.34A	3.26*2+2.57*2-0.90		10.760	
	pom. nr 3.35	5.48*2+4.02*2+0.54*2-0.90		19.180	
	pom. nr 3.36	5.48*2+3.07*2+0.54*2-0.90		17.280	
	pom. nr 3.37	5.48*2+4.80*2+0.30*2+0.54*2-0.90		21.340	
	pom. nr 3.41	(9.41*2+2.99*2+6.56*2+2.99*2+14.65*2+1.76*2)-1.01*11		65.610	
		B (obliczenia pomocnicze)		=====	
				290.100	
		poz.A+poz.B*0.10	m ²	351.365	
				RAZEM	351.365
203	ZKNR C-2 d.3. 0610-04 2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.202	m ²	351.365	
				RAZEM	351.365
204	ZKNR C-2 d.3. 0610-05 2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zmycie i zapastowanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.203	m ²	351.365	
				RAZEM	351.365
205	KNR 4-01 d.3. 0818-04 2 analiza indywidualna	Naprawa posadzki z PCW o długości do 1.0 m w jednym miejscu - połączenie nowej z istniejącą	miejsc.		
		20	miejsc.	20.000	
				RAZEM	20.000
3.3		Roboty tynkarskie, okładziny			
206	KNR 4-01 d.3. 0711-01 3 analiza indywidualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) z założeniem normników tynkarskich	m ²		
		0.29*0.54+0.54*2.05<poszerzenie otworu do pom. nr 3.34>	m ²	1.264	
		0.39*2.05*2<poszerzenie otworu do pom. nr 3.27-28>	m ²	1.599	
		0.54*2.05*3<poszerzenie otworu do pom. nr 3.35-37>	m ²	3.321	
		poz.195A*5%<miejscowe naprawy, uzupełnienia i wymiany tynków>	m ²	51.310	
				RAZEM	57.494
207	KNR 4-01 d.3. 0708-01 3 analiza indywidualna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - naprawa tynków od strony korytarza po osadzeniu ościeżnicy	m		
		poz.212*(1.01+2*2.05)	m	137.546	
				RAZEM	137.546

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
216	KNR 4-01 d.3. 0713-04 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych na stropach	m ²		
		poz.195B	m ²	318.250	
				RAZEM	318.250
217	KNR 4-01 d.3. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.215	m ²	1 026.192	
		poz.216	m ²	318.250	
		-poz.209	m ²	-381.483	
				RAZEM	962.959
218	KNR 2-02 d.3. 1505-03 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.217	m ²	962.959	
				RAZEM	962.959
3.6		Węzły sanitarne			
3.6.1		Prace przygotowawcze, zabezpieczające i rozbiórkowe			
219	KNR 19-01 d.3. 0832-04 6.1	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
		1.22*2.20+1.34*2.20+1.10*2.20<okna>	m ²	8.052	
				RAZEM	8.052
220	KNR 4-01 d.3. 0819-15 6.1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
	wycena indywidualna	(1.18*2+1.76*2+2.59*2+0.41*2+6.36*2+2.62*2+0.39*2-(0.83*2+1.01))*2.00	m ²	55.900	
	pom. nr 3.30	(2.81*2+2.59*2+0.41*2-1.01)*2.00	m ²	21.220	
	pom. nr 3.31	(2.59*2+4.60*2+0.48*2-0.91)*2.00	m ²	28.860	
	pom. nr 3.33				
				RAZEM	105.980
221	KNR 4-01 d.3. 0811-07 6.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	wycena indywidualna	21.55	m ²	21.550	
	pom. nr 3.30	7.28	m ²	7.280	
	pom. nr 3.31	11.90	m ²	11.900	
	pom. nr 3.33				
				RAZEM	40.730
222	KNR 4-01 d.3. 0427-06 6.1	Rozebranie ścianek działowych z płyt	m ²		
	pom. nr 3.33	(3.69+1.26*3)*2.00	m ²	14.940	
				RAZEM	14.940
223	KNR 4-01 d.3. 0329-03 6.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
	analiza indywidualna	0.20*0.41*2.05<poszerzenie otworu do pom. nr 3.31A>	m ³	0.168	
		0.41*1.01*2.05<otwór do pom. nr 3.33>	m ³	0.849	
				RAZEM	1.017
224	KNR 4-01 d.3. 0354-09 6.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych i demontaż skrzydeł drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
	pom. nr 3.30	1	szt.	1.000	
	pom. nr 3.33	1	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
225	KNR 4-01 d.3. 0701-05 6.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² po skutych płytkach	m ²		
		poz.220	m ²	105.980	
				RAZEM	105.980
226	KNR 4-01 d.3. 1202-09 6.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	Ściany	(6.36*2+2.62*2)*(3.60-2.05)	m ²	27.838	
	pom. nr 3.30	(2.81*2+2.59*2)*(3.60-2.05)	m ²	16.740	
	pom. nr 3.31	(1.76*2+2.59)*(3.60-2.05)	m ²	9.471	
	pom. nr 3.31A	(2.59*2+4.60*2)*(3.60-2.05)	m ²	22.289	
	pom. nr 3.33	A (suma częściowa)	m ²	76.338	
	Sufity				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom. nr 3.30	16.60	m ²	16.600	
	pom. nr 3.31	7.28	m ²	7.280	
	pom. nr 3.31A	4.46	m ²	4.460	
	pom. nr 3.33	11.90	m ²	11.900	
		B (suma częściowa)	m ²	40.240	
				RAZEM	116.578
227	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.3.	0116-04				
6.1	wycena indywidualna				
		poz.220*0.03	m ³	3.179	
		poz.221*0.03	m ³	1.222	
		poz.222*0.03	m ³	0.448	
		poz.223	m ³	1.017	
		poz.224*0.10	m ³	0.200	
		poz.225*0.03	m ³	3.179	
				RAZEM	9.245
228	KNR 4-01	Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi z kosztom utylizacji	m ³		
d.3.	0108-06				
6.1	0108-08				
	analiza indywidualna				
		poz.227	m ³	9.245	
				RAZEM	9.245
3.6.		Roboty murowe, ścianki działowe			
2					
229	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.3.	0304-02				
6.2		0.91*2.05*0.24<do pom. nr 3.33>	m ³	0.448	
				RAZEM	0.448
230	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.3.	0313-02				
6.2		1.40*2<do pom. nr 3.33>	m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
231	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm - poduszka betonowa pod stopki belek na całą szerokość ściany	szt.		
d.3.	0206-04				
6.2	analiza indywidualna				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
232	KNR-W 2-02	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.3.	0132-05				
6.2		1.40<pom. nr 3.33>	m	1.400	
				RAZEM	1.400
233	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.3.	0121-03				
6.2		2.59*3.60-0.90*2.05<do pom. nr 3.33>	m ²	7.479	
		2.59*3.60-0.90*2.05<do pom. nr 3.34A>	m ²	7.479	
				RAZEM	14.958
234	KNR-W 2-02	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.3.	0132-05				
6.2		1.40<pom. nr 3.33>	m	1.400	
		1.40<pom. nr 3.34A>	m	1.400	
				RAZEM	2.800
235	KNR AT-12	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; - zabudowy instalacyjne	m ²		
d.3.	0102-04				
6.2	analiza indywidualna				
		3.04*(1.25+0.15)<do pom. nr 3.33>	m ²	4.256	
				RAZEM	4.256
3.6.		Roboty tynkarskie			
3					
236	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.3.	0711-01				
6.3	analiza indywidualna				
		0.41*(1.01+2*2.05)<wykuty otwór do pom. nr 3.33>	m ²	2.095	
		0.20*0.41+0.41*2.05<poszerzenie otworu do pom. nr 3.31A>	m ²	0.923	
				RAZEM	3.018

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
237 d.3. 6.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 0.91*2.05*2<zamurowanie do pom. nr 3.33>	m ² m ²	 3.731	
				RAZEM	3.731
238 d.3. 6.3	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - po skutych płytkach poz.225<po skutych płytkach> poz.233*2<ścianka działowa>	m ² m ² m ²	 105.980 29.916	
				RAZEM	135.896
3.6. 4		Posadzki			
239 d.3. 6.4	ZKNR C-1 0301-01	- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m ²		
	pom. nr 3.30	16.60	m ²	16.600	
	pom. nr 3.31	7.28+0.41*1.01	m ²	7.694	
	pom. nr 3.31A	4.46+0.41*1.01	m ²	4.874	
	pom. nr 3.33	11.90+0.41*1.01	m ²	12.314	
				RAZEM	41.482
240 d.3. 6.4	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		poz.239	m ²	41.482	
				RAZEM	41.482
241 d.3. 6.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.240	m ²	41.482	
				RAZEM	41.482
242 d.3. 6.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.241	m ²	41.482	
				RAZEM	41.482
243 d.3. 6.4	KNR AT-27 0401-03 + KNR AT-27 0401-04 analiza indywidualna	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z folii w płynie	m ²		
		poz.241	m ²	41.482	
				RAZEM	41.482
244 d.3. 6.4	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
	pom. nr 3.30	(6.36*2+2.62*2)-1.01*3	m	14.930	
	pom. nr 3.31	(2.81*2+2.59*2+0.41*2)-1.01	m	10.610	
	pom. nr 3.31A	(1.18*2+1.76*2+2.59*2+0.41*2)-1.01	m	10.870	
	pom. nr 3.33	(2.59*4+3.04*2+1.67*2+0.41*2)-(0.90*2+1.01)	m	17.790	
				RAZEM	54.200
245 d.3. 6.4	NNRNKB 202 2805-05 analiza indywidualna	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		poz.241	m ²	41.482	
				RAZEM	41.482
3.6. 5		Okładziny ścian			
246 d.3. 6.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.249	m ²	116.452	
				RAZEM	116.452
247 d.3. 6.5	KNR AT-27 0401-01 + KNR AT-27 0401-02 analiza indywidualna	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z folii w płynie	m ²		
		poz.249*0.70	m ²	81.516	
				RAZEM	81.516

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
248	KNR K-04 d.3. 0602-04 6.5	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		2.05*(16+24)	m	82.000	
				RAZEM	82.000
249	NNRNKB d.3. 202 0838-03 6.5	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. różnych na zaprawie klejowej	m ²		
	pom. nr 3.30	(6.36*2+2.62*2)*2.10	m ²	37.716	
		-(1.10*2.20+0.90*2.00*3)<otwory>	m ²	-7.820	
		(2*1.10+2*2.20)*0.35<ościeża>	m ²	2.310	
	pom. nr 3.31	(2.81*2+2.59*2)*2.10	m ²	22.680	
		-(1.34*2.20+0.90*2.00)<otwory>	m ²	-4.748	
		(2*1.34+2*2.20)*0.35+(1.01+2*2.00)*0.41<ościeża>	m ²	4.532	
	pom. nr 3.31A	(1.18*2+1.76*2+2.59*2)*2.10	m ²	23.226	
		-0.90*2.00<otwory>	m ²	-1.800	
		(1.01+2*2.00)*0.41<ościeża>	m ²	2.054	
	pom. nr 3.33	(2.59*4+3.04*2+1.67*2)*2.10	m ²	41.538	
		-(1.22*2.20+0.80*2.00*2+0.90*2.00)<otwory>	m ²	-7.684	
		(2*1.22+2*2.20)*0.35+(1.01+2*2.00)*0.41<ościeża>	m ²	4.448	
				RAZEM	116.452
3.6.		Montaż stolarki drzwiowej, zabudowy			
6					
250	KNR 4-01 d.3. 0318-02 6.6	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
	analiza indywidualna				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
251	KNR 2-02 d.3. 1017-05 6.6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z otworami wentylacyjnymi lub podcięciem, samozamykaczami	m ²		
		2*0.90*2.00	m ²	3.600	
		1*0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	5.200
252	KNR-W 2-02 d.3. 1040-01 6.6	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszkłone	m ²		
		1.01*2.05*1<do prysznic>	m ²	2.071	
				RAZEM	2.071
253	KNR-W 2-02 d.3. 1029-05 6.6	Ścianki ustępowe z drzwiami	m ²		
	analiza indywidualna				
	pom. nr 2.43	(3.06+1.10*2)*2.00	m ²	10.520	
				RAZEM	10.520
3.6.		Roboty malarskie			
7					
254	KNR 4-01 d.3. 0713-04 6.7	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych na stropach	m ²		
		poz.226B	m ²	40.240	
				RAZEM	40.240
255	KNR 4-01 d.3. 1204-08 6.7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.226	m ²	116.578	
				RAZEM	116.578
256	KNR 2-02 d.3. 1505-03 6.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.255	m ²	116.578	
				RAZEM	116.578