
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7	Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ GRUP
WYCHOWAWCZYCH
I SZKOLNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYM
IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ

ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 384 , OBRĘB 0001 POŁUDNIE , GMINA PIŁAWA GÓRNA

NAZWA INWESTORA: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.ks. Jana Twardowskiego


ADRES INWESTORA: ul.Szkolna 6 , 58-240 Piława Górna

BRANŻE: Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż.Krzysztof Kulawiec

DATA OPRACOWANIA: 2025-10-28

WYKONAWCA:



INWESTOR:

Data opracowania

2025-10-28

Data zatwierdzenia

UWAGA:

Niezależnie od stopnia dokładności definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w kosztorysie (opisie) a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w kosztorysie winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do rozstrzygnięcia problemu. W przypadku błędów, pomyłek lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. W przypadku konieczności inne elementy, oznaczenia lub kosztorys mogą zostać dobrane przez projektanta.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Instalacje wewnętrzne			
1.1		Prace demontażowe			
1 d.1.1	KNNR 4 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym- demontaż	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
2 d.1.1	KNNR 4 0233-03 analogia	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"- demontaż	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1.1	KNNR 4 0232-02 analogia	Brodziki natryskowe- demontaż	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
4 d.1.1	KNKRB 4-I 0114-01 analogia	Wpusty ściekowe żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm- demontaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	KNNR 8 0222-08	Demontaż rurociągu z PCV o śr. 75-110 mm	m		
		62	m	62,000	
				RAZEM	62,000
6 d.1.1	KNNR 8 0222-07	Demontaż rurociągu z PCV o śr. do 50 mm	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
7 d.1.1	KNR-W 2-15 0105-01 analogia	Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych- demontaż	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
8 d.1.1	KNR-W 2-15 0105-02 analogia	Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych- demontaż	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
9 d.1.1	KNR-W 2-15 0105-03 analogia	Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych- demontaż	m		
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
10 d.1.1	KNR-W 2-15 0105-04 analogia	Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych- demontaż	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Instalacja wodociągowa			
11 d.1.2	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych- woda zimna	m		
		29	m	29,000	
				RAZEM	29,000
12 d.1.2	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych- woda zimna	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych-woda zimna	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
14 d.1.2	KNR-W 2-15 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych-woda zimna	m		
		0,5	m	0,500	
				RAZEM	0,500
15 d.1.2	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych stabi (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych-woda ciepła	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
16 d.1.2	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych-woda ciepła	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
17 d.1.2	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych-woda ciepła	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
18 d.1.2	KNR-W 2-15 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych-woda ciepła	m		
		0,5	m	0,500	
				RAZEM	0,500
19 d.1.2	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych-cyrkulacja	m		
		31	m	31,000	
				RAZEM	31,000
20 d.1.2	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych-cyrkulacja	m		
		0,5	m	0,500	
				RAZEM	0,500
21 d.1.2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm (woda zimna)	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
22 d.1.2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do 2a- worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm (ciepła woda)	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
23 d.1.2	KNR-W 2-16 0507-01 analogia	Izolacja rurociągu otulinami PE w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm	m2		
		14,20	m2	14,200	
				RAZEM	14,200
24 d.1.2	KNR-W 2-16 0507-02 analogia	Izolacja rurociągu otulinami PE w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 42-57 mm	m2		
		0,18	m2	0,180	
				RAZEM	0,180
25 d.1.2	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
26 d.1.2	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		152	m	152,000	
				RAZEM	152,000
27 d.1.2	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		152	m	152,000	
		Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	prób		
		1	prób	1,000	
		łączna długość rurociągu		RAZEM	152,000
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,000
28 d.1.2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
29 d.1.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
30 d.1.2	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"- wisząca	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.1.2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
32 d.1.2	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
33 d.1.2	KNNR 4 0233-03 analogia	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.1.2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.1.2	KSNR 4 0207-01 analogia	Wpusty liniowy dla natrysku dla osób niepełnosprawnych (natrysk)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.1.2	KSNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0,17	m3	0,170	
				RAZEM	0,170
1.3		Kanalizacja sanitarna			
37 d.1.3	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
38 d.1.3	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1.3	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		54	m	54,000	
				RAZEM	54,000
40 d.1.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		21	pode j.	21,000	
				RAZEM	21,000
41 d.1.3	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		9	pode j.	9,000	
				RAZEM	9,000
42 d.1.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		4	pode j.	4,000	
				RAZEM	4,000
43 d.1.3	KNR-W 2-18 0421-01 analogia	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
44 d.1.3	KNR-W 2-18 0421-01 analogia	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 75 mm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
45 d.1.3	KNR-W 2-18 0421-01 analogia	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 50 mm	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
46 d.1.3	KNR-W 2-15 0222-03	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.1.3	KNNR 4 0213-07	Rury wywiewne z PVC o połączeniu klejonym o śr. 110/160 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.1.3	KSNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
49 d.1.3	KNKRB 3 0404-01	Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych	m3		
		0,14	m3	0,140	
				RAZEM	0,140
1.4		Wentylacja mechaniczna			
50 d.1.4	KNR 13-25 0308-06 analogia	Montaż sterownika z czujnikiem ruchu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000