

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 1084T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnówola - Pawłów od km 0+150 do km 1+894 dł. 1744 m

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1084T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnówola - Pawłów od km 0+150 do km 0+280 i od km 1+274 do km 1+894 dł. 750 m				
1.1		Roboty przygotowawcze				
d.1.1	1 SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,750		
d.1.1	2 SST D-01.01.01	Mechaniczne ścinanie zarośli i krzaków w rowie i poboczu	ha	0,3		
d.1.1	3 SST D 01.02.04	Rozebrawie przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	6*6 = 36,000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
1.2		Podbudowa				
d.1.2	4 KNNR 6 0113-01	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ³	5,9*750*0,1 = 442,500		
d.1.2	5 KNNR 6 0113-01	Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem z wytwórni o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m ²	5,3*750 = 3975,000		
Razem dział: Podbudowa						
1.3		Nawierzchnia				
d.1.3	6 KNNR 6 0113-01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	5*750 = 3750,000		
Razem dział: Nawierzchnia						
1.4		Rowy				
d.1.4	7 KNNR 6 0102-03	Odmulenie istniejących rowów do 50 cm przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m ³ w gruncie III kategorii, ziemia z nadmiaru na uzupełnienie pobocza gruntuwego	m	620*2 = 1240,000		
Razem dział: Rowy						
1.5		Pobocza				
d.1.5	8 KNNR 6 0102-03	Mechaniczna ścinka poboczy	m ²	750*1*2 = 1500,000		
d.1.5	9 SST D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy ziemią z dowozu samochodami na odl. 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem poboczy grunt dowieziony z poza budowy - materiał wykonawcy	m ³	750*2*0,4 = 600,000		
Razem dział: Pobocza						
1.6		Zjazdy				
d.1.6	10 KNNR 6 0102-03	Wykonanie przepustu z rur PEHD 40 cm na ławie tłuczniowej gr. 20 cm, wraz z zagęszczeniem oraz wykonanie naziomu i podbudowy	m	6*6 = 36,000		
d.1.6	11 KNNR 6 0102-03	Wykonanie ścianek czołowych skośnych z prefabrykatów betonowych zbrojonych z izolacją dla przepustów o śr. 50 cm	szt	6*2 = 12,000		
d.1.6	12 KNNR 6 0102-03	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 gr. 15cm	m ²	(6*4)*6 = 144,000		
Razem dział: Zjazdy						
1.7		Inwentaryzacja powykonawcza				
d.1.7	13	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,750		
Razem dział: Inwentaryzacja powykonawcza						
Razem dział: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1084T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnówola - Pawłów od km 0+150 do km 0+280 i od km 1+274 do km 1+894 dł. 750 m						
2		"Remont drogi powiatowej Nr 1084T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnówola - Pawłów od km 0+280 do km 1+274 dł. 994 m"				
2.1		Roboty przygotowawcze				
d.2.1	14 SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,994		
d.2.1	15 SST D-01.01.01	Mechaniczne ścinanie zarośli i krzaków w rowie i poboczu	ha	0,1		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2.2		Podbudowa				
d.2.2	16 KNNR 6 0113-01	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ³	4,9*994*0,1 = 487,060		
d.2.2	17 KNNR 6 0113-01	Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem z wytwórni o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m ²	4,3*994 = 4274,200		
Razem dział: Podbudowa						
2.3		Nawierzchnia				
d.2.3	18 KNNR 6 0113-01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	4*994 = 3976,000		
Razem dział: Nawierzchnia						
2.4		Pobocza				
d.2.4	19 KNNR 6 0102-03	Mechaniczna ścinka poboczy	m ²	994*0,5*2 = 994,000		
d.2.4	20 SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 o szerokości 0,5 m z zagęszczeniem	m ³	994*2*0,4 = 795,200		

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 1084T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnówola - Pawłów od km 0+150 do km 1+894 dł. 1744 m

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.2.4	SST D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy ziemią z dowozu samochodami na odl. 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem poboczy grunt dowieziony z poza budowy - materiał wykonawcy	m ³	298,2		
Razem dział: Pobocza						
2.5		Inwentaryzacja powykonawcza				
22 d.2.5		Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,994		
Razem dział: Inwentaryzacja powykonawcza						
Razem dział: "Remont drogi powiatowej Nr 1084T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnówola - Pawłów od km 0+280 do km 1+274 dł. 994 m"						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: