

PRZEDMIAR

Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 1084T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnówola - Pawłów od km 0+150 do km 1+894 dł. 1744 m

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1084T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnówola - Pawłów od km 0+150 do km 0+280 i od km 1+274 do km 1+894 dł. 750 m			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,750	km km	 0,750	
				RAZEM	0,750
2 d.1.1	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie zarośli i krzaków w rowie i poboczu 0,3	ha ha	 0,300	
				RAZEM	0,300
3 d.1.1	SST D 01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm 6*6	m m	 36,000	
				RAZEM	36,000
1.2		Podbudowa			
4 d.1.2	D-04.04.04	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 10 cm po zagęszczeniu 5,9*750*0,1	m ³ m ³	 442,500	
				RAZEM	442,500
5 d.1.2	D-04.05.01a	Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem z wytwórni o grubości 20 cm po zagęszczeniu 5,3*750	m ² m ²	 3 975,000	
				RAZEM	3 975,000
1.3		Nawierzchnia			
6 d.1.3	D-05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu 5*750	m ² m ²	 3 750,000	
				RAZEM	3 750,000
1.4		Rowy			
7 d.1.4	D-06.04.01	Odmulenie istniejących rowów do 50 cm przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m ³ w gruncie III kategorii, ziemia z nadmiaru na uzupełnienie pobocza gruntowego 620*2	m m	 1 240,000	
				RAZEM	1 240,000
1.5		Pobocza			
8 d.1.5	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka poboczy 750*1*2	m ² m ²	 1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
9 d.1.5	SST D-02.00.00	Uzupełnienie poboczy ziemią z dowozu samochodami na odl. 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem poboczy grunt dowieziony z poza budowy - materiał wykonawcy 750*2*0,4	m ³ m ³	 600,000	
				RAZEM	600,000
1.6		Zjazdy			
10 d.1.6	D-06.02.01	Wykonanie przepustu z rur PEHD 40 cm na ławie tłuczniowej gr. 20 cm, wraz z zagęszczeniem oraz wykonanie naziomu i podbudowy 6*6	m m	 36,000	
				RAZEM	36,000
11 d.1.6	D-06.02.01	Wykonanie ścianek czołowych skośnych z prefabrykatów betonowych zbrojonych z izolacją dla przepustów o śr. 50 cm 6*2	szt szt	 12,000	
				RAZEM	12,000
12 d.1.6	D-04.04.04	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 gr. 15cm (6*4)*6	m ² m ²	 144,000	
				RAZEM	144,000
1.7		Inwentaryzacja powykonawcza			
13 d.1.7	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza 0,750	km km	 0,750	
				RAZEM	0,750
2		"Remont drogi powiatowej Nr 1084T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnówola - Pawłów od km 0+280 do km 1+274 dł. 994 m"			
2.1		Roboty przygotowawcze			
14 d.2.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,994	km km	 0,994	
				RAZEM	0,994
15 d.2.1	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie zarośli i krzaków w rowie i poboczu 0,1	ha ha	 0,100	
				RAZEM	0,100
2.2		Podbudowa			
16 d.2.2	D-04.04.04	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 10 cm po zagęszczeniu 4,9*994*0,1	m ³ m ³	 487,060	

PRZEDMIAR

Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 1084T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnówola - Pawłów od km 0+150 do km 1+894 dł. 1744 m

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	487,060
17 d.2.2	D-04.05.01a	Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem z wytwórni o grubości 20 cm po zagęszczeniu 4,3*994	m ²		
			m ²	4 274,200	
				RAZEM	4 274,200
2.3		Nawierzchnia			
18 d.2.3	D-05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu 4*994	m ²		
			m ²	3 976,000	
				RAZEM	3 976,000
2.4		Pobocza			
19 d.2.4	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka poboczy	m ²		
		994*0,5*2	m ²	994,000	
				RAZEM	994,000
20 d.2.4	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 o szerokości 0,5 m z zagęszczeniem 994*2*0,4	m ³		
			m ³	795,200	
				RAZEM	795,200
21 d.2.4	SST D-02.00.00	Uzupełnienie poboczy ziemią z dowozu samochodami na odl. 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem poboczy grunt dowieziony z poza budowy - materiał wykonawcy 298,2	m ³		
			m ³	298,200	
				RAZEM	298,200
2.5		Inwentaryzacja powykonawcza			
22 d.2.5	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0,994	km	0,994	
				RAZEM	0,994