

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa efektywności energetycznej budynku - Przebudowa konstrukcji więźby dachowej w budynku
Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu - branża elektryczna
ADRES INWESTYCJI : Borzytuchom, ul. Danuty Siedzikówny "Inki" 2, działka nr 143 obr. Borzytuchom
INWESTOR : Gmina Borzytuchom ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Zblewski
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 9 czerwiec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wtorek, 9 czerwiec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana opraw oświetlenia ogólnego			
1	KNNR 9	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt		
d.1	0501-06	28	szt	28.000	
				RAZEM	28.000
2	KNNR 9	Demontaż przewodów jednożyłowych o przekroju do 35mm ² wciąganych w ru- ry instalacyjne	m		
d.1	0303-05	48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
3	KNR 5-08	Przewód kabelkowy w powłoce polwinitowej układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych o średnicy do 28mm mocowanych na gotowych uchwytach	m		
d.1	0218-01	48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
4	KSNR 5	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych	kpl		
d.1	0502-03	34	kpl	34.000	
				RAZEM	34.000
2		Próby i pomiary instalacji elektrycznych			
5	KNNR-W 9	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośredni na stanowisku roboczym	punkt		
d.2	1201-01	12	punkt	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar		
d.2	1202-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000