

3.5. Wykończenie

- **Podłoga:** Epoksydowa lub betonowa szlifowana, antypoślizgowa.
- **Ściany wewnętrzne:** Gładkie płyty, malowane farbą zmywalną.
- **Drzwi i okna:** Zgodne z opisem wyposażenia.

3.6. Zagospodarowanie terenu

- Utwardzenie dojazdowe: żwir lub betonowa kostka (min. 4 m szerokości).
- Oświetlenie zewnętrzne: 2 słupy LED.
- Odwodnienie: rynny dachowe + studzienki rewizyjne.

3.7. Wyposażenie dodatkowe

- **Brama segmentowa:** Wymiary 4 m (szer.) x 4 m (wys.), automatyczna, ocieplona (PUR 40 mm), kolor RAL 9002; montaż w krótszym boku hali.
- **Okna:** 2 szt., każde 200 cm x 100 cm (2,0 m x 1,0 m), PCV dwuszybowe ($U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), antywłamaniowe klasa RC2; rozmieszczenie po bokach dłuższych ścian.
- **Drzwi techniczne:** 1 szt., 90 cm x 210 cm, stalowe ocieplane, z zamkiem; obok bramy.

3.8. Wymagania ekonomiczne i materiałowe

- **Materiały:** Ekologiczne, z certyfikatami CE; minimalizacja odpadów.
- **Koszty:** Optymalizacja pod kątem trwałości (żywołność min. 50 lat).
- **Bezpieczeństwo:** Zgodność z BHP i PPOŻ (wyjście ewakuacyjne, gaśnica).

3.9. Warunki wykonania i odbioru robót

- **Nadzór:** Inwestorski i autorski (wykonawca).
- **Odbiór:** Pozytywna opinia inspektora nadzoru; protokół powykonawczy.
- **Gwarancja:** 5 lat na konstrukcję, 2 lata na instalacje.