

PRZEDMIARY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA ANDRZEJ KOWALSKI
UL. GŁÓWNA 3A, 97-213 SMARDZEWICE DATA OPRACOWANIA 06.2025

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1		45212221-1	MODERNIZACJA BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ			
1	St. 1		Mechaniczna lub ręczna rozbiórka rozbiórka nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykówki	m2		
d.1		kalk. własna	19,20 * 32,34	m2	620,928	
					RAZEM	620,928
2	St. 1		Wywóz i utylizacja materiałów nawierzchni poliuretanowych	m3		
d.1		kalk. własna	(19,20 * 32,34) * 0,1	m3	62,093	
					RAZEM	62,093
3	St. 2	KNR 2-31 0802-07 na podstawie	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości do 65cm Krotność = 5	m2		
d.1			19,20 * 32,34	m2	620,928	
					RAZEM	620,928
4	St. 2		Wywóz i utylizacja warstw podbudowy	m3		
d.1		kalk. własna	(19,20 * 32,34) * 0,5	m3	310,464	
					RAZEM	310,464
5	St. 3	KNR 2-31 0103-01 na podstawie	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
d.1			19,20 * 32,34	m2	620,928	
					RAZEM	620,928
6	St. 4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwy podbudowy :żwir, piasek, kruszywo łamane,warstwa wyrównawcza - grubość do 65cm - zgodnie z projektem	m2		
d.1			19,20 * 32,34	m2	620,928	
					RAZEM	620,928
7	St. 3	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2		
d.1			19,20 * 32,34	m2	620,928	
					RAZEM	620,928
8	St. 6		Dostawa i montaż nowych słupów w manszetach, o wysięgu 225cm, tablic do koszykówki 1,05*1,8, koszy uchylnych i siatek	kpl		
d.1		kalk. własna	2	kpl	2	
					RAZEM	2
9	St. 1	KNKRB 2 0202-03	Stopy fundamentowe betonowe - dwa fundamenty słupów koszykówki+2 manszety bramek do piłki ręcznej	m3		
d.1			2 * (1,1 * 1,1 * 1,1 * 1,1) + (2 * 0,5 * 0,5 * 0,8)	m3	3,062	
					RAZEM	3,062
10	St. 6		Dostawa i montaż nowych osłon słupów wsporczych dla tablic do koszykówki	kpl		
d.1		kalk. własna	2	kpl	2	
					RAZEM	2
11	St. 6		Dostawa i montaż kompletnego zestawu do piłki ręcznej : 2 bramki, 2 manszety, 2 zaślepki, 2 siatki- wg opisu technicznego	kpl		
d.1		kalk. własna	1	kpl	1	
					RAZEM	1
12	St. 5		Dostawa i montaż kompletnego atestowanego zestawu nawierzchnia poliuretanowej 2S+ET wykonana wg opisu technicznego wraz z malowaniem linii i oznaczeń.	m2		
d.1		wycena indywidualna	32,34 * 19,20	m2	620,928	
					RAZEM	620,928
13	St. 2	NNRNKB 231 0511-01 na podstawie	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej - przełożenie i wyrównanie jumbów i kostki przy budynku wymiennikowni R=1,5	m2		
d.1			32,34 * 0,5	m2	16,170	
					RAZEM	16,170
2		45212221-1	MODERNIZACJA OGRODZEN			
14	St. 7	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozbiórka siatki stalowej powlekanej Krotność = 0,45	m2		
d.2		siatka z naciągami	(32,34 + 19,85) * 2 * 4,0	m2	417,520	
					RAZEM	417,520

Przedmiar

Lp.	spec. tech.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	St.9 d.2	KNR 0-25 0102-01 analogia	Usuwanie grubej warstwy rdzy z konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem	m2		
		słupki ro 50mm	$36 * 4,0 * 0,157$	m2	22,608	
		zastrzały ro 50mm	$(3,4 * 9 + 1,8 * 1) * 0,157$	m2	5,087	
		furtka i brama kw. 80x80	$(2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1) * 0,32$	m2	2,688	
		furtka i brama 60x40	$((2,0 + 2,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0) * 2 + (2,0 + 2,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0)) * 0,2$	m2	4,200	
		barierka schodów ro 50mm	$(1,1 * 5 + 3,58 * 2) * 0,157$	m2	1,988	
					RAZEM	36,571
16	St.9 d.2	KNR 0-25 0402-05	Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m2		
		j.w.	36,571	m2	36,571	
					RAZEM	36,571
17	St.9 d.2	kalk. własna	Malowanie elementów stalowych systemem malarski epoksydowo-poliuretanowy wg opisu	m2		
		j.w.	36,571	m2	36,571	
					RAZEM	36,571
18	St. 7 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż siatki ogrodzeniowej z linkami, naciągami itd.	m2		
			$(32,34 + 32,40 - 14,0 + 19,85 + 19,85) * 4,0$	m2	361,760	
					RAZEM	361,760
19	St.9 d.2	ZKNR C-2 0801-02	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego - ścianka oporowa boiska	m2		
			$(32,34 * (0,5 * 0,2 + 0,83)) + 0,3 * 32,34 + 5,2 * 0,3 + 0,5 * 5,2 * 0,83$	m2	43,496	
					RAZEM	43,496
20	St.9 d.2	KNR 9-32 0306-01 na podstawie	Naprawa betonu - szpachlowanie powierzchni betonu	m2		
			$(32,34 * (0,5 * 0,2 + 0,83)) + 0,3 * 32,34 + 5,2 * 0,3 + 0,5 * 5,2 * 0,83$	m2	43,496	
					RAZEM	43,496
21	St.9 d.2	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie, uzupełnienia ubytków ściany przed malowaniem	m2		
			$(32,34 * (0,5 * 0,2 + 0,83)) + 0,3 * 32,34 + 5,2 * 0,3 + 0,5 * 5,2 * 0,83$	m2	43,496	
					RAZEM	43,496
22	St.9 d.2	KNR-W 7-12 0401-05 na podstawie	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni pionowych, konstrukcji betonowych - malowanie ściany oporowej przy boisku	m2		
			$(32,34 * (0,5 * 0,2 + 0,83)) + 0,3 * 32,34 + 5,2 * 0,3 + 0,5 * 5,2 * 0,83$	m2	43,496	
					RAZEM	43,496
3			przebudowa odprowadzenia wody z dachu, odwodnienie boiska			
23	St. 1 d.3	kalk. własna	Demontaż rur spustowych w niezbędnym zakresie	m		
			$2 * 3,0$	m	6,000	
					RAZEM	6,000
24	St. 1 d.3	KNR AT-17 0103-03 z.sz. 1.3.	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. do 150 mm techniką diamentową w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu: wywiercenie otworów przez ściany wraz z robotami zabezpieczającymi i naprawczymi ścian	cm		
		ściana grubość 52 cm cegła	$2 * 60$	cm	120,000	
					RAZEM	120,000
25	St. 1 d.3	KNR 9-26 0114-06 na podstawie	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu, spadkowe, z rusztem żeliwnym; klasa obciążenia A15	m		
		przy budynku od ściany oporowej	$14,0 + 1,0 + 1,0$ $32,34 + 8,0 + 7,0$	m m	16,000 47,340	
					RAZEM	63,340

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	St. 8	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej: w tym kolana , uszczelki itd	m		
	d.3		2 * 3,9	m	7,800	
					RAZEM	7,800
27	St. 4	KNNR 1 0303-03 na podstawie	Wykonanie mikroniwelacji terenu dla zatrzymania wody na terenie zielonym - tłuczeń gładko krawędziowy w geowłókninie	m3		
		przy budynku	1,5 * 1,5 * 0,8 * 2	m3	3,600	
		za bramkami	1,5 * 1,5 * 0,8 * 2	m3	3,600	
					RAZEM	7,200