

Rodzaj opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1120R w m. Skopanie Etap I – km 0+000 – 0+550

Kod – klasyfikacja robót:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
D-04.00.00 Podbudowy
D-05.00.00 Nawierzchnie
D-06.00.00 Roboty wykończeniowe
D-07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
D-10.00.00 Inne roboty

Inwestor:

Powiat Tarnobrzeski
39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4

Zarząd drogi:

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego
39-460 Nowa Dęba, ul. Ogrodowa 20

Opracowanie:

EL-PRO E. Śliwińska
37-403 Pysznica, ul. Topolowa 18A

mgr inż. Piotr Śliwiński
upr. nr ewid. PDK/0122/PWOD/08

Data opracowania: *lipiec 2026 r*

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj i opis robót	Jednost. miary	Ilość jednostek
1.	2.	3.	4.	5.
		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze		
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe): km; 0+000,00 – 0+550,00; 0,550 km	km	0,550
2.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. 8 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego gr. 20 cm z transportem i utylizacją urobku przez Wykonawcę przykanaliki pod drogą: 4 szt. x 5,5 m x 1 m = 22 m ² pow. wymiany konstrukcji jezdni: km 0+120 – 0+170; 50 m x 5,5 m = 275 m ² Razem 297 m²	m ²	297
3.	D-01.02.04	Rozebranie barier drogowych ochronnych żelbetowych wraz z transportem i utylizacją urobku: Km 0+012,00 – 0+163,00; str. L; 151 m	m	151
		D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego		
4.	D-03.02.01 kalkulacja indywid.	Wykonanie przykanalików z rur PP SN8 fi160 mm pod korpusem drogowym posadowionych na ławie z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z wykonaniem wykopów a następnie zasypaniem wykopów z zagęszczeniem gruntu: 4 szt. x 8 m + 4 szt. x 2,5 m = 42 m	m	42
5.	D-03.02.01 kalkulacja indywid.	Wykonanie wpustów deszczowych z kręgów żelbetowych fi 500 mm, gł. 1,5 m – wpust uliczny żeliwny łamany D400 wraz z wykonaniem wykopu a następnie zasypaniem wykopu z zagęszczeniem gruntu; 4 szt.	szt.	4
		D-04.00.00 Podbudowy		
6.	D-04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II- IV, głębokość koryta do 42 cm: - pow. wymiany konstrukcji jezdni: km 0+120 – 0+170; 50 m x 5,7 m = 285 m²	m ²	285
7.	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni o wytrzymałości Rm=2,5 Mpa, grubość warstwy 15 cm - pow. wymiany konstrukcji jezdni: km 0+120 – 0+170; 50 m x 5,7 m = 285 m²	m ²	285
8.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0 / 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu; - pow. wymiany konstrukcji jezdni: km 0+120 – 0+170; 50 m x 5,7 m = 285 m²	m ²	285
9.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0 / 31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu; - pow. wymiany konstrukcji jezdni: km 0+120 – 0+170; 50 m x 5,7 m = 285 m²	m ²	285
10.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0 / 31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu; - przykanaliki; 4 szt. x 5,5 m x 1 m = 22 m ² - nawierzchnia zjazdów na odc. bez chodnika: 5 zj. x 5 m x 4 m = 100 m ² Razem 122 m²	m ²	122
11.	D-04.08.01	Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką min.– asfaltową, beton asfaltowy AC11W 50/70 w ilości średnio 75 kg / m ² Km 0+000,00 – 0+243,90; 243,9 m x 5,5 m x 75 kg / m ² // 1000 = 100,61 t	t	100,61
		D-05.00.00 Nawierzchnie		
12.	D-05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 20 km: km; 0+243,90 – 0+550,00; 306,1 m x 5,5 m = 1683,55 m ² ul. Skopańska; 145 m ² ul. Św. Floriana; 50 m ² ul. Popieluszki; 55 m ² Razem 1933,55 m²	m ²	1933,55

13.	D-05.03.26	Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni geosynetykim (kompozyt siatka + włóknina) o wytrzymałości 100 / 100 kN; km; 0+000,00 – 0+550,00; 550 m x 5,5 m = 3025 m ² ul. Skopańska; 145 m ² ul. Św. Floriana; 50 m ² ul. Popieluszki; 55 m ² Razem 3275 m²	m ²	3275
14.	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm; km; 0+000,00 – 0+550,00; 550 m x 5,5 m = 3025 m ² ul. Skopańska; 145 m ² ul. Św. Floriana; 50 m ² ul. Popieluszki; 55 m ² Razem 3275 m²	m ²	3275
15.	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm: Km 0+000,00 – 0+243,90; 243,9 m x 5,5 m = 1341,45 m²	m ²	1341,45
16.	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm; km; 0+243,90 – 0+550,00; 306,1 m x 5,5 m = 1683,55 m ² ul. Skopańska; 145 m ² ul. Św. Floriana; 50 m ² ul. Popieluszki; 55 m ² Razem 1933,55 m²	m ²	1933,55
		D-06.00.00 Roboty wykończeniowe		
17.	D-06.01.01	Umocnienie skarp i dna rowów prefabrykowanymi elementami betonowymi – płytami betonowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo – piaskowej; - przykanaliki; 4 szt. x 4 m ² = 16 m²	m ²	16
18.	Kalkul. indywid.	Umocnienie skarpy nasypu za pomocą stalowych grodzic (ścianek) Larsena wciskanych hydraulicznie (typ Z o parametrach min. AZ14-770): Km 0+130 – 0+163; 33 m x 6 m = 198 m²	m ²	198
19.	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu do 30 cm: Km 0+000,0 – 0+550; 550 m str. P Km 0+250,5 – 0+400,0; 149,5 m str. L Razem 699,5 m	m	699,5
20.	Kalkul. indywid.	Oczyszczenie przewodów przepustów z namułu pod zjazdami, grubość namułu do 50 % średnicy przewodu: zjazdu na odc. bez chodnika: 5 zj. x 7 m = 35 m	m	35
21.	D-06.03.02	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0 / 31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu zm: Km 0+000 – 0+550; 550 m x 1 m x 2 str x 0,11 m = 121 m³	m ³	121
		D-07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
22.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami ciekłowarstwowymi – farba akrylowa biała z elementami odblaskowymi; wg POR; - znak P-12; 5,1 m x 0,5 m = 2,55 m ² - znak P-4; 6,4 m x 0,24 m ² / m = 1,54 m ² Razem 4,09 m²	m ²	4,09
23.	D-07.05.01	Ustawienie barier ochronnych stalowych, jednostronnych, przekładkowych SP-09 o masie 18 kg / m; Km 0+012,00 – 0+162,00; str. L; 150 m	m	150
		D-10.00.00 Inne roboty		
24.	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: km; 0+000,00 – 0+400,00; 0,550 km	km	0,550

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.