
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 204
ADRES INWESTYCJI : ul. Bajkowa 17/21 w Warszawie
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 204
ADRES INWESTORA : ul. Bajkowa 17/21 w Warszawie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Kamil Olszewski
DATA OPRACOWANIA : 28.07.2026

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAŻOWE			
1.1		Prace przygotowawcze i demontażowe			
1		Ostrożny demontaż na czas remontu drabinek gimnastycznych - drabinki do ponownego montażu	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Ostrożny demontaż na czas remontu trybun jezdnych - trybuny do ponownego montażu	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Ostrożny demontaż na siatki ochronnych na okna - siatki do ponownego montażu	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Ostrożny demontaż kotar grodzących - kotary do ponownego montażu	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1013-01	837	m ²	837.000	
				RAZEM	837.000
6	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.1	1001-11	385	m ²	385.000	
				RAZEM	385.000
7	KNR 13-23	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
d.1.1	1001-11	51	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
2		WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE			
2.1		Wykończenie ścian			
8	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.2.1	0101-04	1064	m ²	1064.000	
				RAZEM	1064.000
9	KNR 4-01	Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.2.1	0711-01	1064*0.15	m ²	159.600	
				RAZEM	159.600
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2.1	1202-09	350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.1	202 1134-02	1064	m ²	1064.000	
				RAZEM	1064.000
12	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.1	0305-01	1064	m ²	1064.000	
				RAZEM	1064.000
13	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do- datek za pogrubienie o 2 mm na ścianach	m ²		
d.2.1	0305-07	Krotność = 2 1064	m ²	1064.000	
				RAZEM	1064.000
14	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
d.2.1	0201-05	1064	m ²	1064.000	
				RAZEM	1064.000
3		PRACE ODTWORZENIOWE			
3.1		Prace montażowe			
15		Montaż drabinek gimnastycznych - materiał z odzysku	kpl.		
d.3.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16		Montaż trybun jezdnych - materiał z odzysku	kpl.		
d.3.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17		Montaż siatek ochronnych na okna - materiał z odzysku	kpl.		
d.3.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18		Montaż kotar grodzących - materiał z odzysku	kpl.		
d.3.1	kalk. własna	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000