

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Karolewo					
1		ROBOTY POMIAROWE			
1	D.01.01.01.	Obsługa geodezyjna(pełen zakres) na odcinku robót	m		
d.1		375,70	m	375,70	
				RAZEM	375,70
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2	D.00.00.00.	Usunięcie karp drzew.	szt.		
d.2		6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
3		ROBOTY ZIEMNE			
3	D.02.01.01.	Wykopy wykonywane na odkład - (grunt nieprzydatny do wbudowania w nasyp)	m ³		
d.3		192	m ³	192,00	
				RAZEM	192,00
4	D.02.03.01.	Wykonanie nasypów.Grunt z dokopu.	m ³		
d.3		30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
4		WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEJ JEZDNI BITUMICZNEJ			
5	D.04.03.01.	Mechaniczne czyszczenie pod warstwę wyrównawczą	m ²		
d.4		4,00*375,70	m ²	1502,80	
				RAZEM	1502,80
6	D.04.03.01.	Skroplenie emulsją bitumiczną	m ²		
d.4		4,00*375,70	m ²	1502,80	
				RAZEM	1502,80
7	D.05.03.05b.	Warstwa wyrównawcza z AC16 grub. 4 cm, asfalt D50/70	m ²		
d.4		4,00*375,70	m ²	1502,80	
				RAZEM	1502,80
8	D.04.03.01.	Mechaniczne czyszczenie warstwy wyrównawczej	m ²		
d.4		4,00*375,70	m ²	1502,80	
				RAZEM	1502,80
9	D.04.03.01.	Skroplenie emulsją bitumiczną	m ²		
d.4		4,00*375,70	m ²	1502,80	
				RAZEM	1502,80
10	D.05.03.05a.	Warstwa ścieralna z AC 11 grub. 4 cm asfalt D50/70	m ²		
d.4		4,00*375,70	m ²	1502,80	
				RAZEM	1502,80
5		POSZERZENIA DLA RUCHU KR-2			
11	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.5		(1,00+0,40)*375,70	m ²	525,98	
				RAZEM	525,98
12	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm	m ²		
d.5		(1,00+0,40)*375,70	m ²	525,98	
				RAZEM	525,98
13	D.04.03.01.	Mechaniczne czyszczenie pod warstwę wiążącą	m ²		
d.5		(1,00+0,08)*375,70	m ²	405,76	
				RAZEM	405,76
14	D.04.03.01.	Skroplenie emulsją bitumiczną	m ²		
d.5		(1,00+0,08)*375,70	m ²	405,76	
				RAZEM	405,76
15	D.05.03.05b.	Warstwa wiążąca z AC16 grub. 4 cm, asfalt D50/70	m ²		
d.5		(1,00+0,08)*375,70	m ²	405,76	
				RAZEM	405,76
16	D.04.03.01.	Mechaniczne czyszczenie warstwy wiążącej	m ²		
d.5		1,00*375,70	m ²	375,70	
				RAZEM	375,70
17	D.04.03.01.	Skroplenie emulsją bitumiczną	m ²		
d.5		1,00*375,70	m ²	375,70	
				RAZEM	375,70
18	D.05.03.05a.	Warstwa ścieralna z AC 11 grub. 4 cm asfalt D50/70	m ²		
d.5					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00*375,70	m ²	375,70	
				RAZEM	375,70
6		POZOSTAŁE ROBOTY			
19 d.6	D.04.04.01.	Pobocza z kruszyw łamanych 0/31,5 (C50/30) grub. 15 cm	m ²		
		0,80*2*375,70	m ²	601,12	
				RAZEM	601,12
20 d.6	D.06.01.01.a	Regulacja zasuw wodociągowych	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00