

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys Inwestorski		
1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 10 cm z wywozem urobku na odl. do 1 km	m3	17,400
		Wyliczenie ilości robót:		
		(58*3,0)*0,117,400000		
		RAZEM:17,400000		
1.2	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	174,000
		Wyliczenie ilości robót:		
		(58,0*3,0)174,000000		
		RAZEM:174,000000		
2	Element	PODBUDOWA		
2.1	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm	m2	181,50
		Wyliczenie ilości robót:		
		((6,0+3,0)/2)*5,0+(53,0*3,0)181,500000		
		RAZEM:181,500000		
3	Element	NAWIERZCHNIA		
3.1	KNNR 6/309/3 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t	m2	153,75
		Wyliczenie ilości robót:		
		((6,0+2,5)/2)*5,0+(53,0*2,5)153,750000		
		RAZEM:153,750000		
3.2	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 6 cm (uzupełnienie poboczy)	m2	29,000
		Wyliczenie ilości robót:		
		(58,0*0,25)*229,000000		
		RAZEM:29,000000		