

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla CZEŚĆ I

Dostawa, wykonanie i montaż mebli oraz zabudów meblowych

Postanowienia ogólne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, kompletnych i nieużywanych mebli, zabudów meblowych oraz wyposażenia przeznaczonego do wyposażenia pomieszczeń Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Starym Gulczewie. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie mebli na wymiar, dostawę, transport, wniesienie, montaż, ustawienie, wypoziomowanie oraz wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego użytkowania dostarczonego wyposażenia.

Wszystkie dostarczone meble, zabudowy meblowe oraz elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wykonane z materiałów wysokiej jakości, zapewniających trwałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na intensywną eksploatację w obiektach użyteczności publicznej.

W przypadku elementów wykonywanych na wymiar Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem produkcji, do przeprowadzenia wizji lokalnej, wykonania pomiarów z natury oraz uzgodnienia z Zamawiającym wszystkich wymiarów, rozwiązań technicznych, kolorystyki i sposobu wykonania. Wymiary podane w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia mają charakter orientacyjny i służą określeniu minimalnych wymagań Zamawiającego. Ostateczne wymiary należy ustalić na podstawie pomiarów wykonanych przez Wykonawcę.

Wszystkie zastosowane materiały, okucia, prowadnice, zawiasy, systemy jezdne oraz pozostałe elementy konstrukcyjne muszą być fabrycznie nowe, posiadać parametry zapewniające wieloletnią i bezawaryjną eksploatację oraz umożliwiać łatwe utrzymanie wyposażenia w czystości. Materiały powinny być odporne na działanie wilgoci, środków czyszczących i dezynfekcyjnych oraz typowe uszkodzenia mechaniczne wynikające z codziennego użytkowania.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie pomiarów (jeżeli są wymagane), wykonanie mebli na wymiar, dostawę, transport, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, regulację wszystkich elementów ruchomych, uporządkowanie miejsca wykonywania prac oraz przekazanie wyposażenia gotowego do użytkowania.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie pomieszczeń oraz elementów budynku podczas realizacji prac montażowych, a także za usunięcie wszelkich zanieczyszczeń i odpadów powstałych w trakcie wykonywania zamówienia.

Wszystkie dostarczone meble oraz zabudowy meblowe muszą stanowić spójną całość pod względem estetycznym, materiałowym i kolorystycznym. Kolorystyka, dekory płyt meblowych, rodzaj uchwytów oraz pozostałe elementy wykończeniowe zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem produkcji.

Minimalny okres gwarancji na wszystkie elementy objęte zamówieniem wynosi **24 miesiące**, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje materiały, elementy konstrukcyjne, okucia, prowadnice, zawiasy, systemy jezdne, mechanizmy oraz wykonane prace montażowe. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania jednorazowej regulacji zamontowanych mebli i zabudów meblowych w terminie **około 6 miesięcy od dnia odbioru końcowego**, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zakres Części I

1. Szafka nocna – 5 szt.
2. Stół – 5 szt.
3. Szafa wnękowa – 5 szt.
4. Ścienny wieszak na ubrania – 5 szt.
5. Szafka łazienkowa – 5 szt.
6. Biurko – 3 szt.
7. Biurko w kształcie litery L- 1 szt.
8. Kontener podbiurkowy – 4 szt.
9. Szafa aktowa – 2 szt.
10. Szafa aktowo-ubraniowa – 2 szt.
11. Szafa metalowa aktowa – 2 szt.
12. Zabudowa kuchenna – 1 szt.
13. Stół kwadratowy – 18 szt.
14. Regał otwarty – 2 szt.
15. Zestaw meblowy – 1 szt.
16. Regał magazynowy wolnostojący – 1 szt.
17. Szafka BHP – 6 szt.
18. Lada recepcyjna – 1 szt.
19. Wyspa kuchenna – 1 szt.
20. Zabudowa kuchenna – 1 szt.
21. Komoda – 8 szt.
22. Zabudowa pod zlewozmywak – 1 szt.
23. Szafka do naczyń – 1 szt.
24. Poręcz ścienne – 1 komplet
25. Stolik kawowy – 1 szt.

1. Szafka nocna – 5 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych szafek nocnych przeznaczonych do wyposażenia pokoi mieszkańców. Szafki powinny zapewniać funkcjonalność, trwałość oraz

bezpieczeństwo użytkowania, a ich konstrukcja musi umożliwiać codzienną eksploatację w placówce całodobowej opieki.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Szafka powinna posiadać:
 - o wysokość od 850 do 950 mm,
 - o szerokość od 450 do 600 mm,
 - o głębokość od 400 do 500 mm.
2. Konstrukcja:
 - o korpus wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości minimum 18 mm, odpornej na działanie wilgoci oraz środków czyszczących i dezynfekcyjnych,
 - o wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm,
 - o stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie,
 - o szafka wyposażona w cztery koła jezdne, w tym minimum dwa z blokadą.
3. Wyposażenie:
 - o minimum jedna szuflada wyposażona w prowadnice z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem,
 - o część dolna zamykana drzwiczkami,
 - o minimum jedna półka z możliwością regulacji wysokości,
 - o ergonomiczne uchwyty odporne na intensywne użytkowanie.
4. Wykończenie:
 - o kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu.

Wymagania jakościowe

Szafka musi być fabrycznie nowa, kompletna, nieużywana oraz wolna od wad fizycznych i prawnych. Materiały zastosowane do produkcji powinny umożliwiać wielokrotne mycie i dezynfekcję bez pogorszenia parametrów użytkowych. W przypadku wyrobów objętych obowiązkiem oznakowania Wykonawca zobowiązany jest przekazać odpowiednie dokumenty potwierdzające zgodność z obowiązującymi przepisami.

Dostawa

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie oraz ustawienie szafek we wskazanych pomieszczeniach Zamawiającego.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

2. Stół – 5 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych stołów przeznaczonych do wyposażenia pokoi mieszkańców.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary:
 - długość około 100 cm,
 - szerokość około 60 cm,
 - wysokość około 75 cm.
2. Konstrukcja:
 - nogi wykonane z litego drewna,
 - stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie,
 - nogi wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.
3. Błat:
 - wykonany z laminowanej płyty meblowej o grubości minimum 18 mm,
 - powierzchnia odporna na ścieranie, zarysowania oraz działanie wilgoci,
 - wszystkie krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem.
4. Wykończenie:
 - kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu.

Wymagania jakościowe

Stół musi być fabrycznie nowy, kompletny, stabilny i przeznaczony do intensywnego użytkowania. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać właściwości umożliwiające łatwe utrzymanie w czystości oraz zapewniać wieloletnią trwałość.

Dostawa

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie oraz ustawienie stołów we wskazanych pomieszczeniach Zamawiającego.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

3. Szafa wnękowa – 5 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na wymiar, dostawa oraz montaż szaf wnękowych przeznaczonych do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych mieszkańców. Szafy powinny zostać wykonane zgodnie z wymiarami pomieszczeń oraz wymaganiami funkcjonalnymi określonymi przez Zamawiającego.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary orientacyjne:
 - szerokość około 200 cm,
 - wysokość około 210 cm,

- głębokość około 60 cm.
- 2. Konstrukcja:
 - korpus oraz elementy wewnętrzne wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości minimum 18 mm i klasie higienicznej E1,
 - wieńce górny i dolny wykonane z płyty o grubości minimum 25 mm,
 - tylna ściana wykonana z płyty HDF,
 - obrzeża zabezpieczone okleiną PCV,
 - konstrukcja odporna na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne oraz standardowe środki stosowane do utrzymania czystości,
 - konstrukcja montowana minimum 30 cm od ściany bocznej.
- 3. Nadstawka:
 - wykonana do wysokości pomieszczenia,
 - wyposażona w przegrody i półki umożliwiające przechowywanie przedmiotów,
 - wieńce górny i dolny wykonane z płyty o grubości minimum 25 mm
 - zakończona listwą maskującą zapewniającą estetyczne wykończenie zabudowy.
- 4. Drzwi:
 - przesuwne,
 - wyposażone w wysokiej jakości system prowadnic zapewniający cichą i płynną pracę,
 - fronty wykonane z laminowanej płyty meblowej,
 - wyposażone w szczotki przeciwkurzowe oraz elementy tłumiące.
- 5. Wyposażenie wewnętrzne:
 - część z półkami wyposażona w minimum pięć półek,
 - część ubraniowa wyposażona w minimum dwa drążki do zawieszania odzieży,
 - dodatkowe półki umożliwiające przechowywanie odzieży i przedmiotów osobistych.
- 6. Wykończenie:
 - kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu,
 - wszystkie elementy montażowe, maskujące i wykończeniowe wchodzą w zakres zamówienia.

Wymagania jakościowe

Szafy muszą zostać wykonane z materiałów wysokiej jakości, zapewniających wieloletnią trwałość oraz estetyczny wygląd. Konstrukcja powinna gwarantować bezpieczne użytkowanie oraz odporność na intensywną eksploatację. Wszystkie zastosowane okucia i systemy drzwi przesuwnych muszą zapewniać bezawaryjną pracę.

Dostawa i montaż

Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie pomiarów w miejscu montażu,
- wykonanie szaf zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
- dostawę,
- wniesienie,
- kompletny montaż,
- regulację wszystkich elementów,

- uporządkowanie miejsca wykonywania prac po zakończeniu montażu.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące i obejmuje materiały, okucia, system drzwi przesuwnych oraz wykonane prace montażowe.

4. Ścienny wieszak na ubrania – 5 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż ściennych wieszaków na ubrania z półką górną, przeznaczonych do wyposażenia pokoi mieszkańców. Konstrukcja wieszaka powinna zapewniać trwałość, funkcjonalność oraz estetyczny wygląd, odpowiadający pozostałym elementom wyposażenia pomieszczeń.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary orientacyjne:
 - szerokość około 60 cm,
 - wysokość około 100 cm,
 - głębokość około 25 cm.
2. Konstrukcja:
 - wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości minimum 18 mm,
 - montowana do ściany przy użyciu odpowiednich elementów mocujących,
 - wyposażona w półkę górną przeznaczoną do przechowywania odzieży, nakryć głowy lub innych podręcznych przedmiotów,
 - wyposażona w minimum trzy metalowe haczyki do zawieszania odzieży,
 - rozmieszczenie haczyków zapewniające wygodne użytkowanie.
3. Wykończenie:
 - wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV,
 - haczyki wykonane z materiału odpornego na korozję i intensywne użytkowanie,
 - kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu.

Wymagania jakościowe

Wieszak musi być fabrycznie nowy, kompletny oraz wykonany z materiałów zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Konstrukcja powinna umożliwiać wieloletnią eksploatację bez utraty właściwości użytkowych i estetycznych.

Dostawa i montaż

Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie niezbędnych pomiarów,
- dostawę,
- wniesienie,

- montaż we wskazanym miejscu,
- uporządkowanie miejsca wykonywania prac po zakończeniu montażu.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

5. Szafka łazienkowa – 5 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż fabrycznie nowych szafek łazienkowych przeznaczonych do użytkowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary orientacyjne:
 - wysokość około 100 cm,
 - szerokość około 40 cm,
 - głębokość około 20 cm.
2. Konstrukcja:
 - szafka wolnostojąca posadowiona na nóżkach,
 - wyposażona w pełne drzwiczki otwierane na zawiasach,
 - wewnątrz minimum trzy półki umożliwiające przechowywanie środków higienicznych oraz akcesoriów łazienkowych,
 - stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie.
3. Materiały:
 - korpus, fronty oraz półki wykonane z materiałów odpornych na działanie wilgoci,
 - obrzeża zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci,
 - nóżki wykonane z materiałów odpornych na korozję.
4. Wyposażenie:
 - zawiasy wyposażone w mechanizm cichego domyku lub rozwiązanie równoważne,
 - powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości,
 - estetyczne wykończenie wszystkich widocznych elementów.
5. Wykończenie:
 - kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu.

Wymagania jakościowe

Szafka musi być fabrycznie nowa, kompletna oraz wykonana z materiałów przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Konstrukcja powinna zapewniać odporność na codzienne użytkowanie oraz środki stosowane do utrzymania czystości.

Dostawa i montaż

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie szafki zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, dostawę, wniesienie, montaż (jeżeli jest wymagany) oraz uporządkowanie miejsca realizacji prac.

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

6. Biurko – 3 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych biurek przeznaczonych do wykonywania prac administracyjno-biurowych.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary orientacyjne:
 - szerokość około 140 cm (± 5 cm),
 - głębokość około 70 cm (± 5 cm),
 - wysokość około 78 cm (± 3 cm).
2. Błat roboczy:
 - wykonany z laminowanej płyty meblowej lub materiału równoważnego,
 - grubość minimum 18 mm,
 - powierzchnia odporna na ścieranie, zarysowania oraz działanie środków stosowanych do utrzymania czystości,
 - wszystkie krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem.
3. Konstrukcja:
 - stabilna i trwała,
 - wykonana z materiałów zapewniających wieloletnie użytkowanie,
 - wyposażona w elementy umożliwiające wypoziomowanie mebla lub rozwiązanie równoważne.
4. Kolorystyka:
 - kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu.

Wymagania jakościowe

Biurko musi być fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Konstrukcja powinna zapewniać ergonomiczne warunki pracy oraz spełniać wymagania obowiązujących norm dotyczących bezpieczeństwa użytkowania mebli biurowych.

Dostawa i montaż

Zakres zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie, montaż oraz ustawienie biurek we wskazanych pomieszczeniach Zamawiającego.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

7. Biurko narożne w kształcie litery „L” – 1 szt

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego biurka narożnego w kształcie litery „L”, przeznaczonego do wykonywania prac administracyjno-biurowych.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary orientacyjne:

- biurko narożne o wymiarach około **140 × 110 cm** (dopuszczalna tolerancja ± 5 cm dla każdego z wymiarów),
- głębokość blatów około **70 cm** (± 5 cm),
- wysokość około **78 cm** (± 3 cm).

2. Błat roboczy:

- wykonany z laminowanej płyty meblowej lub materiału równoważnego,
- grubość minimum **18 mm**,
- powierzchnia odporna na ścieranie, zarysowania oraz działanie środków stosowanych do utrzymania czystości,
- wszystkie krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS lub równoważnym o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

3. Konstrukcja:

- stabilna i trwała,
- wykonana z materiałów zapewniających wieloletnie użytkowanie,
- wyposażona w elementy umożliwiające wypoziomowanie mebla lub rozwiązanie równoważne,
- umożliwiająca montaż w wersji prawo- lub lewostronnej,
- zapewniająca ergonomiczną organizację stanowiska pracy oraz swobodne ustawienie sprzętu komputerowego i dokumentów.

4. Kolorystyka:

- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu.

Wymagania jakościowe

Biurko musi być fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Konstrukcja powinna zapewniać ergonomiczne warunki pracy oraz spełniać wymagania obowiązujących norm dotyczących bezpieczeństwa użytkowania mebli biurowych.

Dostawa i montaż

Zakres zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie, montaż oraz ustawienie biurka we wskazanym pomieszczeniu Zamawiającego.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi **24 miesiące**.

8. Kontener podbiurkowy – 4 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych kontenerów podbiurkowych przeznaczonych do współpracy z biurkami biurowymi objętymi niniejszym zamówieniem. Kontenery powinny zapewniać bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie dokumentów oraz materiałów biurowych.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary orientacyjne:
 - wysokość umożliwiaiąca wsunięcie pod biurko o wysokości ok. 78 cm,
 - szerokość około 40–45 cm,
 - głębokość około 50–60 cm.
2. Konstrukcja:
 - korpus wykonany z laminowanej płyty meblowej o grubości minimum 18 mm,
 - wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm,
 - stabilna konstrukcja odporna na intensywne użytkowanie.
3. Wyposażenie:
 - minimum trzy szuflady wysuwane na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem lub rozwiązaniu równoważnym,
 - centralny zamek zamykający wszystkie szuflady,
 - ergonomiczne uchwyty,
 - cztery kółka jezdne, w tym co najmniej dwa z możliwością blokady.
4. Wykończenie:
 - kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu,
 - powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości oraz odporne na ścieranie i zarysowania.

Wymagania jakościowe

Kontener podbiurkowy musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany oraz wolny od wad fizycznych i prawnych. Konstrukcja oraz zastosowane materiały powinny zapewniać trwałość, stabilność i niezawodność podczas codziennego użytkowania w warunkach administracyjno-biurowych. Kontener powinien być kompatybilny z oferowanymi biurkami, umożliwiając jego swobodne wsunięcie pod blat oraz zachowanie ergonomicznych warunków pracy. Wszystkie elementy ruchome, w szczególności prowadnice szuflad i mechanizmy zamykające, powinny pracować płynnie, cicho i bez nadmiernego oporu.

Dostawa

Zakres zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie, ustawienie oraz przekazanie kontenerów gotowych do użytkowania.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

9. Szafa aktowa – 3 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych szaf aktowych przeznaczonych do przechowywania dokumentacji oraz materiałów biurowych.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary orientacyjne:
 - wysokość około 180–190 cm,
 - szerokość około 80–90 cm,
 - głębokość około 40–45 cm.
2. Konstrukcja:
 - korpus wykonany z laminowanej płyty meblowej o grubości minimum 18 mm,
 - plecy wykonane z płyty HDF,
 - obrzeża zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV,
 - stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie.
3. Wyposażenie:
 - drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek patentowy z kompletem kluczy,
 - minimum cztery półki z możliwością regulacji wysokości,
 - nośność każdej półki dostosowana do przechowywania dokumentacji papierowej.
4. Wykończenie:
 - zawiasy umożliwiające wieloletnią eksploatację,
 - kolorystyka zgodna z pozostałymi meblami biurowymi,
 - estetyczne wykonanie wszystkich elementów widocznych,
 - kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu.

Wymagania jakościowe

Szafa musi być fabrycznie nowa, kompletna oraz wykonana z materiałów zapewniających odporność na intensywne użytkowanie. Konstrukcja powinna gwarantować stabilność oraz bezpieczne przechowywanie dokumentów.

Dostawa

Zakres zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie, ustawienie oraz wypoziomowanie szafy we wskazanym pomieszczeniu.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

10. Szafa aktowo-ubraniowa – 3 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych szaf aktowo-ubraniowych przeznaczonych do przechowywania dokumentów, odzieży oraz wyposażenia pracowników.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary orientacyjne:
 - wysokość około 180–190 cm,
 - szerokość około 80–90 cm,
 - głębokość około 55–60 cm.
2. Konstrukcja:
 - korpus wykonany z laminowanej płyty meblowej o grubości minimum 18 mm,
 - obrzeża zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV,
 - stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie.
3. Wyposażenie:
 - część aktowa wyposażona w minimum cztery półki z możliwością regulacji wysokości,
 - część ubraniowa wyposażona w drążek do zawieszania odzieży oraz górną półkę,
 - drzwi wyposażone w zamek patentowy z kompletem kluczy,
 - ergonomiczne uchwyty.
4. Wykończenie:
 - kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu.
 - powierzchnie odporne na ścieranie oraz łatwe do utrzymania w czystości,
 - wszystkie elementy wykończone w sposób estetyczny i bezpieczny dla użytkowników.

Wymagania jakościowe

Szafa musi być fabrycznie nowa, kompletna oraz wykonana z materiałów wysokiej jakości. Wszystkie zastosowane okucia powinny zapewniać wieloletnią, bezawaryjną eksploatację.

Dostawa

Zakres zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie, ustawienie, wypoziomowanie oraz przekazanie szafy do użytkowania.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

11. Szafa metalowa aktowa – 2 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej szafy metalowej aktowej przeznaczonej do przechowywania dokumentacji, akt oraz materiałów biurowych.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary orientacyjne:

- wysokość około **180–190 cm**,
- szerokość około **80 cm**,
- głębokość około **40–45 cm**.

2. Konstrukcja:

- korpus wykonany z blachy stalowej o grubości minimum **0,6 mm**,
- konstrukcja spawana lub skręcana zapewniająca wysoką sztywność i trwałość,
- powierzchnia zabezpieczona przed korozją poprzez malowanie proszkowe,
- stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie,
- możliwość wypoziomowania mebla lub rozwiązanie równoważne.

3. Wyposażenie:

- drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek cylindryczny (patentowy) z kompletem minimum dwóch kluczy,
- minimum **4 półki** z możliwością regulacji wysokości,
- nośność każdej półki minimum **50 kg**,
- półki przystosowane do przechowywania segregatorów i dokumentacji formatu A4.

4. Wykończenie:

- estetyczne wykonanie wszystkich elementów,
- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu,
- krawędzie wykończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.

Wymagania jakościowe

Szafa musi być fabrycznie nowa, kompletna, nieużywana oraz wolna od wad fizycznych i prawnych. Konstrukcja oraz zastosowane materiały powinny zapewniać trwałość, odporność na intensywne użytkowanie oraz bezpieczne przechowywanie dokumentacji. Wszystkie elementy ruchome, w szczególności zawiasy oraz mechanizm zamka, powinny pracować płynnie i bez nadmiernego hałasu.

Dostawa

Zakres zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie, ustawienie oraz wypoziomowanie szafy we wskazanym pomieszczeniu Zamawiającego.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi **24 miesiące**.

12. Zabudowa kuchenna – 1 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż fabrycznie nowej zabudowy kuchennej na wymiar przeznaczonej do wyposażenia pomieszczenia kuchennego.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej zabudowy kuchennej w układzie jednorzędowym o długości całkowitej około 495 cm oraz wysokości pomieszczenia około 310 cm, wraz z korpusami, frontami, szafkami dolnymi i górnymi, blatem roboczym, okuciami oraz wszystkimi elementami niezbędnymi do prawidłowego użytkowania.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Układ zabudowy

Zabudowa musi zostać wykonana w układzie jednorzędowym o łącznej długości około 495 cm, obejmującym:

- wnękę pod lodówkę wolnostojącą – około 60 cm,
- szuflę AGD – około 60 cm, wysokość około 220 cm,
- szafkę dolną pod płytę indukcyjną – około 60 cm,
- szafkę dolną – około 45 cm,
- szafkę zlewozmywakową – około 80 cm,
- szafkę dolną pod zabudowę zmywarki – około 60 cm,
- szafkę dolną z szufladami – około 80 cm,
- szafkę dolną – około 50 cm.

2. Szafki górne

- wysokość około 40 cm,
- głębokość około 32 cm,
- długość około 375 cm,
- podział frontów zgodny z układem szafek dolnych,
- miejsce na zabudowę okapu nad płytą grzewczą,
- brak półek wewnętrznych,
- jedna przestrzeń użytkowa w każdej szafce,
- brak wewnętrznych podziałów poziomych,
- fronty uchylne do góry lub system bezuchwytowy typu push-to-open,
- wyposażenie w system wspomagania otwierania oraz cichego domykania.

3. Korpusy

- wykonane z laminowanej płyty meblowej o grubości minimum 18 mm,

- obrzeża zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości minimum 1 mm,
 - plecy wpuszczane w rowek konstrukcyjny,
 - odporność na wilgoć,
 - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
4. Fronty
- fronty pełne,
 - jednolita stylistyka wykonania,
 - wykonanie z MDF lakierowanego, laminatu, akrylu lub materiału równoważnego,
 - odporność na wilgoć i temperaturę,
 - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
5. Szuflady i okucia
- system metalowy pełnego wysuwu,
 - cichy domyk,
 - nośność minimum 30 kg,
 - regulacja frontów w dwóch płaszczyznach,
 - możliwość demontażu frontu bez użycia narzędzi.
6. Szafki drzwiowe muszą posiadać:
- zawiasy z funkcją cichego domykania,
 - regulację minimum w trzech płaszczyznach,
 - trwałość minimum 80 000 cykli,
 - minimum dwie półki regulowane w szafkach dolnych.
7. Błat roboczy
- wykonany z materiału typu postforming lub równoważnego,
 - grubość około 39 mm,
 - odporny na wilgoć, temperaturę oraz ścieranie,
 - krawędzie fabrycznie zabezpieczone.
8. Cokół i posadowienie
- szafki dolne ustawione na regulowanych nóżkach,
 - wysokość korpusów około 82 cm,
 - zastosowany ciągły cokół maskujący,
 - cokół wykonany z materiału odpornego na wilgoć (PVC lub równoważny),
 - wysokość około 10–15 cm,
 - możliwość demontażu serwisowego,
 - brak widocznych nóżek.
9. Uchwyty
- uchwyty do uzgodnienia z Zamawiającym,
 - dopuszcza się systemy relingowe, frezowane, listwowe lub bezuchwytowe.
10. Wykończenie
- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu.

Wymagania jakościowe

Zabudowa musi być fabrycznie nowa, kompletna oraz wykonana z materiałów wysokiej jakości.

Wszystkie zastosowane elementy, w szczególności zawiasy, prowadnice oraz systemy otwierania, muszą zapewniać trwałą i bezawaryjną eksploatację.

Powierzchnie muszą być odporne na ścieranie, łatwe do utrzymania w czystości oraz wykonane estetycznie i bezpiecznie dla użytkowników.

Dostawa i montaż

Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie pomiaru przedprodukcyjnego,
- wykonanie zabudowy na wymiar,
- dostawę,
- wniesienie,
- montaż wszystkich elementów,
- montaż blatu wraz z wykonaniem niezbędnych wycięć,
- regulację frontów,
- montaż cokołu,
- końcowy odbiór i przekazanie zabudowy do użytkowania.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi:

- 24 miesiące na zabudowę kuchenną,
- 24 miesiące na okucia i zastosowane mechanizmy.

13. Stół kwadratowy – 18 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych stołów kwadratowych przeznaczonych do użytkowania w pomieszczeniach kuchennych lub jadalnianych.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary i konstrukcja
 - wymiar blatu około 80 × 80 cm,
 - wysokość stołu około 75–76 cm,
 - stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie.
2. Blat
 - wykonany z laminowanej płyty meblowej lub materiału równoważnego,
 - grubość minimum 25 mm,
 - odporny na ścieranie, wilgoć i temperaturę użytkową,
 - krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości minimum 2 mm.

3. Konstrukcja

- nogi wykonane z profilu około 5×5 cm,
- wykonanie z drewna litego, metalu lub materiału równoważnego,
- wyposażenie w stabilny stelaż wzmacniający konstrukcję,
- zabezpieczenie podłogi przed zarysowaniem.

4. Wykończenie

- powierzchnie odporne na codzienne użytkowanie,
- brak ostrych krawędzi,
- estetyczne wykonanie wszystkich elementów.

5. Kolorystyka

- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu.

Wymagania jakościowe

Stół musi być fabrycznie nowy, kompletny oraz wykonany z materiałów zapewniających trwałość użytkową.

Konstrukcja musi być stabilna, pozbawiona luzów i odkształceń.

Dostawa

Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę,
- wniesienie,
- montaż (jeżeli wymagany),
- ustawienie i wypoziomowanie stołu,
- przekazanie produktu gotowego do użytkowania.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

14. Regał otwarty – 2 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wykonanie oraz montaż fabrycznie nowych otwartych regałów przeznaczonych do przechowywania suchego prania (tekstyliów) w pomieszczeniu pralni.

Regały muszą być przystosowane do użytkowania w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza typowej dla pomieszczeń pralniczych.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary
 - o szerokość około 90 cm,
 - o głębokość około 55 cm,
 - o wysokość około 210 cm.
2. Przeznaczenie i warunki użytkowania
 - o regały przeznaczone do przechowywania suchego prania i tekstyliów,
 - o zastosowanie w pralni lub pomieszczeniu gospodarczym,
 - o odporność na okresowo podwyższoną wilgotność powietrza,
 - o brak wymaganego kontaktu z wodą stojącą.
3. Konstrukcja korpusu
 - o wykonanie z laminowanej płyty meblowej o grubości minimum 18 mm,
 - o materiał o podwyższonej odporności na wilgoć,
 - o wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC odpornym na wilgoć,
 - o stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie,
 - o odporność na odkształcenia przy pełnym obciążeniu.
4. Półki
 - o każdy regał wyposażony w minimum 5 półek tworzących 6 poziomów użytkowych,
 - o półki wykonane z płyty meblowej o grubości minimum 25 mm,
 - o możliwość regulacji wysokości półek,
 - o odporność na ugięcia pod obciążeniem tekstyliami,
 - o krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC.
5. Plecy regału
 - o wykonane z płyty odpornej na wilgoć,
 - o montowane w sposób konstrukcyjny poprzez osadzenie w rowku lub frezie,
 - o zapewniające zwiększenie sztywności całej konstrukcji,
 - o niedopuszczalne rozwiązanie z luźno nakładanymi lub przybijanymi plecami.
6. Wykończenie
 - o powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości,
 - o odporność na zabrudzenia i wilgoć typową dla pralni,
 - o kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu.

Wymagania jakościowe

Regały muszą być fabrycznie nowe, kompletne oraz wykonane z materiałów wysokiej jakości.

Konstrukcja musi zapewniać stabilność, trwałość oraz bezpieczne użytkowanie przy równomiernym obciążeniu półek.

Wszystkie elementy muszą być wykonane estetycznie i pozbawione wad materiałowych oraz montażowych.

Dostawa i montaż

Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę regałów,
- wniesienie,
- montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- wypoziomowanie konstrukcji,
- stabilizację regałów,
- ewentualne kotwienie do ściany, jeżeli będzie wymagane dla bezpieczeństwa użytkowania.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne, materiałowe oraz montażowe.

15. Zestaw meblowy – 1 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż fabrycznie nowego zestawu meblowego składającego się z blatu roboczego oraz dwóch szafek dolnych zamykanych drzwiczkami.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Blat
 - wymiary około 135 × 50 cm,
 - grubość około 39 mm,
 - wykonanie typu postforming lub materiał równoważny,
 - odporność na wilgoć, temperaturę oraz ścieranie,
 - krawędzie fabrycznie zabezpieczone,
 - przystosowany do montażu na szafkach meblowych.
2. Konstrukcja szafek

Zestaw musi składać się z dwóch szafek dolnych:

3. Szafka nr 1:
 - szerokość około 80 cm,
 - ustawiona na regulowanych nóżkach,
 - zamykana pełnymi drzwiczkami,
 - wyposażona w minimum 2 półki regulowane.
4. Szafka nr 2:
 - szerokość około 50 cm,
 - ustawiona na regulowanych nóżkach,
 - zamykana pełnymi drzwiczkami,

- wyposażona w minimum 2 półki regulowane.
- 5. Korpusy
 - wykonane z laminowanej płyty meblowej o grubości minimum 18 mm,
 - obrzeża zabezpieczone PVC,
 - konstrukcja przystosowana do obciążenia blatu,
 - stabilność zapewniona poprzez odpowiednie łączenia oraz regulowane nóżki.
- 6. Fronty
 - pełne, bez przeszkleń,
 - wykonane z MDF, laminatu lub materiału równoważnego,
 - odporne na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne,
 - jednolita stylistyka obu szafek,
 - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
- 7. Półki
 - każda szafka wyposażona w minimum 2 półki regulowane,
 - wykonane z płyty meblowej laminowanej,
 - odporne na standardowe obciążenia użytkowe,
 - możliwość regulacji wysokości.
- 8. Wykończenie
 - kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu.

Wymagania jakościowe

Zestaw meblowy musi być fabrycznie nowy, kompletny oraz wykonany z materiałów zapewniających trwałość użytkową.

Wszystkie elementy muszą być estetycznie wykończone oraz odporne na codzienne użytkowanie.

Dostawa i montaż

Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę,
- wniesienie,
- montaż blatu,
- montaż szafek,
- wypoziomowanie zestawu,
- regulację frontów i zawiasów,
- sprawdzenie stabilności konstrukcji.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Gwarancja obejmuje konstrukcję, okucia, fronty oraz elementy montażowe.

16. Regał magazynowy wolnostojący – 2 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż fabrycznie nowego regału magazynowego wolnostojącego przeznaczonego do przechowywania przedmiotów o różnym ciężarze użytkowym.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary
 - szerokość około 90 cm,
 - głębokość około 40 cm,
 - wysokość około 200 cm.
2. Konstrukcja nośna
 - wykonana na stelażu metalowym,
 - stal zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe lub rozwiązanie równoważne,
 - konstrukcja zapewniająca wysoką sztywność i stabilność,
 - dopuszcza się konstrukcję skręcaną modułową lub spawaną,
 - możliwość poziomowania konstrukcji.
3. Półki
 - wyposażenie w regulowane półki,
 - wykonanie z laminowanej płyty meblowej o grubości minimum 18 mm lub materiału równoważnego,
 - odporność na ugięcia pod obciążeniem,
 - możliwość regulacji wysokości półek,
 - zabezpieczenie krawędzi obrzeżem PVC.
4. Konstrukcja otwarta
 - regał bez pleców,
 - konstrukcja otwarta,
 - łatwy dostęp do przechowywanych przedmiotów,
 - zapewnienie odpowiedniej wentylacji.
5. Wymagania użytkowe
 - przeznaczony do zastosowań magazynowych lub gospodarczych,
 - odporny na intensywne użytkowanie,
 - stabilny bez efektu chwiania,
 - przystosowany do przechowywania przedmiotów o zróżnicowanej masie.
6. Wykończenie
 - elementy metalowe zabezpieczone przed korozją,
 - powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości,
 - kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu.

Wymagania jakościowe

Regał musi być fabrycznie nowy, kompletny oraz wykonany z materiałów zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Konstrukcja musi być odporna na obciążenia oraz wieloletnią eksploatację.

Dostawa i montaż

Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę,
- wniesienie,
- montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- wypoziomowanie,
- stabilizację konstrukcji,
- sprawdzenie prawidłowości montażu.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Gwarancja obejmuje konstrukcję metalową, półki oraz elementy montażowe.

17. Szafka BHP – 6 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż fabrycznie nowych szafek BHP przeznaczonych dla pracowników szatniowych do przebierania oraz przechowywania odzieży roboczej i prywatnej.

Szafki muszą być przystosowane do intensywnego użytkowania w pomieszczeniach socjalnych.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary:

Każda szafka

- szerokość około 600 mm,
- głębokość około 500 mm,
- wysokość około 1800–2000 mm.

2. Konstrukcja

- szafka podzielona na dwie niezależne komory,
- każda komora wyposażona w osobne drzwi,
- korpus wykonany z laminowanej płyty meblowej o grubości minimum **18 mm** lub materiału równoważnego,
- plecy wykonane z płyty HDF lub materiału równoważnego, osadzone w rowku konstrukcyjnym,
- wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości minimum **1 mm** lub rozwiązaniem równoważnym,

- konstrukcja odporna na intensywne użytkowanie oraz uszkodzenia mechaniczne występujące podczas eksploatacji,
 - stabilna i sztywna konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie,
 - elementy konstrukcyjne połączone w sposób zapewniający trwałość i wieloletnią eksploatację,
 - możliwość zestawiania z pozostałymi elementami wyposażenia meblowego objętymi zamówieniem, z zachowaniem jednolitej stylistyki i kolorystyki.
3. Drzwi
- drzwi skrzydłowe dla każdej komory,
 - zamknięcie na zamek na klucz,
 - możliwość zastosowania systemu master,
 - trwałe zawiasy odporne na wielokrotne użytkowanie,
 - wyposażenie w otwory wentylacyjne lub perforację zapewniającą cyrkulację powietrza.
4. Wyposażenie wewnętrzne
- Każda komora musi posiadać:
- górną półkę na odzież,
 - drążek do zawieszania ubrań,
 - dolną półkę na obuwie,
 - rozwiązanie umożliwiające oddzielenie odzieży od obuwia.
5. Materiał i wykończenie
- stal o odpowiedniej grubości zapewniającej sztywność konstrukcji,
 - malowanie proszkowe odporne na korozję i uszkodzenia mechaniczne,
 - powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości,
 - wszystkie krawędzie zabezpieczone i bezpieczne dla użytkowników,
 - kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu.

Wymagania jakościowe

Szafki muszą być fabrycznie nowe, kompletne oraz wykonane z materiałów wysokiej jakości.

Konstrukcja musi zapewniać trwałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na obciążenia wynikające z codziennego użytkowania.

Dostawa i montaż

Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę szafek,
- wniesienie,
- montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- wypoziomowanie,
- stabilizację oraz ewentualne połączenie w zestawy.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Gwarancja obejmuje konstrukcję, zamki, zawiasy oraz wyposażenie wewnętrzne.

18. Lada recepcyjna – 1 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż fabrycznie nowej lady recepcyjnej narożnej w kształcie litery „L”, przeznaczonej do obsługi klientów oraz pracy administracyjno-biurowej.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej lady recepcyjnej wraz z blatem roboczym, nadstawką recepcyjną, blendą maskującą od strony pracownika, półkami wewnętrznymi, przepustami kablowymi, kompletem okuć oraz wszystkimi elementami niezbędnymi do prawidłowego użytkowania. Wszystkie elementy powinny tworzyć jednolitą całość pod względem funkcjonalnym, konstrukcyjnym i estetycznym.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary

Lada recepcyjna w kształcie litery „L”:

- ramię główne – długość około **300 cm**,
- ramię boczne – długość około **150 cm**,
- głębokość lady około **55 cm**.

Ramię główne

Część I

- długość około **150 cm**,
- wysokość całkowita około **105 cm**,
- wysokość blatu roboczego około **75 cm**,
- nadstawka około **30 cm**.

Część II

- długość około **150 cm**,
- wysokość całkowita około **75 cm**,
- brak nadstawki,
- otwarta powierzchnia robocza.

Ramię boczne

- długość około **150 cm**,
- wysokość całkowita około **105 cm**,
- wysokość blatu roboczego około **75 cm**,
- nadstawka około **30 cm**.

Przed rozpoczęciem produkcji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów z natury oraz dostosowania wymiarów lady do rzeczywistych warunków pomieszczenia po uzgodnieniu z Zamawiającym.

2. Konstrukcja

- wykonanie z laminowanej płyty meblowej o grubości minimum 18 mm,
- konstrukcja zapewniająca odpowiednią sztywność,

- wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC lub ABS o grubości minimum 2 mm,
 - trwałe i estetyczne połączenia elementów.
3. Błat roboczy
- głębokość około 55 cm,
 - wykonany z laminowanej płyty meblowej o podwyższonej odporności użytkowej,
 - odporny na zarysowania, ścieranie oraz typowe uszkodzenia eksploatacyjne,
 - odporny na działanie środków czystości,
 - krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC lub ABS.
4. Nadstawka recepcyjna
- wysokość około 30 cm ponad blat roboczy,
 - zapewniająca osłonięcie stanowiska pracy od strony klienta,
 - wykonana z materiałów zgodnych z konstrukcją lady,
 - estetycznie wykończona.
5. Wyposażenie
- od strony pracownika blenda maskująca do wysokości minimum **70 cm**,
 - możliwość wykonania przepustów kablowych w blacie,
 - przestrzeń umożliwiającą ustawienie sprzętu komputerowego, monitora, klawiatury oraz dokumentów,
 - w obu częściach lady o wysokości całkowitej około **105 cm** (ramię główne – część I oraz ramię boczne), od strony pracownika należy wykonać wewnętrzną przestrzeń wyposażoną w **minimum dwie półki z możliwością regulacji wysokości**,
 - półki przeznaczone do przechowywania dokumentów, materiałów biurowych oraz wyposażenia stanowiska pracy,
 - półki wykonane z laminowanej płyty meblowej o grubości minimum **18 mm** lub materiału równoważnego,
 - nośność półek dostosowana do przechowywania dokumentacji papierowej oraz wyposażenia biurowego,
 - wszystkie elementy wyposażenia powinny być wykonane z materiałów zgodnych z konstrukcją lady i tworzyć z nią jednolitą całość pod względem funkcjonalnym oraz estetycznym.
6. Kolorystyka
- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu.

Wymagania jakościowe

Lada recepcyjna musi być fabrycznie nowa, kompletna, nieużywana oraz wolna od wad fizycznych i prawnych.

Konstrukcja powinna być wykonana z materiałów wysokiej jakości, zapewniających trwałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na intensywną eksploatację.

Lada powinna zapewniać ergonomiczne warunki pracy oraz odpowiednią ilość miejsca do przechowywania dokumentów, materiałów biurowych i wyposażenia stanowiska pracy. Półki

wewnętrzne oraz pozostałe elementy konstrukcyjne powinny charakteryzować się odpowiednią nośnością, trwałością oraz odpornością na codzienne użytkowanie.

Wszystkie elementy ruchome powinny pracować płynnie, cicho i bez nadmiernego oporu.

Dostawa i montaż

Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie pomiaru przedprodukcyjnego,
- dostawę,
- wniesienie,
- montaż,
- wypoziomowanie konstrukcji,
- regulację elementów,
- usunięcie ewentualnych wad montażowych przed odbiorem.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi **24 miesiące**.

Gwarancja obejmuje całą konstrukcję lady recepcyjnej, w tym korpus, blaty, nadstawkę, blendę maskującą, półki, okucia, elementy mocujące oraz montaż.

19. Wyspa kuchenna – 1 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż wolnostojącej wyspy kuchennej składającej się z modułów szafkowych, blatu roboczego oraz kompletnego montażu wyposażenia kuchennego, w tym płyty indukcyjnej i zlewozmywaka dostarczonych przez Zamawiającego lub wskazanych do montażu.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary i konstrukcja

- wysokość całkowita wyspy około 82 cm plus grubość blatu,
- konstrukcja wykonana z modułów szafkowych,
- ustawienie na regulowanych nóżkach meblowych,
- możliwość wypoziomowania zabudowy,
- wykonanie cokołu maskującego na całym obwodzie widocznych części,
- cokół odporny na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne,
- brak widocznych nóżek po zakończeniu montażu.

2. Układ modułów

Wyspa musi składać się z:

Moduł 1 – szafka pod płytę indukcyjną

- szerokość około 60 cm,
- przystosowana do montażu płyty indukcyjnej,
- wyposażona w trzy szuflady:
 - małą,
 - średnią,
 - dużą,
- szuflady z pełnym wysuwem i cichym domykiem.

Moduł 2 – szafka pod zlewozmywak

- szerokość około 80 cm,
- przystosowana do montażu zlewozmywaka jednokomorowego,
- front dwuskrzydłowy,
- zawiasy z cichym domykiem,
- przestrzeń umożliwiającą wykonanie podłączeń instalacyjnych.

Moduł 3 – szafka pomocnicza

- szerokość około 40 cm,
- front pełny,
- minimum dwie półki regulowane,
- zawiasy z cichym domykiem.

Łączna długość wyspy: około 180 cm.

3. Korpusy i fronty

- korpusy wykonane z laminowanej płyty meblowej o grubości minimum 18 mm,
- krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS lub PVC,
- fronty pełne bez przeszkleń,
- kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

4. Plecy wyspy

- tylna część wykonana w pełnej zabudowie,
- zastosowany materiał dekoracyjny odpowiadający bokom szafek,
- brak widocznych surowych płyt technicznych,
- estetyczne wykończenie przeznaczone do ekspozycji.

5. Błat roboczy

- wykonany z blatu typu postforming lub równoważnego,
- grubość około 39 mm,
- odporny na ścieranie, wilgoć, zarysowania i temperaturę,
- krawędzie fabrycznie zabezpieczone.

6. Montaż wyposażenia

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania otworów technologicznych pod płytę indukcyjną i zlewozmywak,
- montażu urządzeń,
- zabezpieczenia krawędzi otworów przed wilgocią,
- wykonania kompletnych prac montażowych.

7. Okucia

Szuflady:

- pełny wysuw,

- cichy domyk,
 - regulacja frontów.
- Zawiasy:
- puszkowe,
 - z cichym domykiem,
 - regulacja minimum w trzech płaszczyznach.
8. Wykończenie
- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu.

Wymagania jakościowe

Wyspa musi być fabrycznie nowa, kompletna oraz wykonana z materiałów wysokiej jakości.

Wszystkie elementy muszą zapewniać trwałość, estetykę oraz bezpieczne użytkowanie.

Dostawa i montaż

Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę,
- wniesienie,
- montaż zabudowy,
- montaż cokołu,
- wykonanie wycięć w blacie,
- montaż zlewozmywaka i płyty indukcyjnej,
- regulację frontów, szuflad i okuć,
- przekazanie gotowej do użytkowania wyspy.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi:

- 24 miesiące na zabudowę meblową,
- 24 miesiące na okucia i mechanizmy.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wykonawcze oraz montażowe.

20. Zabudowa kuchenna– 1 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż fabrycznie nowej zabudowy kuchennej na wymiar w kształcie litery „L”, przeznaczonej do wyposażenia pomieszczenia dziennego.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej zabudowy wraz z szafkami dolnymi i górnymi, blatem roboczym, cokołem maskującym, wycięciami technologicznymi oraz kompletem okuć.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary zabudowy

- długość ciągu lewego około 270 cm,
- długość ciągu prawego około 757 cm,
- głębokość blatu około 60 cm,
- grubość blatu około 39 mm,
- wysokość korpusów szafek dolnych około 82 cm,
- całkowita wysokość zabudowy dolnej wraz z blatem i cokołem około 90 cm,
- wysokość szafek górnych około 72 cm,
- głębokość szafek górnych około 32 cm.

Przy wykonaniu narożnika należy uwzględnić głębokość blatu, przez co użytkowa długość prawego ciągu wynosi około 697 cm.

2. Zabudowa dolna

Ciąg lewy:

- szafka z drzwiami i półką wewnętrzną – około 60 cm,
- szafka z trzema szufladami – około 60 cm:
 - szuflada górna,
 - szuflada środkowa,
 - szuflada dolna,
- szafka pod zlewozmywak jednokomorowy – około 60 cm,
- szafka narożna – około 90 cm.

Ciąg prawy:

- szafka z szufladami – około 60 cm,
- szafka z drzwiami i półką wewnętrzną – około 80 cm,
- szafka z szufladami – około 60 cm,
- szafka z drzwiami i półką wewnętrzną – około 80 cm,
- szafka z szufladami – około 60 cm,
- szafka z drzwiami i półką wewnętrzną – około 80 cm,
- szafka z szufladami – około 60 cm,
- szafka z drzwiami i półką wewnętrzną – około 80 cm,
- szafka z drzwiami i półką wewnętrzną – około 57 cm.

Szafki wyposażone w drzwi muszą posiadać minimum jedną półkę wewnętrzną z możliwością regulacji wysokości.

3. Szafki górne

Szafki górne przewidziane wyłącznie nad ciągiem lewym:

- szafka nad zmywarką – około 60 cm,
- szafka nad szufladami – około 60 cm,

- szafka nad zlewozmywakiem – około 60 cm,
 - szafka narożna – około 90 cm.
4. Wymagania:
- wysokość około 72 cm,
 - głębokość około 32 cm,
 - fronty pełne,
 - półki regulowane,
 - uchwyty pełne,
 - rodzaj i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.
5. Błat roboczy
- wykonany jako blat kuchenny typu postforming lub równoważny,
 - grubość około 39 mm,
 - głębokość około 60 cm,
 - odporny na wilgoć, ścieranie, zarysowania i typowe zabrudzenia,
 - wykonane wycięcie pod zlewozmywak,
 - trwałe i estetyczne wykonanie narożnika.
6. Panel ścienny (tło zabudowy)
- wykonany z laminowanej płyty meblowej o grubości minimum **18 mm** lub materiału równoważnego,
 - montowany pomiędzy blatem roboczym a szafkami górnymi na całej długości zabudowy,
 - wysokość dostosowana do wysokości przestrzeni pomiędzy blatem a szafkami górnymi oraz rzeczywistych warunków pomieszczenia,
 - kolorystyka i dekor zgodne z frontami meblowymi lub blatem, do uzgodnienia z Zamawiającym,
 - powierzchnia odporna na wilgoć, podwyższoną temperaturę oraz działanie środków stosowanych do utrzymania czystości,
 - wszystkie widoczne krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości minimum **1 mm** lub rozwiązaniem równoważnym,
 - wykonane wszystkie niezbędne otwory i wycięcia pod gniazda elektryczne, włączniki oraz pozostałe elementy instalacyjne,
 - montaż zapewniający estetyczne wykończenie bez widocznych elementów mocujących.
7. Fronty i kolorystyka
- fronty pełne,
 - jednolita stylistyka,
 - kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu,
 - widoczne boki wykończone w kolorze odpowiadającym frontom.
8. Okucia
- zawiasy z cichym domykiem,
 - szuflady wyposażone w prowadnice pełnego wysuwu z cichym domykiem,
 - system okuć do uzgodnienia z Zamawiającym.
9. Cokół
- ciągły cokół maskujący na całej długości zabudowy,
 - wykonany z materiału odpornego na wilgoć,
 - kolor dopasowany do zabudowy.

Wymagania jakościowe

Zabudowa musi być fabrycznie nowa, kompletna oraz wykonana z materiałów wysokiej jakości.

Wszystkie elementy muszą zapewniać trwałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na codzienną eksploatację.

Dostawa i montaż

Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie pomiarów kontrolnych,
- przygotowanie projektu wykonawczego,
- wykonanie mebli na wymiar,
- dostawę i wniesienie,
- montaż zabudowy,
- wykonanie wycięć technologicznych,
- regulację frontów, zawiasów i szuflad,
- uporządkowanie miejsca montażu.

Gwarancja

- 24 miesiące na zabudowę kuchenną,
- 24 miesiące na okucia i zastosowane mechanizmy.

21. Komoda – 8 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż fabrycznie nowych komód biurowych przeznaczonych do przechowywania dokumentów i segregatorów.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary

Każda komoda:

- szerokość około 120 cm,
- wysokość około 75 cm,
- głębokość około 42 cm.

2. Konstrukcja i wyposażenie

- wykonanie z płyty meblowej zapewniającej odpowiednią sztywność,
- krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem,
- przystosowanie do przechowywania standardowych segregatorów,
- minimum dwa poziomy użytkowe,
- półki rozmieszczone równomiernie,

- konstrukcja umożliwiająca równomierne obciążenie dokumentami.
- 3. Podział wewnętrzny
 - wnętrze podzielone na dwie komory pionowe,
 - każda komora wyposażona w półki tworzące dwa poziomy przechowywania,
 - zastosowana pionowa przegroda wzmacniająca konstrukcję.
- 4. Drzwi
 - drzwi przesuwne dwuskrzydłowe,
 - płynny i cichy system prowadzenia,
 - zamek meblowy,
 - minimum dwa komplety kluczy.
- 5. Wykończenie
 - kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu,
 - jednolite wykonanie elementów widocznych,
 - estetyczne wykończenie powierzchni.

Wymagania jakościowe

Komoda musi być fabrycznie nowa, kompletna oraz przeznaczona do intensywnego użytkowania biurowego.

Dostawa

Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie mebla,
- dostawę,
- wniesienie,
- montaż i ustawienie,
- przekazanie kluczy.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

22. Zabudowa pod zlewozmywak – 1 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż zabudowy meblowej składającej się z szafek dolnych wraz z blatem roboczym oraz wykonaniem otworu pod zlewozmywak dwukomorowy.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary
 - długość zabudowy około 185 cm,
 - głębokość około 60 cm,

- wysokość korpusów około 82 cm,
 - grubość blatu około 39 mm.
- 2. Korpusy
 - płyta laminowana wilgocioodporna minimum 18 mm,
 - obrzeża ABS minimum 1 mm,
 - plecy wpuszczane w rowek konstrukcyjny,
 - odporność na wilgoć.
- 3. Fronty
 - pełne,
 - odporne na wilgoć i temperaturę,
 - wykonane z MDF, laminatu, akrylu lub materiału równoważnego.
- 4. Błat
 - postforming lub równoważny,
 - grubość 39 mm,
 - odporny na wilgoć, ścieranie i temperaturę,
 - wykonany otwór pod zlewozmywak dwukomorowy.
- 5. Szafka pod zlewozmywak
 - bez półki wewnętrznej,
 - umożliwiająca dostęp do instalacji,
 - wyposażona w zawiasy z cichym domykiem.
- 6. Cokół
 - ciągły,
 - odporny na wilgoć,
 - demontowalny,
 - dopasowany kolorystycznie.
- 7. Wykończenie
 - kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu.

Wymagania jakościowe

Zabudowa musi być wykonana z materiałów odpornych na warunki kuchenne oraz zapewniać trwałość użytkowania.

Dostawa i montaż

Zakres obejmuje:

- pomiary,
- wykonanie zabudowy,
- dostawę,
- montaż,
- wykonanie otworu pod zlewozmywak,
- regulację okuć,
- uporządkowanie miejsca pracy.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi:

- 24 miesiące na zabudowę,
- 24 miesiące na okucia.

23. Szafka do naczyń – 1 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż szafki kuchennej przeznaczonej do przechowywania naczyń, wyposażonej w blat roboczy oraz półkę wewnętrzną.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary

- głębokość około 60 cm,
- wysokość korpusu około 82 cm,
- szerokość zgodnie z dokumentacją projektową lub zestawieniem wyposażenia,
- grubość blatu około 39 mm.

2. Korpus

- płyta laminowana wilgocioodporna o grubości minimum 18 mm,
- obrzeża ABS o grubości minimum 1 mm,
- plecy wpuszczane w rowek konstrukcyjny,
- odporność na działanie wilgoci.

3. Fronty

- pełne,
- odporne na wilgoć i podwyższoną temperaturę,
- wykonane z MDF, laminatu, akrylu lub materiału równoważnego,
- wyposażone w zawiasy z mechanizmem cichego domyku,
- możliwość regulacji frontów w trzech płaszczyznach.

4. Blat

- wykonany w technologii postforming lub równoważnej,
- grubość około 39 mm,
- odporny na wilgoć, ścieranie oraz podwyższoną temperaturę,
- estetycznie wykończone krawędzie.

5. Wyposażenie wewnętrzne

- jedna półka wewnętrzna z możliwością regulacji wysokości,
- zapewniająca funkcjonalne przechowywanie naczyń i akcesoriów kuchennych.

6. Podstawa i cokół

- regulowane nóżki umożliwiające wypoziomowanie szafki,
- cokół ciągły,
- odporny na wilgoć,
- demontowalny,
- dopasowany kolorystycznie do zabudowy.

Wykończenie

- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu.

Wymagania jakościowe

Szafka musi być fabrycznie nowa, kompletna, nieużywana oraz wykonana z materiałów przeznaczonych do zabudowy kuchennej, zapewniających wysoką trwałość, odporność na wilgoć oraz estetyczny wygląd przez cały okres użytkowania.

Dostawa i montaż

Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie szafki zgodnie z wymaganymi wymiarami,
- dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
- wniesienie,
- montaż i ustawienie,
- wypoziomowanie,
- regulację frontów oraz okuć,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia prac po zakończeniu montażu.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi:

- **24 miesiące** na szafkę,
- **24 miesiące** na zastosowane okucia i elementy wyposażenia.

24. Poręcz – 1 komplet

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż poręczy ściennych przeznaczonych dla osób starszych w ciągu komunikacyjnym.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary

Łączna długość poręczy około 11,46 mb, obejmująca odcinki:

- 1,06 m,
- 6,00 m,
- 2,00 m,
- 5,20 m,
- 1,88 m.

2. Konstrukcja

- profil płaski lub płasko-owalny,
- przekrój około 40×20 mm do 60×30 mm,
- zaokrąglone krawędzie zapewniające bezpieczeństwo chwytu,

- odporność na ścieranie.
- 3. Materiał
Dopuszcza się:
 - drewno liściaste zabezpieczone lakierem odpornym na ścieranie i środki dezynfekujące,
 - laminat HPL lub płytę kompaktową odporną na wilgoć i uszkodzenia.
- 4. Akcesoria
 - wsporniki ściennie ze stali nierdzewnej lub aluminium,
 - mocowanie niewpływające na komfort chwytu,
 - bezpieczne zakończenia poręczy,
 - systemowe łączenia długich odcinków.
- 5. Wykończenie
 - kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu.

Wymagania jakościowe

Poręcz musi być wykonana z materiałów wysokiej jakości, zapewniających bezpieczeństwo użytkowników oraz trwałość podczas intensywnej eksploatacji.

Dostawa i montaż

Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę,
- montaż do ściany,
- wykonanie stabilnych mocowań,
- sprawdzenie bezpieczeństwa użytkowania.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

25. Stolik kawowy – 1 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego stolika kawowego przeznaczonego do wyposażenia pomieszczeń wypoczynkowych, stref oczekiwania oraz pomieszczeń dziennych. Stolik powinien stanowić funkcjonalne i estetyczne uzupełnienie foteli typu „Lisek” lub równoważnych oraz pozostałego wyposażenia wnętrz.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

- 1. Wymiary
 - długość: około **50 cm**,
 - szerokość: około **50 cm**,
 - wysokość: około **45–55 cm**,

- dopuszcza się odchylenie wymiarów do $\pm 10\%$, pod warunkiem zachowania funkcjonalności.

2. Konstrukcja

- stabilna konstrukcja wykonana z litego drewna, płyty meblowej laminowanej, MDF, sklejki, metalu lub materiałów równoważnych,
- konstrukcja zapewniająca stabilność podczas codziennego użytkowania,
- nogi wykonane z drewna litego, metalu lub materiału równoważnego,
- wszystkie elementy konstrukcyjne trwale połączone,
- brak ostrych krawędzi i wystających elementów mogących powodować zagrożenie dla użytkowników.

3. Błat

- blat o wymiarach około **50 × 50 cm**,
- wykonany z płyty laminowanej, fornirowanej, litego drewna lub materiału równoważnego,
- grubość blatu minimum **18 mm**,
- powierzchnia odporna na ścieranie, zarysowania oraz działanie środków stosowanych do utrzymania czystości,
- łatwa do utrzymania w czystości.

4. Wykończenie

- krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS, PCV lub rozwiązaniem równoważnym,
- elementy drewniane zabezpieczone lakierem, olejem lub inną trwałą powłoką ochronną,
- elementy metalowe zabezpieczone przed korozją.

5. Parametry użytkowe

- nośność minimum **20 kg**,
- przeznaczony do intensywnego użytkowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej,
- konstrukcja umożliwiająca stabilne ustawienie na różnych rodzajach podłoża.

6. Kolorystyka

- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z pozostałą zabudową meblową znajdującą się w pomieszczeniu,
- stylistyka dopasowana do foteli typu „Lisek” lub równoważnych oraz pozostałego wyposażenia pomieszczenia,
- dopuszcza się wykonanie w kolorystyce oferowanej przez producenta, zgodnie z wyborem Zamawiającego.

Wymagania jakościowe

Stolik kawowy musi być:

- fabrycznie nowy,
- kompletny,
- nieużywany,
- wolny od wad fizycznych i prawnych,
- wykonany z materiałów wysokiej jakości zapewniających trwałość i estetykę,
- odporny na normalne zużycie wynikające z codziennego użytkowania,
- przeznaczony do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej,

- wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania mebli.

Dostawa i montaż

Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę do siedziby Zamawiającego,
- wniesienie do wskazanego pomieszczenia,
- montaż, jeżeli jest wymagany przez producenta,
- ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- usunięcie opakowań powstałych po dostawie,
- przekazanie dokumentów gwarancyjnych.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi **24 miesiące**.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:

- usuwania wad i usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych,
- bezpłatnej naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów,
- realizacji świadczeń gwarancyjnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż **60 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy.
2. Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
3. Wszelkie koszty związane z wykonaniem mebli na wymiar, pomiarami, transportem, ubezpieczeniem, rozładunkiem, wniesieniem, montażem, regulacją elementów ruchomych oraz uporządkowaniem miejsca wykonywania prac ponosi Wykonawca.

Gwarancja

1. Wykonawca udzieli gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres **minimum 24 miesięcy**, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
2. Jeżeli producent zastosowanych materiałów, okuć lub mechanizmów udziela dłuższego okresu gwarancji, obowiązuje okres gwarancji producenta.

3. Gwarancja obejmuje wszystkie dostarczone meble, zabudowy meblowe, elementy wyposażenia, blaty, okucia, prowadnice, zawiasy, systemy szuflad, cokoły oraz pozostałe elementy stanowiące przedmiot zamówienia.
4. W okresie gwarancji wszelkie naprawy, regulacje, wymiany uszkodzonych elementów oraz usuwanie wad wykonawczo-montażowych wykonywane będą na koszt Wykonawcy, wraz z kosztami transportu, dojazdu serwisu, robocizny oraz materiałów.

Serwis gwarancyjny

1. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czas reakcji na zgłoszenie wady lub usterki nie może przekroczyć **48 godzin** w dni robocze.
3. Usunięcie stwierdzonych wad lub usterek powinno nastąpić w terminie do **14 dni kalendarzowych** od dnia zgłoszenia.
4. W przypadku braku możliwości usunięcia wad w terminie określonym powyżej Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego mebla, zabudowy lub elementu wyposażenia na nowy, wolny od wad, o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymagane w niniejszym OPZ.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym przedmiot zamówienia nie mógł być użytkowany z powodu zgłoszonej wady.

Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po sprawdzeniu kompletności dostawy, zgodności z niniejszym OPZ, jakości wykonania, poprawności montażu oraz prawidłowego działania wszystkich elementów ruchomych i okuć.
2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony i podpisany przez Strony protokół odbioru.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru całości lub części przedmiotu zamówienia w przypadku:
 - stwierdzenia uszkodzeń lub wad mebli,
 - niezgodności dostarczonych mebli z wymaganiami określonymi w OPZ,
 - niekompletności dostawy,
 - zastosowania materiałów, okuć lub elementów wyposażenia niezgodnych z OPZ,
 - nieprawidłowego montażu lub regulacji elementów,
 - niewykonania wymaganych prac montażowych lub wykończeniowych,
 - braku wymaganych dokumentów gwarancyjnych lub instrukcji użytkowania, jeżeli są wymagane.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt, do ich usunięcia lub wymiany wadliwych elementów na zgodne z wymaganiami Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym niż **7 dni kalendarzowych**, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na inny termin.

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie dostarczone meble, zabudowy meblowe oraz elementy wyposażenia muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2. W przypadku wskazania w OPZ parametrów technicznych, materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych, nazw funkcjonalnych lub technologii wykonania należy je traktować jako wymagania minimalne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe oraz użytkowe nie gorsze niż określone w niniejszym OPZ.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność dostawy, prawidłowe wykonanie mebli, ich montaż, wypoziomowanie, regulację oraz przygotowanie do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, **jednorazowego przeglądu serwisowego wraz z regulacją wszystkich zamontowanych mebli, zabudów meblowych oraz elementów wyposażenia po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego**, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zakres przeglądu obejmuje w szczególności regulację zawiasów, prowadnic, szuflad, frontów, drzwi, elementów przesuwnych, okuć meblowych oraz usunięcie ewentualnych luzów i innych nieprawidłowości wynikających z normalnej eksploatacji.
4. Wszystkie meble wykonywane na wymiar muszą zostać poprzedzone pomiarami wykonanymi przez Wykonawcę w miejscu realizacji zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość przyjętych wymiarów oraz dopasowanie mebli do istniejących warunków pomieszczeń.
5. Po zakończeniu montażu Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia oraz pozostawienia pomieszczeń w stanie czystym, uporządkowanym i gotowym do użytkowania.

Wizja lokalna

1. Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty **Wykonawca przeprowadził obowiązkową wizję lokalną w miejscu realizacji zamówienia, obejmującą zapoznanie się z warunkami technicznymi oraz dokonanie niezbędnych pomiarów pomieszczeń przeznaczonych do wyposażenia.**
2. Celem wizji lokalnej jest umożliwienie Wykonawcy prawidłowego skalkulowania ceny oferty oraz zweryfikowania wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na wykonanie zamówienia, w szczególności wymiarów pomieszczeń, układu instalacji, ciągów komunikacyjnych oraz warunków montażu.
3. Wizja lokalna odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
4. Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę.
5. Koszty związane z udziałem w wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
6. Brak przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych.