

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233223-8	Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI: **REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3092 D
PRZEWORNO - CIERPICE(pik km 0+945-1+470 ; km
1+575-3+050)**

ADRES INWESTYCJI: powiat STRZELIŃSKI
gmina PRZEWORNO
dz. Nr 272 , 477, 478 obręb Przeworno ,dz. Nr 436
obręb Cierpice , dz. Nr 101 obręb Karnków

NAZWA INWESTORA: **POWIAT STRZELIŃSKI**

ADRES INWESTORA: *UL. KAMIENNA 10 , 57-100 STRZELIN*

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA mgr inż. Marek Widłak

DATA OPRACOWANIA: 2026-08-03

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2026-08-03

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		3
2 NAWIERZCHNIA JEZDNI		3
3 POBOCZA		3
4 ZJAZDY		4
5 ROWY		4
6 BRD		4

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km		
			2,00	km	2,000	
					RAZEM	2,000
2 d.1	KNR-W 5-10 0323-01		Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m		
			2 * 5,6 + 2 * 5,6	m	22,400	
					RAZEM	22,400
3 d.1	KNR AT-03 0102-01		Roboty remontowe - frezowanie profilacyjne nawierzchni bitumicznej o gr. od 1 do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez Zamawiającego (ok. 15 km)	m2		
			5,5 * 2000	m2	11 000,000	
					RAZEM	11 000,000
4 d.1	KNR 2-31 0107-02 z.o. 2.12. 9901- 02		Uzupełnienie krawędzi jezdni tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m3		
			1300 * 0,5 * 0,30	m3	195,000	
					RAZEM	195,000
5 d.1	KNR 2-31 1402-05 1402-06		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm	m2		
			0,75 * 2 * 2000	m2	3 000,000	
					RAZEM	3 000,000
2			NAWIERZCHNIA JEZDNI			
6 d.2	KNR 2-31 1004-06		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
			5,5 * 2000	m2	11 000,000	
					RAZEM	11 000,000
7 d.2	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			11000	m2	11 000,000	
					RAZEM	11 000,000
8 d.2	KNR 2-31 0310-01		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (warstwa profilująca śr. grubość 3-5 cm)	m2		
			11000	m2	11 000,000	
					RAZEM	11 000,000
9 d.2	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			11000	m2	11 000,000	
					RAZEM	11 000,000
10 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
			11000	m2	11 000,000	
					RAZEM	11 000,000
3			POBOCZA			
11 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			(2000 * 2) * 0,75	m2	3 000,000	
					RAZEM	3 000,000
12 d.3	KNR 2-31 0204-05 0204-06		Nawierzchnia pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			3000	m2	3 000,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3 000,000
4			ZJAZDY			
13 d.4	KNR 2-31 0102-01 0102-02		Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 43 cm głębokości koryta	m2		
			(14 * 5) * 1,2	m2	84,000	
					RAZEM	84,000
14 d.4	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			84	m2	84,000	
					RAZEM	84,000
15 d.4	KNR 2-31 0114-01 0114-02		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			84	m2	84,000	
					RAZEM	84,000
16 d.4	KNR 2-31 0111-03 0111-04		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			84	m2	84,000	
					RAZEM	84,000
17 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			84	m2	84,000	
					RAZEM	84,000
18 d.4	KNR 2-31 1004-04		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
			84	m2	84,000	
					RAZEM	84,000
19 d.4	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			84	m2	84,000	
					RAZEM	84,000
20 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06		Nawierzchnia mineralno-bitumiczna - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2		
			84	m2	84,000	
					RAZEM	84,000
5			ROWY			
21 d.5	KNR 2-31 1403-05		Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
			2100	m	2 100,000	
					RAZEM	2 100,000
22 d.5	KNR 2-31 1405-02		Profilacja terenu oraz rowów obsianie mieszanką traw humusu gr 15 cm	m2		
			2100 * 1,5	m2	3 150,000	
					RAZEM	3 150,000
23 d.5	KNR 2-01 0108-02		Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
			0,8	ha	0,800	
					RAZEM	0,800
6			BRD			
24 d.6	KNR wycena indywidualna		Opracowanie , zatwierdzenie oraz wdrożenie organizacji ruchu na czas budowy	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.6	KNR wycena indywidualna		Opracowanie , zatwierdzenie oraz wdrożenie stałej organizacji ruchu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
26 d.6	KNR kalk. własna		Tablice informacyjne dla przedmiotowej inwestycji (Powiat Strzeliński)	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
27 d.6	KNR kalk. własna		Tablice informacyjne (źródło pozyskania dofinansowania inwestycji)	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000