
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Obiekty rekreacyjne	45212140-9
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu	45111291-4
Wznoszenie ogrodzeń	45342000-6

NAZWA Plac zabaw dla dzieci przy budynku OSP w Antoniewie gm. Nowa Sucha

ZAMÓWIENIA:

Adres / lokalizacja: Antoniew gm. Nowa Sucha
dz. nr ew. 138, 139/1 i 141

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nowa Sucha

Adres: Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

Radosław Dutkowski

Data opracowania przedmiaru robót: 23.02.2026

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	45212140-9	Obiekty rekreacyjne	1	9
2	45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu	10	20
3	45342000-6	Ogrodzenie	21	22

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1	45212140-9	Obiekty rekreacyjne			
1 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Zestaw metalowy z domkami, zjeżdżalnikami i drabinkami	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Czworobok linowy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Karuzela krzyżowa	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Huśtawka pojedyncza ważka	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Huśtawka podwójna bocianie gniazdo	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Bujak kiwak	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Bujak koniczynka	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Ławka stalowa z oparciem o wym 1,60x0,54 m, h=0,90 m siedzisko drewniane	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
9 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Tablica z regulaminem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	4511291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu			
10 d.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		<pod trawnik> 151,00	m2	151,00	
		<pod strefę upadku> 44,50 + 22,00	m2	66,50	
		<pod chodnik> 21,50	m2	21,50	
				RAZEM	239,00
11 d.2	KNR 2-01 0239-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km; grunt kat. III	m3		
		poz.10 * 0,15	m3	35,85	
		<przełębienie pod strefę upadku> (44,50 + 22,00) * 0,15	m3	9,98	
		<przełębienie pod chodnik> 21,50 * 0,05	m3	1,08	
				RAZEM	46,91
12 d.2	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		<pod strefę upadku> 44,50 + 22,00	m2	66,50	
		<pod chodnik> 21,50	m2	21,50	
				RAZEM	88,00
13 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeże betonowa zwykła	m3		
		<obrzeże strefy upadku> (27,00 + 19,00) * 0,05	m3	2,30	

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
		<obrzeże chodnika> 25,50 * 0,05	m3	1,28	
				RAZEM	3,58
14 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej	m		
		<obrzeże strefy upadku> 27,00 + 19,00	m	46,00	
		<obrzeże chodnika> 25,50	m	25,50	
				RAZEM	71,50
15 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		21,50	m2	21,50	
				RAZEM	21,50
16 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		21,50	m2	21,50	
				RAZEM	21,50
17 d.2	KNR 9-11 0201-02	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2		
		<pod strefę upadku> 44,50 + 22,00	m2	66,50	
				RAZEM	66,50
18 d.2	KNR 2-21 0606-07	Wypełnienie piaskiem płukany strefy upadku	m3		
		(44,50 + 22,00) * 0,30	m3	19,95	
				RAZEM	19,95
19 d.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		151,00 * 0,15	m3	22,65	
				RAZEM	22,65
20 d.2	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2		
		151,00	m2	151,00	
				RAZEM	151,00
3	45342000-6	Ogrodzenie			
21 d.3	KNR-W 2-02 1804-11	Ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych wysokości 1 m w na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych bez podmurówki	m		
		59,50	m	59,50	
				RAZEM	59,50
22 d.3	KNR 2-23 0402-03	Furtka systemowa o wym. 100x100 cm wraz ze słupkami	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00