
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Obiekty rekreacyjne	45212140-9
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu	45111291-4
Wznoszenie ogrodzeń	45342000-6

NAZWA Plac zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej w Kurdwanowie gm. Nowa Sucha

ZAMÓWIENIA:

Adres / lokalizacja: Kurdwanów gm. Nowa Sucha
dz. nr ew. 153/1

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nowa Sucha

Adres: Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

Radosław Dutkowski

Data opracowania przedmiaru robót: 23.02.2026

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	45212140-9	Obiekty rekreacyjne	1	11
2	45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu	12	17
3	45342000-6	Ogrodzenie	18	19

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1	45212140-9	Obiekty rekreacyjne			
1 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Karuzela tarczowa czteroramienna	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Bujak konik	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Huśtawka metalowa bocianie gniazdo	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Huśtawka metalowa podwójna	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Domek do zabaw	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Zestaw metalowy do zabaw	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Piaskownica z zadaszeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8 d.1	KNR 2-21 0606-07	Piaskownica - wypełnienie piaskiem	m3		
		2,00 * 2,00 * 0,50	m3	2,00	
				RAZEM	2,00
9 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Ścianka wspinaczkowa	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
10 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Tablica z regulaminem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: Ławka stalowa z oparciem o wym 1,60x0,54 m, h=0,90 m siedzisko drewniane	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
2	45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu			
12 d.2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2		
		222,00 - 60,00	m2	162,00	
				RAZEM	162,00
13 d.2	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm	m2		
		222,00 - 60,00	m2	162,00	
				RAZEM	162,00
14 d.2	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km wraz z utylizacją	m3		
		(222,00 - 60,00) * 0,16	m3	25,92	

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
				RAZEM	25,92
15 d.2	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 222,00	m2 m2	222,00 RAZEM	222,00
16 d.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 222,00 * 0,15	m3 m3	33,30 RAZEM	33,30
17 d.2	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 222,00	m2 m2	222,00 RAZEM	222,00
3	45342000-6	Ogrodzenie			
18 d.3	KNR-W 2-02 1804-11	Ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych wysokości 1 m w na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych bez podmurówki 63,00	m m	63,00 RAZEM	63,00
19 d.3	KNR 2-23 0402-03	Furtka systemowa o wym. 100x100 cm wraz ze słupkami 1	szt. szt.	1,00 RAZEM	1,00