

2025-08-12

Inwestor:

Wykonawca:

Gmina Choroszcz
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz

Drogowiec Jakubecki, Milewski, Sitejko Sp.k.
ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 1 lok. 29;
15-797 Białystok

Przedmiar Nr:

Nr Umowy:

Data Oprac.: 2025-08-12

Nazwa budowy: Budowa zatoki autobusowej przy ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy wraz z rozbiórką i budową linii oświetleniowej oraz rozbiórką i budową sieci teletechnicznej (kanalizacja kablowa)

Adres budowy: Choroszcz ul. Powstania Styczniowego,

Obiekt: Droga miejska

Rodzaj robót: Telekomunikacyjne

Podstawa opracowania: KNR 5-01U, KNR 5-01, KNR 5-02, KNR TP39

Sporządził:

Sprawdził:

Przedmiar robót

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Orange Polska S.A.			
1		KNR 5-01U0301-06-020	(NP) Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt kategorii III krotność= 1,00	szt	3,00
2		KNR 5-01U0102-05-040	(NP) Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie, 4 otwory w ciągu krotność= 1,00	m	28,50
3		KNR 5-01U0102-02-040	(NP) Przekładanie kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciągu krotność= 1,00	m	28,50
4		KNR 5-010614-07-040	(NP) Przekładanie kabla doziemnego o średnicy do 30 mm do rowu wykopanego w gruncie kategorii III. Pierwszy układany kabel krotność= 1,00	m	2,00
5	SST 5.6	KNR 5-020201-03-040	(NP) Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą dwudzielną-A160PS krotność= 1,00	m	57,00
6	SST 5.6	KNR 5-020201-03-040	(NP) Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą dwudzielną-A58PS krotność= 1,00	m	2,00
7		KNR 5-01U0503-09-040	(NP) Wciąganie ręczne kabla o średnicy do 70 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - wolny krotność= 1,00	m	57,00
8		KNR 5-01U0503-12-040	(NP) Wciąganie ręczne kabla o średnicy do 50 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - częściowo zajęty krotność= 1,00	m	57,00

9		KNR 5-01U0503-11-040	(NP) Wciąganie ręczne kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - częściowo zajęty krotność= 1,00	m	28,50
10		KNR 5-01U0718-08-171	(NP) Montaż złączy równoległych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 300 krotność= 1,00	złącze	2,00
11		KNR 5-01U0718-07-171	(NP) Montaż złączy równoległych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 200 krotność= 1,00	złącze	2,00
12		KNR 5-01U0718-04-171	(NP) Montaż złączy równoległych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 50 krotność= 1,00	złącze	4,00
13		KNR 5-01U0718-02-171	(NP) Montaż złączy równoległych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 20 krotność= 1,00	złącze	1,00
14		KNR 5-01U0718-01-171	(NP) Montaż złączy równoległych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 10 krotność= 1,00	złącze	1,00
15		KNR 5-01U0703-02-171	(NP) Montaż złączy odgałęźnych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o liczbie par - 20 krotność= 1,00	złącze	1,00
16		KNR 5-01U0723-08-171	(NP) Wyłączenie kabla równoległego ze złącza w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych. Złącze na kablu o liczbie par - 300 krotność= 1,00	złącze	2,00
17		KNR 5-01U0723-07-171	(NP) Wyłączenie kabla równoległego ze złącza w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych. Złącze na kablu o liczbie par - 200 krotność= 1,00	złącze	2,00

18		KNR 5-01U0723-04-171	(NP) Wyłączenie kabla równoległego ze złącza w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych. Złącze na kablu o liczbie par - 50 krotność= 1,00	złącze	4,00
19		KNR 5-01U0723-02-171	(NP) Wyłączenie kabla równoległego ze złącza w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych. Złącze na kablu o liczbie par - 20 krotność= 1,00	złącze	1,00
20		KNR 5-01U0723-01-171	(NP) Wyłączenie kabla równoległego ze złącza w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych. Złącze na kablu o liczbie par - 10 krotność= 1,00	złącze	1,00
21		KNR 5-011310-11-101	(NP) Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 300 parach krotność= 1,00	odcinek	1,00
22		KNR 5-011310-10-101	(NP) Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 200 parach krotność= 1,00	odcinek	1,00
23		KNR 5-011310-05-101	(NP) Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach krotność= 1,00	odcinek	2,00
24		KNR 5-011310-01-101	(NP) Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach krotność= 1,00	odcinek	2,00
25		KNR TP390902-01-101	(NP) Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. 1 zmierzony światłowód krotność= 1,00	odcinek	3,00
26		KNR TP390902-02-101	(NP) Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. Każdy następny zmierzony światłowód krotność= 1,00	odcinek	33,00
27		KNR TP390902-03-101	(NP) Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami. 1 zmierzony światłowód krotność= 1,00	odcinek	3,00
28		KNR TP390902-04-101	(NP) Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami. Każdy następny zmierzony światłowód krotność= 1,00	odcinek	33,00

29		KNR 5-010503-05-020	(NP) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-6 krotność= 1,00	szt	1,00
30		KNR 5-010608-02-040	(NP) Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej wypełnionego jednym kablem o średnicy do 50 mm krotność= 1,00	m	171,00