

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 106255B wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury techniczne w Żółtkach. BRANŻA ELEKTRYCZNA - Przebudowa sieci elektroenerget. napowietrznej nN-0,4 V

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	dz. nr geod. 958, 957, 1032/5, 1032/6, 959, 960 w m. Żółtki, gm. Choroszcz
3. Nazwa zamawiającego	Gmina Choroszcz
4. Adres zamawiającego	ul. Dominikańska 2, 16 - 070 Choroszcz
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	SBKiM Wojciech Grzybowski
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, 15-111 Białystok
8. Data opracowania	2025-12-12

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Spis działów przedmiaru robót

Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 106255B wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury techniczne w Żółtkach. BRANŻA ELEKTRYCZNA - Przebudowa sieci elektroenerget. napowietrznej nN-0,4 V

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV komunalnej	45231400-9
2. Przebudowa przyłącza napowietrznego nN-0,4 kV	45231400-9
3. Rozbiórka sieci napowietrznej komunalnej nn-0,4 kV	45231400-9

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 106255B wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury techniczne w Żółtkach. BRANŻA ELEKTRYCZNA - Przebudowa sieci elektroenerget. napowietrznej nN-0,4 V

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV komunalnej [CPV:45231400-9:Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych]		
1	KNNR 5 1415-02	E 00.01.01	Roboty różne. Zabezpieczenie podziemnej części słupów	1 m2	3,5000
2	KNNR 5 0903-02	E 00.01.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych. Montaż słupa pojedynczego o długości do 10,0m. Słup doporowo-narożny ON-10,5/12.	1 słup	1,0000
3	KNNR 5 0902-03	E 00.01.01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Konstrukcje wsporcze dla linii golej.	100 szt	0,0400
4	KNNR 5-09 0311-02	E 00.01.01	Jednostronny montaż drutów stalowych mocowanych do haków.Odc.o dług.do 30 m. Przewieszenie przewodów nieizolowanych AL50 mm2.	1 szt	4,0000
5	KNNR 5 1409-04 - połączenie	E 00.01.01	Montaż układów odłącznikowych i konstrukcji pod głowice kablowe. Przewód uziemiający na słupie.	1 szt	1,0000
6	KNNR 5 0903-0402	E 00.01.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych. Montaż haka wieszakowego z uchwytem wieszakowym 3#20, uchwyt przelotowo-narożny.	1 szt	1,0000
7	KNNR 5 0903-0402	E 00.01.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych. Montaż haka wieszakowego z uchwytem wieszakowym 3#20, uchwyt odciągowy.	1 szt	2,0000
8	KNNR 5 0905-02	E 00.01.01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym o przekroju do 4x70 mm2. Przewód nowy AsXSn 4x70 mm2.	1 km	0,0540
9	KNNR 5 0906-03	E 00.01.01	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezp.i odgromników w liniach nap. NN z przew.izolowanych. Rodzaj osprzętu - ogranicznik przepięć z odłącznikiem.	1 szt	6,0000
10	KNNR 5 0907-02 - uziom	E 00.01.01	Montaż uziemień. Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, grunt kat. III. Bednarka FeZn 25x4mm.	1 m	23,0000
11	KNNR 5 0907-05 - uziom	E 00.01.01	Montaż uziemień. Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, grunt kat. III. Pręt stalowy miedziowany StCu 17,2 mm z gwintem 5/8 (grub. powłoki Cu 0,250 mm) .	1 m	27,0000
12	KNNR 5 1304-05	E 00.01.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Pomiar i badanie skuteczność zerowania; pomiar pierwszy.	1 szt	1,0000
13	KNNR 5 1304-01	E 00.01.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy.	1 szt	1,0000
2.			Przebudowa przyłącza napowietrzego nN-0,4 kV [CPV:45231400-9:Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych]		
14	KNNR 5 0803-0300		Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi. Przyłącze wykonywane z udziałem podnośnika samochodowego przewodem izolowanym o przekroju do 2x25mm2	1 szt	1,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
15	KNNR 5 0902-0601	E 00.01.01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Rodzaj konstrukcji iosprzętu: bezpiecznik, podnośnik montażowy sam. Montaż oprawy bezpiecznikowej z zaciskiem na przewód napow. i z wkładką bezpiecznik. 6A.	100 szt	0,0100
3.			Rozbiórka sieci napowietrznej komunalnej nn-0,4 kV [CPV:45231400-9:Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych]		
16	KNNR 9 0903-04	E 00.01.01	Przewody nieizolowane linii NN o przekroju do 95mm2 . Przewód Al50 mm2 z przeznaczeniem na złom.	1 km	0,2040
17	KNNR 9 0901-1000		Słupy żelbetowe linii NN. Demontaż słupa bliźniaczego	1 szt	1,0000
18	KNNR 9 0701-04	E 00.01.01	Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych z udziałem podnośnika samochodowego- demontaż	1 prze wód	1,0000