

Przedmiar robót
KOSZTORYS INWESTORSKI

Obiekt	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 106255B wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
Kod CPV	45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 45232460-4 - Roboty sanitarne
Inwestor	Gmina Choroszcz ul. Dominikańska 2 16 - 070 Choroszcz
Biuro kosztorysowe	SBKiM Wojciech Grzybowski 15-256 Białystok ul. Kołodziejska 25c

Sporządził Tomasz Łukowski
Sanitarna

14.11.2025

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 106255B wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Budowa kanalizacji deszczowej		
			1.1 Roboty przygotowawcze		
1	KNNR 1 0111/01	ST-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,12
			1.2 Odwodnienie wykopów		
2	KNR 2-01 0607/01	ST-01	Igłofiltr y o śr. do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 4 m	szt.	30
3	KNR 2-01 0613/01	ST-01	Rurociągi żeliwne kielichowe tymczasowe- śr. 80-100 mm	m	25
4	analiza własna	ST-01	Pompowanie wody z wykopów igłofiltrami- rzeczywisty czas pompowania do ustalenia z Inspektorem Nadzoru w trakcie realizacji budowy	m-g	14
			1.3 Roboty drogowe rozbiórkowe- dla prac montażowych		
5	KNR AT-03 0102/03	ST-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	57,55
6	KNR AT-03 0104/02	ST-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (pod roboty montażowe)	m2	57,55
7	KNR 2-31 0802/07	ST-01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2	57,55
8	KNR 2-31 0802/08	ST-01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości Dopłata 5x	m2	57,55
9	KNR 4-04 1103/05	ST-01	Wywiezienie gruzu i asfaltu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km -do 9 km	m3	18,42
			1.4 Roboty ziemne- wykopy i podsypka		
10	KNNR 1 0210/03	ST-01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m3	206,25
11	KNNR 1 0307/04	ST-01	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m3	22,92
12	KNR-W 2-01 0314/02	ST-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką	m2	407,46
13	KNR 2-18 0501/01	ST-01	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - wraz z dowozem i zakupem	m2	123,11
14	KNR 2-25 0417/01	ST-01	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa	m	10
15	KNR 2-25 0417/02	ST-01	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie	m	10
			1.5 Roboty montażowe		
16	KNR-W 2-18 0408/05	ST-01	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. wewn. 300 mm	m	83,7
17	KNR-W 2-18 0408/03	ST-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	38,8
18	KNR-W 2-18 0513/01	ST-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m, właz kl. D400	stud.	3
19	KNR-W 2-18 0513/02	ST-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości	[0.5 m] stud.	-8,8
20	KNR-W 2-18 0513/03	ST-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m właz kl. D400	stud.	1
21	KNR-W 2-18 0513/04	ST-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości	[0.5 m] stud.	-2,94
22	KNR-W 2-18 0527/04	ST-01	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 340 mm - wykonanie otworu w ist. studni	szt.	1
23	KNR-W 2-18 0530/01	ST-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe - profilowanie kinety w ist. studni	m3	0,2

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 106255B wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR-W 2-18 0421/05	ST-01	Kształtki PP kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. wewn. 300 mm - przejście szczelne	szt	1
25	KNR-W 2-18 0524/02	ST-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - wpusty jezdniowe, ruszt kl. D 400	szt.	4
26	Analiza własna	ST-01	Sprawdzenie szczelności kanałów za pomocą inspekcji telewizyjnej- L= 83,7 m	kpl	1
1.6 Zasypanie wykopów					
27	KNNR 4 1411/04	ST-01	Obsypka i nadsypka rur z materiałów sypkich grub. 30 cm nad rurą - wraz z kosztami zakupu i dowozu gruntu - wymiana gruntu	m3	115,98
28	KNNR 1 0214/02	ST-01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m3	84,22
29	KNNR 1 0317/01	ST-01	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m3	9,36
30	KNNR 1 0206/01	ST-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.-odwóz urobku	m3	142,72
1.7 Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni					
31	KNR 2-31 0103/02	ST-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV ul. Wiosenna i Łyskowska	m2	57,55
32	KNR 2-31 0114/05	ST-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm ul. Wiosenna i Łyskowska	m2	57,55
33	KNR 2-31 0114/07	ST-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm ul. Wiosenna i Łyskowska	m2	57,55
34	KNR 2-31 0310/01	ST-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - wraz z kosztami zakupu i dowozu	m2	57,55
35	KNR 2-31 0310/02	ST-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - wraz z kosztami zakupu i dowozu Dopłata 3x	m2	57,55
36	KNR 2-31 0310/05	ST-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm - wraz z kosztami zakupu i dowozu	m2	57,55
37	KNR 2-31 0310/06	ST-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - wraz z kosztami zakupu i dowozu Dopłata 2x	m2	57,55