

Przedmiar robót

Obiekt	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 106255B wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
Branża	BRANŻA DROGOWA
Kod CPV	45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Lokalizacja	gm. Choroszcz, m. Żółtki
Inwestor	Burmistrz Miasta Choroszcz, ul. Dominikańska 2 16 – 070 Choroszcz

Sporządził mgr inż. Wojciech Grzybowski

Białystok, 15.12.2025 r.

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 106255B wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45110000-1		
		D.01.01.01.	1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg; km Kod CPV: 45110000-1		
1	KNNR 1 0111/01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym		
			1. ul. Tulipanowa (100+50)/1000	km	0,15
			razem	km	0,15
		D.01.02.02.	1.2. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 40 cm; m2 Kod CPV: 45110000-1		
2	KNNR 1 0113/01	D-01.02.02	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm		
			1220	m2	1.220
			razem	m2	1.220
3	KNNR 1 0113/02	D-01.02.02	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsiennicowymi		
			grubość warstwy humusu 30 cm ; 3*1220	m2	3.660
			razem	m2	3.660
4	KNNR 1 0206/04	D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km odwóz całej ilości humusu ; 1220*0,3	m3	366
			razem	m3	366
		D.01.02.04	1.3. Rozbiórki elementów dróg Kod CPV: 45110000-1		
		D.01.02.04	1.3.1. Rozebranie podbudowy z kruszywa Kod CPV: 45110000-1		
5	KNNR 6 0801/02	D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm		
			pobocze bitumiczne 156+135	m2	291
			razem	m2	291
		D.01.02.04	1.3.2. Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej Kod CPV: 45110000-1		
6	KNNR 6 0803/02	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej		
			plac 11	m2	11
			razem	m2	11
		D.01.02.04	1.3.3. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych Kod CPV: 45110000-1		
7	KNNR 6 0802/04	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni gr. 5 cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym		
			pobocze bitumiczne 156+135	m2	291
			razem	m2	291
		D.01.01.01.	1.4. Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm Kod CPV: 45110000-1		
8	KNNR 1 0101/06	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65cm		
			Wykaz drzew i krzewów do wycinki 2	szt	2
			razem	szt	2
9	KNNR 1 0107/01	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 2km		
			1*0,58	mp	0,6
			razem	mp	0,6
10	KNNR 1 0107/02	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 2km		
			1*0,65	mp	0,7
			razem	mp	0,7
11	KNNR 1 0107/03	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 2km		
			1*1,95	mp	2
			razem	mp	2
12	KNNR 1 0107/04	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu dłużyc ponad pierwsze 2km		
			odwóz na odległość km ; 0,6	mp	0,6
			razem	mp	0,6
13	KNNR 1 0107/05	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km		

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 106255B wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			odwóz na odległość km ; 0,7+2	mp	2,7
			razem	mp	2,7
			2. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 4511200-0		
		D.02.01.01.	2.1. Wykonanie wykopów w gruntach kat. I÷V; Kod CPV: 45110000-1		
		D.02.01.01.	2.1.1. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład na odl. 6-15 km; m3 Kod CPV: 45110000-1		
14	KNNR 1 0202/08	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km wg tabeli robót ziemnych 818,2	m3	818,2
			razem	m3	818,2
15	KNNR 1 0208/02	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej odwóz na odległość km ; 818,2	m3	818,2
			razem	m3	818,2
		D.03.02.01a	2.1.2. Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej szt. Kod CPV: 45110000-1		
16	KNNR 6 1305/01	D.03.02.01a	Regulacja pionowa wpustów studni kanalizacji deszczowej objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3 wpusty/studzienki projektowane 7	szt	7
			razem	szt	7
			3. D.04.00.00. PODBUDOWY Kod CPV: 45233300-2		
		D.04.01.01.	3.1. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm; m2 8.255,1 Kod CPV: 45110000-1		
17	KNNR 6 0103/03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI nawierzchnia jezdni drogi gminnej 202 nawierzchnia pętli autobusowej 533 nawierzchnia chodnika 558 nawierzchnia parkingu 105 nawierzchnia zjazdu 44	m2 m2 m2 m2 m2	202 533 558 105 44
			razem	m2	1.442
		D.04.03.01.	3.2. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych; Kod CPV: 45110000-1		
		D.04.03.01.	3.2.1. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie; Kod CPV: 45110000-1		
18	KNNR 6 1005/04	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej • warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 <4,0 MPa nawierzchnia jezdni drogi gminnej 202 nawierzchnia pętli autobusowej 533 nawierzchnia chodnika 558 nawierzchnia parkingu 105 nawierzchnia zjazdu 44 • podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 stabilizowanej mechanicznie nawierzchnia jezdni drogi gminnej 202 nawierzchnia pętli autobusowej 533 nawierzchnia chodnika 558 nawierzchnia parkingu 105 nawierzchnia zjazdu 44	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	202 533 558 105 44 202 533 558 105 44 202 533 558 105 44
			razem	m2	2.884
		D.04.04.02.	3.3. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 30cm; m2 Kod CPV: 45110000-1		
19	KNNR 6 0113/01	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm nawierzchnia jezdni drogi gminnej 202 nawierzchnia pętli autobusowej 533	m2 m2	202 533
			razem	m2	735
20	KNNR 6 0113/06	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 17cm podbudowa stabilizowana cementem: 1. ul. Tulipanowa -jezdnia ((134,5-11,5)*5,5+40)*1,03 2. drogi dla pieszych o wzmocnionej nawierzchni 71+52+26+13+28+26+50 3. zjazdy (15+22+15+15+15)*1,03	m2 m2 m2	738 266 84,5
			razem	m2	1.088,5

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 106255B wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNNR 6 0113/02	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 19cm nawierzchnia parkingu 105 nawierzchnia zjazdu 44 razem	m2 m2 m2	105 44 149
		D-04.04.02.	3.4. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 15cm; m2 Kod CPV: 45110000-1		
22	KNNR 6 0113/02	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 15cm nawierzchnia chodnika 558 razem	m2 m2	558 558
		D-04.05.01.	3.5. Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem, ; m2 Kod CPV: 45110000-1		
23	KNNR 6 0111/02 (dopłata 2x)	D-04.05.01	Warstwa podłoża z kruszywem stabilizowanym cementem C 1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu(w dwóch warstwach po 15cm) - 30cm nawierzchnia jezdni drogi gminnej 202*2 nawierzchnia pętli autobusowej 533*2 nawierzchnia parkingu 105*2 nawierzchnia zjazdu 44*2 razem	m2 m2 m2 m2 m2	404 1.066 210 88 1.768
24	KNNR 6 0111/02	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm nawierzchnia jezdni drogi gminnej 202 nawierzchnia pętli autobusowej 533 nawierzchnia parkingu 105 nawierzchnia zjazdu 44 razem	m2 m2 m2 m2 m2	202 533 105 44 884
			4. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233200-1		
		D-05.03.23.	4.1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm; m2 Kod CPV: 45110000-1		
25	KNNR 6 0502/03	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - koloru szarego nawierzchnia jezdni drogi gminnej 202 nawierzchnia pętli autobusowej 533 nawierzchnia chodnika 558 nawierzchnia parkingu 105 razem	m2 m2 m2 m2 m2	202 533 558 105 1.398
26	KNNR 6 0502/03	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - koloru czerwonego nawierzchnia zjazdu 44 razem	m2 m2	44 44
			5. D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45233000-9		
		D-06.01.01.	5.1. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków; Kod CPV: 45110000-1		
		D-06.01.01.	5.1.1. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6-15 cm; m2 Kod CPV: 45110000-1		
27	KNNR 1 0507/01	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm przy chodniku na szerokości 0,5m (60+24+48+65)*0,5 razem	m2 m2	98,5 98,5
28	KNNR 1 0206/04	D-06.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km dowóz humusu ; 98,5* 0,104 razem	m3 m3	10,2 10,2
			6. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233290-8		
		D-07.02.01.	6.1. Oznakowanie pionowe; Kod CPV: 45110000-1		
		D-07.02.01.	6.1.1. Ustawienie słupków / wsporników z rur stalowych dla znaków drogowych; Kod CPV: 45110000-1		
29	KNNR 6 0702/01	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych 7 razem	szt szt	7 7

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 106255B wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D.07.02.01.	6.1.2. Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków; Kod CPV: 45110000-1		
30	KNNR 6 0702/05	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne		
			10	szt	10
			razem	szt	10
			7. D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233200-1		
		D.08.01.01	7.1. Krawężniki i obrzeża betonowe; Kod CPV: 45110000-1		
		D.08.01.01	7.1.1. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem; m Kod CPV: 45110000-1		
31	KNNR 6 0403/03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej		
			26+21+33+33+54+77+17+40+19	m	320
			razem	m	320
		D.08.01.01	7.1.2. Ustawienie krawężników betonowych najzdowych o wymiarach 15*22 cm na ławie betonowej z oporem; m Kod CPV: 45110000-1		
32	KNNR 6 0403/04	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowych o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej		
			71+9	m	80
			razem	m	80
		D.08.03.01	7.2. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm Kod CPV: 45110000-1		
33	KNNR 6 0404/05	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
			53+62+100	m	215
			razem	m	215