

Przedmiar robót

Obiekt	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 123014B wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
Branża	BRANŻA DROGOWA
Kod CPV	45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Lokalizacja	gm. Choroszcz, m. Złotoria
Inwestor	Burmistrz Miasta Choroszcz, ul. Dominikańska 2 16 – 070 Choroszcz

Sporządził mgr inż. Wojciech Grzybowski

Białystok, 10.04.2026 r.

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 123014B wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45110000-1		
		D.01.01.01.	1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg; km Kod CPV: 45110000-1		
1	KNNR 1 0111/01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 4852/1000	km	4,85
			razem	km	4,85
		D.01.02.02.	1.2. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm; m2 Kod CPV: 45110000-1		
2	KNNR 1 0113/01	D-01.02.02	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm Z tabeli nr 2 PT 1750	m2	1.750
			razem	m2	1.750
3	KNNR 1 0113/02	D-01.02.02	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsiennicowymi grubość warstwy humusu 20 cm ; 1750	m2	1.750
			razem	m2	1.750
4	KNNR 1 0206/04	D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km odwóz całej ilości humusu ; 1750*0,2	m3	350
			razem	m3	350
		D.01.02.04	1.3. Rozbiórki elementów dróg Kod CPV: 45110000-1		
		D.01.02.04	1.3.1. Rozebranie podbudowy z kruszywa Kod CPV: 45110000-1		
5	KNNR 6 0801/02	D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm 160+300	m2	460
			razem	m2	460
		D.01.02.04	1.3.2. Rozebranie przepustów betonowych Kod CPV: 45110000-1		
	KNR 2-31 0816/01	D-01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm 12+8,9+8,9	m	29,8
			razem	m	29,8
30	KNNR 6 0808/08	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt	5
31	KNNR 6 0702/08	D-01.02.04	Zdjęcie pionowych znaków lub drogowaskazów	szt	5
			2. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0		
		D.02.01.01.	2.1. Wykonanie wykopów w gruntach kat. I÷V; Kod CPV: 45110000-1		
		D.02.01.01.	2.1.1. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład na odl. 6-15 km; m3 Kod CPV: 45110000-1		
6	KNNR 1 0202/08	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km wg tabeli robót ziemnych 464,4	m3	464,4
			razem	m3	464,4
7	KNNR 1 0208/02	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej odwóz na odległość km ; 464,4	m3	464,4
			razem	m3	464,4
		D.02.03.01.	2.2. Wykonanie nasypów w gruntach kat. I÷V; Kod CPV: 45110000-1		
		D.02.03.01.	2.2.1. Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład na odl. 6-15 km; m3 Kod CPV: 45110000-1		
8	KNNR 1 0202/08	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km wg tabeli robót ziemnych 425,1	m3	425,1
			razem	m3	425,1
9	KNNR 1 0208/02	D-02.03.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej odwóz na odległość km ; 425,1	m3	425,1

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 123014B wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	425,1
		D.03.02.01a	2.2.2. Regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej szt. Kod CPV: 45110000-1		
10	KNNR 6 1305/01	D.03.02.01a	Regulacja pionowa wpustów studni kanalizacji deszczowej objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3		
			wpusty/studzienki projektowane 16	szt	16
			razem	szt	16
			3. D.04.00.00. PODBUDOWY Kod CPV: 45233300-2		
		D.04.01.01.	3.1. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm; m2 Kod CPV: 45110000-1		
11	KNNR 6 0103/03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI		
			nawierzchnia jezdni drogi gminnej 740	m2	740
			nawierzchnia pętli autobusowej 593	m2	593
			nawierzchnia chodnika 354	m2	354
			nawierzchnia zjazdów 60	m2	60
			nawierzchnia z kostki kamiennej 90	m2	90
			razem	m2	1.837
		D.04.04.02.	3.2. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 m2 Kod CPV: 45110000-1		
12	KNNR 6 0113/02	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm		
			nawierzchnia jezdni drogi gminnej 690	m2	690
			nawierzchnia pętli autobusowej 573	m2	573
			nawierzchnia z kostki kamiennej 90	m2	90
			nawierzchnia zjazdów 60	m2	60
			razem	m2	1.413
13	KNNR 6 0113/06	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm		
			nawierzchnia jezdni drogi gminnej 690	m2	690
			nawierzchnia pętli autobusowej 573	m2	573
			nawierzchnia z kostki kamiennej 90	m2	90
			razem	m2	1.353
14	KNNR 6 0113/02	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 17cm		
			nawierzchnia chodnika 324	m2	324
			razem	m2	324
		D.04.05.01.	3.3. Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem, ; m2 Kod CPV: 45110000-1		
15	KNNR 6 0111/02	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm		
			nawierzchnia jezdni drogi gminnej 690*2	m2	1.380
			nawierzchnia pętli autobusowej 573*2	m2	1.146
			nawierzchnia chodnika 324	m2	324
			nawierzchnia z kostki kamiennej 90*2	m2	180
			nawierzchnia zjazdów 60	m2	60
			razem	m2	3.090
			4. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233200-1		
		D.05.03.23.	4.1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm; m2 Kod CPV: 45110000-1		
16	KNNR 6 0502/03	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub 3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - koloru szarego		
			nawierzchnia jezdni drogi gminnej 690	m2	690
			nawierzchnia pętli autobusowej 573	m2	573
			nawierzchnia chodnika 324	m2	324
			nawierzchnia zjazdów 60	m2	60
			razem	m2	1.647
		D.05.03.01.	4.2. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej o grub. 9-11 cm; m2 Kod CPV: 45110000-1		
17	KNNR 6 0302/05	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości kostki 10cm na podsypce cementowo-piaskowej		
			nawierzchnia z kostki kamiennej 90	m2	90
			razem	m2	90
			5. D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45233000-9		
		D.06.01.01.	5.1. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków; Kod CPV: 45110000-1		

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 123014B wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D.06.01.01.	5.1.1. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6-15 cm; m2 Kod CPV: 45110000-1		
18	KNNR 1 0507/01	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm		
			250	m2	250
			razem	m2	250
19	KNNR 1 0206/04	D-06.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km dowóz humusu ; 250* 0,104		
				m3	26
			razem	m3	26
		D.06.02.01.	5.1.2. D.06.02.01. Ułożenie przepustów rurowych PEHD Kod CPV: 45110000-1		
71	KNNR 4 1308/07	D-06.02.01	Przepusty z rur PEHD o średnicy 60 cm pod drogą gminną		
			przepust 0+100.00 13,3	m	13,3
			razem	m	13,3
		D.06.03.01.	5.1.3. D.06.03.01. Uzupełnienie poboczy z mieszanki niezwiązanej kruszyw 0/31,5mm stab. mech. gr. 15cm Kod CPV: 45110000-1		
80	KNNR 6 0113/01	D-06.03.01	Pobocza z kruszywa naturalnym o uziarnieniu 0/31,5mm. Warstwa o grubości 15 cm		
			24+43+30+55+75+50	m2	277
			razem	m2	277
		D.06.03.01.	5.1.4. D.06.01.01. Umocnienie dna rowów i ścieków elementami kamiennymi m2 Kod CPV: 45110000-1		
68	KNNR 1 0509/02	D-06.01.01	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową		
			Umocnienie brukiem wlotów/wylotów przepustów/ścieków 50	m2	50
			razem	m2	50
			6. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233290-8		
		D.07.02.01.	6.1. Oznakowanie pionowe; Kod CPV: 45110000-1		
		D.07.02.01.	6.1.1. Ustawienie słupków / wsporników z rur stalowych dla znaków drogowych; Kod CPV: 45110000-1		
20	KNNR 6 0702/01	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych		
			8	szt	8
			razem	szt	8
		D.07.02.01.	6.1.2. Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków; Kod CPV: 45110000-1		
21	KNNR 6 0702/05	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne		
			10	szt	10
			razem	szt	10
			7. D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233200-1		
		D.08.01.01	7.1. Krawężniki i obrzeża betonowe; Kod CPV: 45110000-1		
		D.08.01.01	7.1.1. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej z oporem; m Kod CPV: 45110000-1		
22	KNNR 6 0403/03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej		
			198	m	198
			razem	m	198
		D.08.01.02	7.1.2. Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 12x25 cm na lawie betonowej z oporem; m Kod CPV: 45110000-1		
23	KNK 2-06 0404/01	D-08.01.01	Oporniki kamienne na podsypce piaskowej 12x25 cm		
			29+23	m	52
			razem	m	52
		D.08.01.01	7.1.3. Ustawienie krawężników betonowych najzdowych o wymiarach 15*22 cm na lawie betonowej z oporem; m Kod CPV: 45110000-1		
24	KNKRB 6 0402/05	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej		
			70	m	70
			razem	m	70

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 123014B wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D.08.03.01	7.2. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm Kod CPV: 45110000-1		
25	KNNR 6 0404/05	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 168	m	168
			razem	m	168
			9. D.10.00.00. INNE ROBOTY		
81	Kalkulacja indywid.	D-10.08.04	Wiaty przystankowe		
				szt.	1