
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY PUBLICZNEJ
SZKOLE PODSTAWOWEJ W AUGUSTOWIE

ADRES INWESTYCJI: ul. Wspólna 19
26-902 Augustów

NAZWA INWESTORA: Gmina Grabów nad Pilicą

ADRES INWESTORA: Ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 GRABÓW NAD PILICĄ

WYKONAWCA: URBANA SP. Z O.O.

ADRES WYKONAWCY: Ul. Żwirowa 53/55
05-506 Władysławów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 12.02.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
12.02.2026

Data zatwierdzenia

Budowa obiektów małej architektury przy Publicznej Szkole Podstawowej w Augustowie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa obiektów małej architektury przy Publicznej Szkole Podstawowej w Augustowie					
1		Prace przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Wykonanie nawierzchni			
2 d.2	KNR 2-31 0101-03 0101-04 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej powierzchni projektowanej nawierzchni w gruncie kat. V-VI głębokości 30 cm	m2		
		353	m2	353,000	
				RAZEM	353,000
3 d.2	KNR 9-11 0202-01 analogia	Separacja warstw gruntu geowłókniną 200g/m2 sposobem ręcznym	m2		
		353	m2	353,000	
				RAZEM	353,000
4 d.2	KNR 2-31 0202-03 0202-04 analogia	Warstwa ze zrębek drewnianych gr. 30 cm	m3		
		105,9	m3	105,900	
				RAZEM	105,900
3		Budowa i montaż obiektów małej architektury			
3.1		Budowa i montaż urządzeń zabawowych			
5 d.3.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - karuzela wysoka obrotowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.3.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż linarium h=5m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.3.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią rurową	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000