

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi gminnej Korzenica – Zapalów na działce nr 74		
1	Element	Element Roboty nawierzchniowe		
1.1	KNR 231/103/5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-	m2	3 500
1.2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m2	1 800
1.3	KNR 231/107/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy, kruszywem łamanym (tłuczniem sortowanym 0-63 mm) ,warstwa dolna , zagęszczenie mechaniczne,średnia grubość po zagęszczeniu 15 cm.	m3	270
1.4	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, kruszywem łamanym (kliniec 0-30 mm) , warstwa górna , zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość po zagęszczeniu 10 cm.	m3	330
1.5	KNR 231/1408/3	Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, Miałowanie nawierzchni mechaniczne	m2	3 300
1.6	KNR 231/1401/2	Wyrównanie (uzupełnienie) poboczy , gruntem rodzimym, zagęszczenie mechaniczne	m3	100