

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233300-2	Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI: **PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3048D –
POLEGAJĄCA NA
BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ RELACJI
KONDRATOWICE – KARCZYN-ETAP I**

ADRES INWESTYCJI: Powiat, gmina: STRZELIŃSKI, KONDRATOWICE, dz.ewid nr 37/1, 56/1

NAZWA INWESTORA: **Gmina Kondratowice**

ADRES INWESTORA: *ul. Nowa 1 , 57-150 Prusy*

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA mgr inż. Marek Wiślak

DATA OPRACOWANIA: 2026-08-13

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2026-08-13

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 PRZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3048D - POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ RELACJI KONDRATOWICE KARCZYN-ETAP I		3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3048D - POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ RELACJI KONDRATOWICE KARCZYN-ETAP I			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,890	km	0,890	
				RAZEM	0,890
2 d.1	KNR 2-31 0101-03 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 45 cm	m2		
		1781,00	m2	1 781,000	
				RAZEM	1 781,000
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1781	m2	1 781,000	
				RAZEM	1 781,000
4 d.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		1781	m2	1 781,000	
				RAZEM	1 781,000
5 d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		1781	m2	1 781,000	
				RAZEM	1 781,000
6 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		1781	m2	1 781,000	
				RAZEM	1 781,000
7 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		1781	m2	1 781,000	
				RAZEM	1 781,000
8 d.1	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - zjazdu	m2		
		1781	m2	1 781,000	
				RAZEM	1 781,000
9 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		1781	m2	1 781,000	
				RAZEM	1 781,000
10 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		1781	m2	1 781,000	
				RAZEM	1 781,000
11 d.1	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod ławy	m		
		890 + 915	m	1 805,000	
				RAZEM	1 805,000
12 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża krawężniki betonowa	m3		
		$(915 * 0,15 * 0,08) + (890 * 0,25 * 0,08)$	m3	28,780	
				RAZEM	28,780
13 d.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		$890 - (3 * 7)$	m	869,000	
				RAZEM	869,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		3 * 7	m	21,000	
				RAZEM	21,000
15 d.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		915	m	915,000	
				RAZEM	915,000
16 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
17 d.1	KNR 2-31 0101-03 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 50 cm - zjazdy	m2		
		121	m2	121,000	
				RAZEM	121,000
18 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - zjazdy	m2		
		121	m2	121,000	
				RAZEM	121,000
19 d.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy	m2		
		121	m2	121,000	
				RAZEM	121,000
20 d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy	m2		
		121	m2	121,000	
				RAZEM	121,000
21 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - zjazdy	m2		
		121	m2	121,000	
				RAZEM	121,000
22 d.1	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - zjazdy	m2		
		121	m2	121,000	
				RAZEM	121,000
23 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - zjazdy	m2		
		121	m2	121,000	
				RAZEM	121,000
24 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy	m2		
		121	m2	121,000	
				RAZEM	121,000
25 d.1		Dostawa i montaż lamp solarnych	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.1	KNKRB 6 0703-01	Bariery ochronne stalowe	t		
		0,325	t	0,325	
				RAZEM	0,325
27 d.1	KNKRB 6 0704-06	Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m2		
		4 * 5	m2	20,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,000
28 d.1	KNKRB 6 0704-06	Mechaniczne malowanie na jezdni linii i piktogramów	m2		
		6 * 1,5 + 898 * 0,2	m2	188,600	
				RAZEM	188,600
29 d.1	KNKRB 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
30 d.1		Dostawa i montaż ławek (wandaloodpornych)	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2		
		580 * 1	m2	580,000	
				RAZEM	580,000
32 d.1	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm - uzupełnienie krawędzi jezdni	m2		
		580	m2	580,000	
				RAZEM	580,000
33 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa KŁSM 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 25 cm - uzupełnienie krawędzi jezdni	m2		
		580	m2	580,000	
				RAZEM	580,000
34 d.1	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - uzupełnienie krawędzi jezdni	m2		
		580	m2	580,000	
				RAZEM	580,000
35 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - - uzupełnienie krawędzi jezdni	m2		
		580	m2	580,000	
				RAZEM	580,000
36 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - uzupełnienie krawędzi jezdni	m2		
		580	m2	580,000	
				RAZEM	580,000
37 d.1	KNNR 4 1424-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
38 d.1	KNNR 11 0505-02	Przykanaliki z rur PCW o śr. nom. 156 mm	m		
		148	m	148,000	
				RAZEM	148,000
39 d.1	KNR 2-31 0302-05	Zabrukowanie wpustu deszczowego	m2		
		15 * 1,38	m2	20,700	
				RAZEM	20,700