

Przedmiar robót

Pochylnia dla niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz - Kowalskiego

Obiekt	Pochylnia dla niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa nr 5
Rodzaj robót	Roboty Budowlane
Lokalizacja	ul. Klonowa 51, 16-400 Suwałki.

Sporządził Paweł Kalinowski

Suwałki, 24.06.2026 r.

Tabela przedmiaru robót

Pochylnia dla niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa nr 5

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Wykonanie stóp żelbetowych.		
1	KNR 2-31 0815/02		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce piaskowej - rozbiórka kostki betonowej 0,5*0,5*12	m2	3
			razem	m2	3
2	KNR 2-01 0312/10	SST	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,4m w gruncie kategorii III		
			12	dół	12
			razem	dół	12
3	KNR 2-02 0204/01	SST	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu		
			0,5*0,5*1,4*12	m3	4,2
			razem	m3	4,2
			2 Konstrukcja stalowa pochylni.		
4	Kalkulacja indywidualna	SST	Przeróbka istniejącej balustrady.	kpl	1
5	KNR 2-05 1003/02	SST	Montaż łączników lekkiej obudowy Analogia -montaż słupków stalowych pod wypoziomowanie pomostu łącznie z zakotwieniem	szt	12
6	KNR 2-05 0104/05	SST	Płatwie typu średniego - Analogia podparcie pomostów belką z ceownika	t	0,25
7	KNR 2-02s 1213/06	SST	Trapy z poręczą dwustronną - Analogia pomost pochylni -stal ocynkowana		
			(8,33+1,5+8,33+1,5+8,33)*1,2	m²	33,59
			razem	m²	33,59
8	KNR 2-02s 1209/02	SST	Balustrady balkonowe proste z pochwytem górnym stalowym ze stali nierdzewnej o wysokości 1,10 m		
			(8,33+1,5+8,33+1,5+8,33)*2	m	55,98
			razem	m	55,98
9	KNR 2-02 1214/05	SST	Poręcze do schodów stalowych - Analogia pochwyty podwójny pośredni ze stali nierdzewnej po obu stronach		
			(8,33+1,5+8,33+1,5+8,33)*2*2	m	111,96
			razem	m	111,96

Spis działów przedmiaru robót

Pochylnia dla niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa nr 5

Nr	Opis
1	Wykonanie stóp żelbetowych.
2	Konstrukcja stalowa pochylni.