
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Budynek Świetlicy Wiejskiej - rozbudowa

ADRES INWESTYCJI: Libiszów Kolonia nr ewid. działki 154, 155 gm. Opoczno

NAZWA INWESTORA: Gmina Opoczno

ADRES INWESTORA: ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno

BRANŻE: BUDOWLANA; Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 12.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

12.07.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Instalacje elektryczne, odgromowe, pomiary			
1.1		Instalacje elektryczne			
1 d.1.1	KNNR 5 0203-03	Przewody kabelkowe - YDY 3x2,5 mm2	m		
		85	m	85,000	
				RAZEM	85,000
2 d.1.1	KNNR 5 0203-03	Przewody kabelkowe - YDY 3x1,5 mm2	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
3 d.1.1	KNNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych - oprawa nastropowa LED	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
4 d.1.1	KNNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych - oprawa plafon LED 20W	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1.1	KNNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych - LED 20W zewnętrzna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
7 d.1.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1.1	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
10 d.1.1	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg -rozbudowa istniejące rozdzielnic TG	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.1	KNNR 0-38 0103-04	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2		Instalacja odgromowa			
12 d.1.2	KNNR 5 0605-03	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
13 d.1.2	KNNR 5 0604-01	Przewody instalacji bezuchwytowej wykonanej z pręta o śr.do 10 mm - podpora o wys.do 2 m	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
14 d.1.2	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
1.3		Pomiary elektryczne			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.3	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		9	pomi ar	9,000	
				RAZEM	9,000
16 d.1.3	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.3	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000