

Przedmiar robót

Budowa: **BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH
ZADANIA PN: "BUDOWA STREET WORKOUT PARKU NA SKWERZE PRZY UL.
DOLNEJ/RYMERA DZ. NR 178, OBRĘB LIGOTA ZABRSKA"**

Lokalizacja: **UL. DOLNA/RYMERA, GLIWICE**

Inwestor: **GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
UL. ZWYCIĘSTWA 21, 44-100 GLIWICE**

Jednostka opracowująca kosztorys: **LAND ART PROJEKT SP. Z O.O.
UL. LIPOWA 3/24, 30-702 KRAKÓW**

Data opracowania:

2026-07-08

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Gliwice - ul. Rymera		
1	Rozdział	Roboty budowlane		
1.1	Element	Roboty ziemne i rozbiórkowe		
1.1.1	KNR 2-21 107/3	Zabezpieczenie drzew na okres budowy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	10
1.1.2	KNR 2-01 121/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	2 016,60
1.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż ławki do przeniesienia	szt.	2
1.1.4	KNR 2-01 126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	121,80
1.1.5	KNR 2-01 310/1	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu I-II R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	5,39
1.1.6	KNR 4-01 105/1	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii I-II	m3	3,10
1.1.7	KNR 4-01 108/5	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II	m3	14,47
1.1.8	KNR 4-01 108/8	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km Krotność=9	m3	14,47
1.2	Element	Nawierzchnie		
1.2.1	KNR 2-31 103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	121,80
1.2.2	KNR 2-21 218/2	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	8,53
1.2.3	SEK 2-03 306/2	Ułożenie biowłókniny R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	121,80
1.2.4	KNR 2-31 502/6	Analogia - Ułożenie nawierzchni z mat przerostowych zielonych	m2	121,80
1.3	Element	Wyposażenie		
1.3.1	Kalkulacja indywidualna	Drążek z transportem i montażem	szt.	1
1.3.2	Kalkulacja indywidualna	Drabinki z transportem i montażem	szt.	1
1.3.3	Kalkulacja indywidualna	Mały zestaw do street workout z transportem i montażem	szt.	1
1.3.4	Kalkulacja indywidualna	Kółka gimnastyczne z transportem i montażem	kpl.	1
1.3.5	Kalkulacja indywidualna	Poręcze gimnastyczne z transportem i montażem	szt.	1
1.3.6	Kalkulacja indywidualna	Przysiadka z transportem i montażem	szt.	2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3.7	Kalkulacja indywidualna	Kosz do segregacji odpadów z transportem i montażem	szt.	1
1.3.8	Kalkulacja indywidualna	Tablica z regulaminem z transportem i montażem	szt.	1
1.3.9	KNR 2-02 203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m ³	m ³	0,51
1.3.10	Kalkulacja indywidualna	Montaż przenoszonej ławki	szt.	2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Zieleń		
2.1	Element	Zieleń		
2.1.1	KNR 2-01 505/4	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	265,60
2.1.2	KNR 2-31 407/2	Analogia - Układanie obrzeża stalowego	m	74,50
2.1.3	KNR 2-21 414/3	Obsadzenie kwietników bylinami, 10 szt/m2 - Dąbrówka rozłogowa (<i>Ajuga reptans</i>) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	14,10
2.1.4	KNR 2-21 414/4	Obsadzenie kwietników bylinami, 12 szt/m2 - Jasnota plamista (<i>Lamium maculatum</i>) 'Beacon Silver' R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	34,83
2.1.5	KNR 2-21 414/3	Obsadzenie kwietników bylinami, 7 szt/m2 - Śmiatek darniowy (<i>Deschampsia caespitosa</i>) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	59,86
2.1.6	KNR 2-21 414/3	Obsadzenie kwietników bylinami, 9 szt/m2 - Miodunka plamista (<i>Pulmonaria officinalis</i>) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	36,67
2.1.7	KNR 9-11 202/1	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina układana sposobem ręcznym - Analogia - Rozłożenie agrowłókniny	m2	145,00
2.1.8	KNR 2-21 218/1	Ściółkowanie korą drzew, gr warstwy 5 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	7,25
2.1.9	KNR 2-23 209/2	Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej ręcznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka - Trawnik R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	120,60