
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REWITALIZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH ZNISZCZONYCH W
WYNIKU POWODZI NA OSIEDLU PRZY UL. MALCZEWSKIEGO W
KŁODZKU.

ADRES INWESTYCJI: 57-300 KŁODZKO, UL. MALCZEWSKIEGO, DZ. NR 30/52

NAZWA INWESTORA: GMINA MIEJSKA KŁODZKO

ADRES INWESTORA: 57-300 KŁODZKO, PL. BOLESŁAWA CHROBREGO 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 22.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

22.06.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		MODERNIZACJA CIĄGÓW PIESZYCH			
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,2	ha	0,200	
				RAZEM	0,200
2 d.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2		
		1958	m2	1 958,000	
				RAZEM	1 958,000
3 d.1	KNR 19-01 0106-08	Rozbiórka obrzeży	m		
		76 + 25 + 26 + 52 + 44 + 26 + 43 + 17 + 18 + 23 + 11 + 101 + 34 + 71 + 38 + 35 + 62 + 3541 + 44 + 204 + 80 + 41 + 44 + 82 + 37 + 67 + 47 + 57 + 28 + 55 + 43 + 44 + 34 + 56	m	5 206,000	
				RAZEM	5 206,000
4 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm - wykonanie koryta na szerokość chodnika	m2		
		poz.2	m2	1 958,000	
				RAZEM	1 958,000
5 d.1	KNR 19-01 0118-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. IV	m3		
		poz.2 * 0,04 + poz.3 * 0,2 * 0,06 + poz.4 * 0,3	m3	728,192	
				RAZEM	728,192
6 d.1	KNR 19-01 0118-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. IV Krotność = 20	m3		
		poz.5	m3	728,192	
				RAZEM	728,192
7 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.4	m2	1 958,000	
				RAZEM	1 958,000
8 d.1	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.4	m2	1 958,000	
				RAZEM	1 958,000
9 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa z tłucznia 0 -63mm	m2		
		poz.7	m2	1 958,000	
				RAZEM	1 958,000
10 d.1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa z tłucznia 0 -31,5 mm	m2		
		poz.7	m2	1 958,000	
				RAZEM	1 958,000
11 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		poz.3 * 0,1 * 0,15	m3	78,090	
				RAZEM	78,090
12 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		poz.3	m	5 206,000	
				RAZEM	5 206,000
13 d.1	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2	m2	1 958,000	
				RAZEM	1 958,000
2		MODERNIZACJA CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH			
14 d.2	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,05	ha	0,050	
				RAZEM	0,050
15 d.2	KNR 13-23 0108-05	Rozbiórka nawierzchni drogi z asfaltobetonu	m2		
		130	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
16 d.2	KNK 2-06 0810-04 analogia	Rozbiórka chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ROZBIÓRKA TTRYLINKI	m2		
		360	m2	360,000	
				RAZEM	360,000
17 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		140	m	140,000	
				RAZEM	140,000
18 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		140 * 0,20 * 0,25	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
19 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm - WYKONANIE KORYTA NA SZEROKOŚCI CIĄGU	m2		
		490	m2	490,000	
				RAZEM	490,000
20 d.2	KNR 19-01 0118-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. IV	m3		
		poz.15 * 0,05 + poz.16 * 0,10 + poz.17 * 0,15 * 0,30 * 0,5 + poz.18 + poz.19 * 0,45	m3	273,150	
				RAZEM	273,150
21 d.2	KNR 19-01 0118-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. IV Krotność = 20	m3		
		poz.20	m3	273,150	
				RAZEM	273,150
22 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.19	m2	490,000	
				RAZEM	490,000
23 d.2	KNNR 6 0109-03 analogia	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - STABILIZACJA GRUNTU 5 Mpa	m2		
		poz.19	m2	490,000	
				RAZEM	490,000
24 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa z tłucznia 0 -31,5 mm	m2		
		poz.19	m2	490,000	
				RAZEM	490,000
25 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		poz.18	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
26 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - PRZYJĘTO 50% MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI	m		
		poz.17	m	140,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	140,000
27 d.2	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA GRUBOŚCI 10 CM	m2		
		poz.19	m2	490,000	
				RAZEM	490,000
3		WYKONANIE PLACU ZABAW			
28 d.3	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,051	ha	0,051	
				RAZEM	0,051
29 d.3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		510	m2	510,000	
				RAZEM	510,000
30 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		435	m2	435,000	
				RAZEM	435,000
31 d.3	KNR 19-01 0118-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. IV	m3		
		poz.29 * 0,15 + poz.30 * 0,2	m3	163,500	
				RAZEM	163,500
32 d.3	KNR 19-01 0118-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. IV Krotność = 20	m3		
		poz.31	m3	163,500	
				RAZEM	163,500
33 d.3	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)	dół.		
		22 + 2 + 4	dół.	28,000	
				RAZEM	28,000
34 d.3	KNR-W 4-01 0203-06 z.sz.2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m3	m3		
		poz.33 * 0,4 * 0,4 * 0,7	m3	3,136	
				RAZEM	3,136
35 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		(69,50 + 83 + 90,50) * 0,1 * 0,15	m3	3,645	
				RAZEM	3,645
36 d.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		69,50 + 83 + 90,50	m	243,000	
				RAZEM	243,000
37 d.3	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.30	m2	435,000	
				RAZEM	435,000
38 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa z tłucznia 0 -31,5 mm	m2		
		poz.30	m2	435,000	
				RAZEM	435,000
39 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		poz.30	m2	435,000	
				RAZEM	435,000
40 d.3	KNR AT-58 0203-01	Wykonanie złoża żwirowego dla grzebieniowego GWC - separacja warstw gruntu geowłókninami	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		504 - 434	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
41 d.3	KNR 2-09 0102-08	Ręczne wykonanie zasypki z tłucznia	m3		
		poz.40 * 0,15	m3	10,500	
				RAZEM	10,500
42 d.3	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		434 - 277	m2	157,000	
				RAZEM	157,000
43 d.3	KNR AT-33 0405-01 analogia	Nawierzchnie ścieżek rowerowych i chodników na podłożu asfaltowym z żywicy poliuretanowej Harz PU 3600 - WYKONANIE WARSTWY AMORTYZUJĄCEJ SBR I WIERZCHNIEJ EPDM NA PLACU ZABAW	m2		
		277	m2	277,000	
				RAZEM	277,000
44 d.3	KNR 2-23 0403-04	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - bariery stalowe na słupkach z rur wypełnione siatką ocynkowaną	m		
		91	m	91,000	
				RAZEM	91,000
45 d.3	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.3	KALKULACJ A WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.3	KALKULACJ A WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ ZABAWKI - HUŚTAWKA	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.3	KALKULACJ A WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ ZABAWKI - TRAMPOLINA	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.3	KALKULACJ A WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ ZABAWKI - BUJAK	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.3	KALKULACJ A WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ ZABAWKI - PIASKOWNICA	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.3	KNR 2-21 0606-07	Piaskownice - wypełnienie piaskiem	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
52 d.3	KALKULACJ A WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.3	KALKULACJ A WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ KOSZA NA ŚMIECI	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		WYKONANIE NIECKI RETENCYJNEJ			
54 d.4	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,025	ha	0,025	
				RAZEM	0,025
55 d.4	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
56 d.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm	m2		
		142	m2	142,000	
				RAZEM	142,000
57 d.4	KNR 19-01 0118-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. IV	m3		
		poz.55 * 0,15 + poz.56 * 0,6	m3	122,700	
				RAZEM	122,700
58 d.4	KNR 19-01 0118-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. IV Krotność = 20	m3		
		poz.57	m3	122,700	
				RAZEM	122,700
59 d.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		70 * 0,1 * 0,15	m3	1,050	
				RAZEM	1,050
60 d.4	KNR 2-31 0407-01 0407-06	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 10 m	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
61 d.4	KNR AT-58 0203-01	Wykonanie złoża żwirowego dla grzebieniowego GWC - separacja warstw gruntu geowłókninami	m2		
		poz.55 - poz.56	m2	108,000	
				RAZEM	108,000
62 d.4	KNKRB 6 0202-04	Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub łamanego o wysokości 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.61	m2	108,000	
				RAZEM	108,000
63 d.4	KNR 2-09 0102-08	Ręczne wykonanie zasyпки z tłucznia	m3		
		poz.61 * 0,25	m3	27,000	
				RAZEM	27,000
5		WYKONANIE DONICY KAMIENNEJ Z SIEDZISKIEM			
64 d.5	KNR 2-01 0201-03 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		(3,1415 * 1,85 * 1,85 - 3,1415 * 1,6 * 1,6) * 0,50	m3	1,355	
				RAZEM	1,355
65 d.5	KNR 2-21 0601-03	Fundamenty pod murki ogrodowe z kamienia łamanego	m3		
		(3,1415 * 1,85 * 1,85 - 3,1415 * 1,6 * 1,6) * 0,50	m3	1,355	
				RAZEM	1,355
66 d.5	KNR 2-13 0702-01	Zbrojenie murów oporowych - płyty fundamentowe	t		
		(3,1415 * 3,6 * 4) / 1000 + (0,222 * 1 * 40) / 1000	t	0,054	
				RAZEM	0,054
67 d.5	KNR 2-21 0607-04	Ławki parkowe murowane z kamienia łamanego	m3		
		(3,1415 * 1,85 * 1,85 - 3,1415 * 1,6 * 1,6) * 0,50	m3	1,355	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,355
68 d.5	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		3,1415 * 3,7 * 0,9	m2	10,461	
				RAZEM	10,461
69 d.5	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	m		
		6 * 1,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
70 d.5	KNNR-W 3 0504-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - deski i płyty	m2		
		0,30 * 1,0 * 6 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
71 d.5	KNP 01 1322-03.01	Przygotowanie kwietnika do obsadzenia z uzupełnieniem ziemią warstwą o grubości 10 cm - GRUBOŚĆ ZWIĘKSZONO DO 30 CM - DODANO ZIEMIĘ URODZAJNĄ Z NORMĄ 0,30 M3/M2	m2		
		3,1415 * 1,6 * 1,6	m2	8,042	
				RAZEM	8,042
6		WYKONANIE PERGOLI			
6.1		PRZY PLACU ZABAW			
72 d.6.1	KNR 2-01 0307-03 307-07	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 20 m (kat. gruntu IV) - WYKOPY POD STOPY FUNDAMENTOWE	m3		
		6 * 0,3 * 0,3 * 0,5	m3	0,270	
				RAZEM	0,270
73 d.6.1	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty pod pergole i trejaże z betonu żwirowego	m3		
		poz.72	m3	0,270	
				RAZEM	0,270
74 d.6.1	TZKNBK XXI V 2401-01 analogia	Wykonanie stalowego uchwytu pojedynczego do flagi z blachy stalowej i rur zaopatrzonego w kotwy do zamurowania - MONTAŻ STALOWYCH KOTEW (WSPORNIKÓW) DO STÓP FUNDAMENTOWYCH DLA SŁUPÓW DREWNIANYCH	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
75 d.6.1	KNR 2-25 0203-01 analogia	Wiaty drewniane bez ścian bocznych - BUDOWA PERGOLI (R+S) (MATERIAŁ WYKAZANY W POZOSTAŁYCH POZYCJACH.	m2		
		2,7 * 3,4	m2	9,180	
				RAZEM	9,180
76 d.6.1	KNR 2-21 0602-06	Słupy pergoli i trejaży drewniane z krawędziaków osadzone na fundamentach	m3		
		0,16 * 0,16 * 2,0 * 6	m3	0,307	
				RAZEM	0,307
77 d.6.1	KNR 2-21 0603-02	Konstrukcje wieńczące pergoli i trejaży - oczepy z krawędziaków	m3		
		0,16 * 0,16 * 3,40 * 3 + 0,16 * 0,16 * 2,70 * 2	m3	0,399	
				RAZEM	0,399
78 d.6.1	KNR 2-21 0603-04	Konstrukcje wieńczące pergoli - poprzeczki	m		
		5 * 2,7	m	13,500	
				RAZEM	13,500
79 d.6.1	KNR 2-21 0603-05	Konstrukcje wieńczące pergoli i trejaży - ołączenia ścianek ażurowych	m		
		10 * 2 * 0,6	m	12,000	
				RAZEM	12,000
80 d.6.1	KNNR-W 3 0504-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - bale i krawędziaki	m2		
	słupy	0,16 * 4 * 2,0 * 6	m2	7,680	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ramy	$(2 * 0,16 + 2 * 0,16) * 3,40 * 3 + (2 * 0,16 + 2 * 0,16) * 2,70 * 2$	m2	9,984	
	krokiewki	$(0,06 + 0,12) * 2 * 2,7 * 5$	m2	4,860	
				RAZEM	22,524
81 d.6.1	KNR 13-12 1302-02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowanie	m2		
		poz.80	m2	22,524	
				RAZEM	22,524
6.2		PRZY NIECCE RETENCYJNEJ			
82 d.6.2	KNR 2-01 0307-03 307-07	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość 20 m (kat. gruntu IV) - WYKOPY POD STOPY FUNDAMENTOWE	m3		
		$6 * 0,3 * 0,3 * 0,5$	m3	0,270	
				RAZEM	0,270
83 d.6.2	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty pod pergole i trejaże z betonu żwirowego	m3		
		poz.82	m3	0,270	
				RAZEM	0,270
84 d.6.2	TZKNBK XXI V 2401-01 analogia	Wykonanie stalowego uchwytu pojedynczego do flagi z blachy stalowej i rur zaopatrzonego w kotwy do zamurowania - MONTAŻ STALOWYCH KOTEW (WSPORNIKÓW) DO STÓP FUNDAMENTOWYCH DLA SŁUPÓW DREWNIANYCH	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
85 d.6.2	KNR 2-25 0203-01 analogia	Wiaty drewniane bez ścian bocznych - BUDOWA PERGOLI (R+S) (MATERIAŁ WYKAZANY W POZOSTAŁYCH POZYCJACH).	m2		
		$2,7 * 3,4$	m2	9,180	
				RAZEM	9,180
86 d.6.2	KNR 2-21 0602-06	Słupy pergoli i trejaży drewniane z krawędziaków osadzone na fundamentach	m3		
		$0,16 * 0,16 * 2,0 * 6$	m3	0,307	
				RAZEM	0,307
87 d.6.2	KNR 2-21 0603-02	Konstrukcje wieńczące pergoli i trejaży - oczepy z krawędziaków	m3		
		$0,16 * 0,16 * 3,40 * 3 + 0,16 * 0,16 * 2,70 * 2$	m3	0,399	
				RAZEM	0,399
88 d.6.2	KNR 2-21 0603-04	Konstrukcje wieńczące pergoli - poprzeczki	m		
		$5 * 2,7$	m	13,500	
				RAZEM	13,500
89 d.6.2	KNR 2-21 0603-05	Konstrukcje wieńczące pergoli i trejaży - ołacenia ścianek ażurowych	m		
		$10 * 2 * 0,6$	m	12,000	
				RAZEM	12,000
90 d.6.2	KNNR-W 3 0504-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - bale i krawędziaki	m2		
	słupy	$0,16 * 4 * 2,0 * 6$	m2	7,680	
	ramy	$(2 * 0,16 + 2 * 0,16) * 3,40 * 3 + (2 * 0,16 + 2 * 0,16) * 2,70 * 2$	m2	9,984	
	krokiewki	$(0,06 + 0,12) * 2 * 2,7 * 5$	m2	4,860	
				RAZEM	22,524
91 d.6.2	KNR 13-12 1302-02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowanie	m2		
		poz.90	m2	22,524	
				RAZEM	22,524

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		WYKONANIE NASADZEŃ ROŚLIN OZDOBNYCH			
7.1		NASADZENIA			
92 d.7.1	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - wykończenie terenów zielonych przy chodniku - posianie trawy	m2		
		372 + 400 + 875 + 50 + 175 + 40 + 188 + 958 + 342 + 576 + 316 + 637 + 100 + 532	m2	5 561,000	
				RAZEM	5 561,000
93 d.7.1	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
		4 + 23 + 3 + 100 + 1 + 20 + 18 + 60 + 20 + 6 + 28 + 30 + 10 + 10 + 6 + 9 + 60 + 5 + 2 + 10 + 10 + 6 + 4 + 16 + 30 + 1 + 20 + 60	szt.	572,000	
				RAZEM	572,000
7.2		RABATA NR 15			
94 d.7.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		220 - 175	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
95 d.7.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		58 * 0,1 * 0,15	m3	0,870	
				RAZEM	0,870
96 d.7.2	KNR 2-31 0407-01 0407-06	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 10 m	m		
		58	m	58,000	
				RAZEM	58,000
97 d.7.2	KNR AT-58 0203-01	Wykonanie złoza żwirowego dla grzebieniowego GWC - separacja warstw gruntu geowłókninami	m2		
		poz.94	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
98 d.7.2	KNR 2-09 0102-08	Ręczne wykonanie zasypki z tłucznia	m3		
		poz.97 * 0,15	m3	6,750	
				RAZEM	6,750
8		PIELĘGNACJA ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW			
99 d.8	KNP 01 1350-02.01	Usuwanie odrostów drzew	szt.		
		74	szt.	74,000	
				RAZEM	74,000
100 d.8	KNP 01 1343-04.01	Prześwietlanie korony drzew o średnicy pnia 21-30 cm	szt.		
		74	szt.	74,000	
				RAZEM	74,000
9		MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY			
101 d.9	KALKULACJ A WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWEK PARKOWYCH	kpl		
		26	kpl	26,000	
				RAZEM	26,000
102 d.9	KALKULACJ A WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ DONIC BETONOWYCH donice 40x80x100 cm betonowe w kolorze szarym	kpl		
		6	kpl	6,000	
				RAZEM	6,000
103 d.9	KALKULACJ A WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ KOSZA BETONOWEGO Urządzenie komunalne typu kosz na śmieci. Kosz wykonany z betonu - w nawiązaniu do donic.	kpl		
		10	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000
104 d.9	KALKULACJ A WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ KOSZA NA PSIE ODCHODY Urządzenie komunalne typu kosz na psie odchody.	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
10		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA I INSTALACJI EE			
105 d.10	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
106 d.10	KNNR-W 9 1001-08	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
107 d.10	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
108 d.10	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.p rzew .		
		8	kpl.p rzew .	8,000	
				RAZEM	8,000
109 d.10	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		8	szt.ż ył	8,000	
				RAZEM	8,000
110 d.10	KNNR 5 1204-03	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
111 d.10	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - LAMPY Z DEMONTAŻU	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
112 d.10	KNNR-W 9 0801-02	Wymiana kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m		
		6 * 35	m	210,000	
				RAZEM	210,000
113 d.10	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
114 d.10	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
115 d.10	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.p rzew .		
		6	kpl.p rzew .	6,000	
				RAZEM	6,000
116 d.10	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		6	szt.ż ył	6,000	
				RAZEM	6,000
117 d.10	KNNR 5 1204-03	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118 d.10	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - LAMPY Z DEMONTAŻU	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
119 d.10	KNNR-W 9 0801-02	Wymiana kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
120 d.10	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		6 + 8	odc.	14,000	
				RAZEM	14,000