

Przedmiar robót

Dot. części zamówienia. Remont dróg leśnych nr 11-14-0004, 11-14-0006, 11-14-0019

Obiekt	Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie
Kod CPV	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
Lokalizacja	Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie. Leśnictwo Pustowo, Leśnictwo Kamionka, Leśnictwo Żoła, Leśnictwo Przechlewko
Inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie, ul. Człuchowska 71, 77-320 Przechlewo

Tabela przedmiaru robót

Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Remont drogi leśnej nr 11-14-0019 w Leśnictwie Przechlewko (nr inw. 220/02513)				
1	Wyliczenie indywidualne na podstawie: KNR2-01 0129/07, KNR2-31 0103/02, KNR 2-01 0129/02, KNR2-01 0129/03, KNR4-04 1103/01, KNR4-04 1103/04, KNR4-04 1103/05	Wymiana uszkodzonych wielootworowych płyt żelbetowych o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej. W skład robót wchodzi: demontaż płyty, przygotowanie podłoża, przygotowanie warstwy odsączającej, wbudowanie nowej płyty oraz utylizacja odpadu. Nr ST: D-01.00.02.	szt.	22
2	Wyliczenie indywidualne na podstawie: KNR2-01 0129/07, KNR2-31 0103/02, KNR 2-01 0129/02, KNR2-01 0129/03	Przełożenie przesuniętych wielootworowych płyt żelbetowych o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej: demontaż płyty, przygotowanie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, ponowne ułożenie zdemontowanej płyty. Nr ST: D-01.00.01.	szt.	154
2. Remont drogi leśnej nr 11-14-0004 w Leśnictwie Kamionka (nr inw. 220/01911)				
3	Wyliczenie indywidualne na podstawie: KNR2-01 0129/07, KNR 2-01 0106/02, KNR2-31 0103/02, KNR 2-01 0129/02, KNR2-01 0129/03, KNR4-04 1103/01, KNR4-04 1103/04, KNR4-04 1103/05	Wymiana uszkodzonych wielootworowych płyt żelbetowych o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej. W skład robót wchodzi: demontaż płyty, usunięcie korzenia z podłoża - przyjęto normę 1 korzeń na 3 płyty, przygotowanie podłoża, przygotowanie warstwy odsączającej, wbudowanie nowej płyty oraz utylizacja odpadu. Nr ST: D-01.00.02.	szt.	40
4	Wyliczenie indywidualne na podstawie: KNR2-01 0129/07, KNR 2-01 0106/02, KNR2-31 0103/02, KNR 2-01 0129/02, KNR2-01 0129/03	Przełożenie przesuniętych wielootworowych płyt żelbetowych o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej: demontaż płyty, usunięcie korzenia z podłoża - przyjęto normę 1 korzeń na 3 płyty, przygotowanie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, ponowne ułożenie zdemontowanej płyty. Nr ST: D-01.00.01.	szt.	157
5	KNR 2-01 0205/02	Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - usunięcie gruntu na głębokość 12 cm z poboczy i pasa środkowego między płytami Nr ST: D-00.00.00. Odcinek nr 1 100*1,0*3*0,12 Odcinek nr 2 180*1,0*3*0,12 Odcinek nr 3 100*1,0*3*0,12	m3 m3 m3 razem	36 64,8 36 136,8
6	KNR 2-31 0114/07	Warstwa wierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym o grubości po zagęszczeniu 12cm - pobocza o szerokości 1m oraz pas środkowy między płytami Nr ST: D-05.00.00.		

Tabela przedmiaru robót

Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Odcinek nr 1 100*1,0*3	m2	300
		Odcinek nr 2 180*1,0*3	m2	540
		Odcinek nr 3 100*1,0*3	m2	300
		razem	m2	1 140
		3. Remont drogi leśnej nr 11-14-0006 w Leśnictwie Żolna (nr inw. 220/01834)		
7	Wyliczenie indywidualne na podstawie: KNR2-01 0129/07, KNR 2-01 0106/02, KNR2-31 0103/02, KNR 2-01 0129/02, KNR2-01 0129/03, KNR4-04 1103/01, KNR4-04 1103/04, KNR4-04 1103/05	Wymiana uszkodzonych wielootworowych płyt żelbetowych o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej. W skład robót wchodzi: demontaż płyty, usunięcie korzenia z podłoża - przyjęto normę 1 korzeń na 3 płyty, przygotowanie podłoża, przygotowanie warstwy odsączającej, wbudowanie nowej płyty oraz utylizacja odpadu. Nr ST: D-01.00.02.		
			szt.	7
8	Wyliczenie indywidualne na podstawie: KNR2-01 0129/07, KNR 2-01 0106/02, KNR2-31 0103/02, KNR 2-01 0129/02, KNR2-01 0129/03	Przełożenie przesuniętych wielootworowych płyt żelbetowych o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej: demontaż płyty, usunięcie korzenia z podłoża - przyjęto normę 1 korzeń na 3 płyty, przygotowanie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, ponowne ułożenie zdemontowanej płyty. Nr ST: D-01.00.01.		
			szt.	162