

## **Przedmiar robót**

Dot. części zamówienia. Remont dróg leśnych nr 11-14-0005.

|             |                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiekt      | Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie                                                                                                             |
| Kod CPV     | 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne<br>45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg<br>45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg |
| Lokalizacja | Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie. Leśnictwo Żołna.                                                                                                                          |
| Inwestor    | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie, ul. Człuchowska 71, 77-320 Przechlewo                                                         |

---

Sporządził Błażej Turczyński

---

Przechlewo, 13.08.2026

## Tabela przedmiaru robót

Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie

| Nr                                                                                 | Podstawa                                                                                                                                                                                                                       | Opis robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jm   | Ilość |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <b>1. Remont drogi leśnej nr 11-14-0005 w Leśnictwie Żolna (nr inw. 220/01826)</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |
| 1                                                                                  | Wyliczenie indywidualne na podstawie:<br>KNR2-01<br>0129/07,<br>KNR 2-01<br>0106/02,<br>KNR2-31<br>0103/02,<br>KNR 2-01<br>0129/02,<br>KNR2-01<br>0129/03,<br>KNR4-04<br>1103/01,<br>KNR4-04<br>1103/04,<br>KNR4-04<br>1103/05 | Wymiana uszkodzonych wielootworowych płyt żelbetowych o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej. W skład robót wchodzi: demontaż płyty, usunięcie korzenia z podłoża - przyjęto normę 1 korzeń na 2 płyty, przygotowanie podłoża, przygotowanie warstwy odsączającej, wbudowanie nowej płyty oraz utylizacja odpadu.<br>Nr ST: D-01.00.02. | szt. | 5     |
| 2                                                                                  | Wyliczenie indywidualne na podstawie:<br>KNR2-01<br>0129/07,<br>KNR 2-01<br>0106/02,<br>KNR2-31<br>0103/02,<br>KNR 2-01<br>0129/02,<br>KNR2-01<br>0129/03                                                                      | Przełożenie przesuniętych wielootworowych płyt żelbetowych o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej: demontaż płyty, usunięcie korzenia z podłoża - przyjęto normę 1 korzeń na 2 płyty, przygotowanie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, ponowne ułożenie zdemontowanej płyty.<br>Nr ST: D-01.00.01.                                | szt. | 148   |
| <b>2. Remont drogi leśnej nr 11-14-0005 w Leśnictwie Żolna (nr inw. 220/01755)</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |
| 3                                                                                  | Wyliczenie indywidualne na podstawie:<br>KNR2-01<br>0129/07,<br>KNR 2-01<br>0106/02,<br>KNR2-31<br>0103/02,<br>KNR 2-01<br>0129/02,<br>KNR2-01<br>0129/03,<br>KNR4-04<br>1103/01,<br>KNR4-04<br>1103/04,<br>KNR4-04<br>1103/05 | Wymiana uszkodzonych wielootworowych płyt żelbetowych o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej. W skład robót wchodzi: demontaż płyty, usunięcie korzenia z podłoża - przyjęto normę 1 korzeń na 2 płyty, przygotowanie podłoża, przygotowanie warstwy odsączającej, wbudowanie nowej płyty oraz utylizacja odpadu.<br>Nr ST: D-01.00.02. | szt. | 65    |
| 4                                                                                  | Wyliczenie indywidualne na podstawie:<br>KNR2-01<br>0129/07,<br>KNR 2-01<br>0106/02,<br>KNR2-31<br>0103/02,<br>KNR 2-01<br>0129/02,<br>KNR2-01<br>0129/03                                                                      | Przełożenie przesuniętych wielootworowych płyt żelbetowych o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej: demontaż płyty, usunięcie korzenia z podłoża - przyjęto normę 1 korzeń na 2 płyty, przygotowanie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, ponowne ułożenie zdemontowanej płyty.<br>Nr ST: D-01.00.01.                                | szt. | 497   |