

Przedmiar robót

Dot. części zamówienia. Remont dróg leśnych nr 11-14-0014.

Obiekt	Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie
Kod CPV	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
Lokalizacja	Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie. Leśnictwo Nowa Brda, Łabędzie Bagno.
Inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie, ul. Człuchowska 71, 77-320 Przechlewo

Sporządził Błażej Turczyński

Przechlewo, 13.08.2026

Tabela przedmiaru robót

Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Remont drogi leśnej nr 11-14-0014 w Leśnictwie Łabędzie Bagno (nr inw. 220/01794)		
1	Wyliczenie indywidualne na podstawie: KNR2-01 0129/07, KNR 2-01 0106/02, KNR2-31 0103/02, KNR 2-01 0129/02, KNR2-01 0129/03, KNR4-04 1103/01, KNR4-04 1103/04, KNR4-04 1103/05	Wymiana uszkodzonych wielootworowych płyt żelbetowych o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej. W skład robót wchodzi: demontaż płyty, usunięcie korzenia z podłoża - przyjęto normę 1 korzeń na 2 płyty, przygotowanie podłoża, przygotowanie warstwy odsączającej, wbudowanie nowej płyty oraz utylizacja odpadu. Nr ST: D-01.00.02.	szt.	29
2	Wyliczenie indywidualne na podstawie: KNR2-01 0129/07, KNR 2-01 0106/02, KNR2-31 0103/02, KNR 2-01 0129/02, KNR2-01 0129/03	Przełożenie przesuniętych wielootworowych płyt żelbetowych o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej: demontaż płyty, usunięcie korzenia z podłoża - przyjęto normę 1 korzeń na 2 płyty, przygotowanie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, ponowne ułożenie zdemontowanej płyty. Nr ST: D-01.00.01.	szt.	465
3	KNR 2-01 0205/02	Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - usunięcie gruntu na głębokość 12 cm z poboczy i pasa środkowego między płytami Nr ST: D-00.00.00. Odcinek nr 1 (30*2,9)*0,12 Odcinek nr 2 (70*2,9)*0,12 Odcinek nr 3 (30*2,9)*0,12	m3 m3 m3	10,44 24,36 10,44
		razem	m3	45,24
4	KNR 2-31 0114/07	Warstwa wierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym o grubości po zagęszczeniu 12cm - pobocza o szerokości 1m oraz pas środkowy między płytami Nr ST: D-05.00.00. Odcinek nr 1 (30*2,9) Odcinek nr 2 (70*2,9) Odcinek nr 3 (30*2,9)	m2 m2 m2	87 203 87
		razem	m2	377
5	KNR 2-01 0205/02	Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - usunięcie gruntu na głębokość 10 cm na całej szerokości drogi - remonont warst podbudowy - szer. 3,5m Nr ST: D-00.00.00. Odcinek nr 1 30*3,5*0,12	m3	12,6
		razem	m3	12,6
6	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm - remont warstw podbudowy - szer. 3,5m Nr ST: D-05.00.00. Odcinek nr 1 30*3,5	m2	105
		razem	m2	105