

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego

INWESTOR : POWIAT ZĄBKOWICKI

57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE UL. SIENKIEWICZA 11

ADRES:

Zespół Szkół Zawodowych

im. Hipolita Cegielskiego

57-220 ZIĘBICE

UL. WOJSKA POLSKIEGO 3

Wartość modernizacji boiska wielofunkcyjnego

netto : 0,00

podatek VAT 23 % 0,00

brutto : 0,00

słownie :

opracował : mgr inż. Grzegorz Papiernik

ZIĘBICE

10.03.2026 r.



mgr inż. GRZEGORZ PAPIERNIK
upr. do kierowania, nadzoru
i projektowania w spec. konstr. budow.
UAN. VI-6/3/73/90 UAN. VI-6/3/85/90
§2 ust.1 pkt 1 § 5 ust.1 pkt 1 § 6 ust.1 i 3
§ 7 i § 13 ust.1 pkt 2
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Działkowca 8 tel. 74/ 815 24 65

Boisko wielofunkcyjne wykonano w 2011 roku

I Roboty rozbiórkowe i demontażowe :

Demontaż czterech stojaków do koszykówki , dwóch bramek do piłki ręcznej ,
demontaż tulei piłki siatkowej dwóch boisk ,przęseł ogrodzenia boiska
celem wjazdu na teren robót , zabezpieczenie terenu robót :

netto [zł]	VAT 23%	brutto [zł]
------------	---------	-------------

0,00 0 0,00

II Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni poliuretanowej

boiska do piłki ręcznej i koszykówki
wejścia na boisko wraz z wywozem poliuretanu do utylizacji
27,00x43,00 =1161,00 m2

Nawierzchnia składa się z warstwy SBR gr 11 mm

natrysku gr 2 mm – ciężar 1 m2 nawierzchni wynosi 11,0 kg

Obmiar :1161,00 m2 x0,011t/m2 =12,77 tony materiału do wywozu i utylizacji

12,77 x zł/tona 0 0

Robocizna przy demontażu : 1161,00 m2 x zł/1 m2 = 0 zł netto

0,00
0,00 0 0,00

III Wyposażenie w sprzęt sportowy , piłkochwyty , trybuny , urządzenia do rozgrzewki

1 Montaż stojaków na rowery w kształcie litery U	3	0,00	0,00
2 Montaż stojaków jednosłupowych do koszykówki z odzysku			
uzupełnieniem nowych siatek łańcuszkowych obręczy	4	0,00	0,00
3 Montaż bramek do piłki ręcznej 3,0 m x 2,0			
z odzysku wraz z uzupełnieniem nowych			
siatek polipropylenowych do bramek	2	0,00	0,00
4 Dostawa i montaż nowego sprzętu do siatkówki			
(słupki wraz z osprzętem)			
wraz z zabetonowaniem nowych tulei	2	0,00	0,00
6 Wymiana siedzisk trybuny 130 miejsc	130	0,00	0,00
7 Dostawa i montaż urządzeń do rozgrzewki			
ORBITREK , wahadło-biegacz	1	0	0,00
TWISTER	1	0	0,00

0,00 0 0,00

IV Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska do piłki ręcznej

i koszykówki , i 2-ch boiski do suatkówki

S = 1 161,00 m2

Zagruntowanie ist. nawierzchni betonowej

warstwa szczepna ułożenie warstwy SBR gr. 11 mm

wykonanie warstwy szpachli nieprzepuszczalnej

wykonanie warstwy użytkowej natryskowej EPDM gr 2 mm

malowanie linii wyznaczających boisk

1161,00 0,00 0,00 0 0,00

V Naprawa (przełożenie) lokalnych

- 1 zapadnięć kostki betonowej i utwardzenie kostki pod trybuny
czyszczenie odwodnienia liniowego
wraz z uzupełnieniem ewentualnych ubytków

1	5000,00	0,00	0	0,00
---	---------	------	---	------

VI Dokumentacja kosztorysowo -projektowa z mapą geodezyjną

1	10000,00	0,00	0,00	0,00
---	----------	------	------	------

OGÓŁEM

0,00	0	0,00
0,00	0,00	0,00

Wartość modernizacji boiska wielofunkcyjnego

netto : 0,00

podatek VAT 23 % 0,00

brutto : 0,00

słownie :

Ziębice

10.03.2026 r.

opracował : mgr inż. Grzegorz Papiernik

mgr inż. GRZEGORZ PAPIERNIK
upr. do kierowania, nadzoru
i projektowania w specj. konstr. budow.
UAN . VI-4/3/73/90 UAN . VI-6/3/85/90
§2 ust.1 pkt 1 § 5 ust.1 pkt 1 § 6 ust.1 i 3
§ 7 i § 13 ust.1 pkt 2
57-240 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Dziatkowca 8 tel. 74/ 815 24 65