

Część IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zespół prądotwórczy o mocy nominalnej min 11 kVA – 2szt.

1. Moc nominalna min 11 kVA
2. Napięcie znamionowe 230V/400V
3. Współczynnik mocy $\cos \varnothing$ 0,8
4. Częstotliwość 50 Hz
5. System stabilizacji napięcia AVR
6. Licznik motogodzin pracy silnika
7. Rozruch elektryczny
8. Paliwo - olej napędowy
9. Czas pracy przy obciążeniu 75 % - min. 4h
10. Zakres pracy temp. -25st.C + 35st.C
11. Gniazda min. 1 x 230V 16A AC, 1 x 400V 16A
12. Rodzaj uzwojenia – miedziane
13. Zabezpieczenia przeciążeniowe
14. Rama zespołu prądotwórczego wyposażona w koła do transportu oraz amortyzację drgań
15. Urządzenie gotowe do pracy
16. Fabrycznie nowy wyprodukowany nie później niż 12 miesięcy przed terminem dostawy
17. Wyłącznik awaryjny
18. Moduł spawalniczy:
 - prąd spawania regulowany: min. 40–300 A z płynną regulacją za pomocą potencjometru
 - metoda: MMA (elektrody otulone) o średnicy max. 6 mm
 - cykl pracy: min. 35% przy prądzie 280 A,
 - komplet przewodów i uchwytów spawalniczych w zestawie.