

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421131-1 Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO W BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO "JUVENIA"
W WYSOKIENICACH
ADRES INWESTYCJI : 96-130 GŁUCHÓW, WYSOKIENICE 90A
INWESTOR : GMINA GŁUCHÓW
ADRES INWESTORA : 96-130 GŁUCHÓW, ALEJA KLONOWA 5

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY REMONTOWE ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO W BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO			
1.1		Remont wnętrz			
1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z miejscowymi naprawami podłoża	m ²		
d.1.	1510-03				
1		3,03*(2*(2,75+3,2+4,25+2,12+3,21+3,58+6,3+4,8+2,0+4,8+6,66+4,2+6,66+4,2+2,35+3,0+2,26+3,0+3,6+2,07))-22*0,9*2,0-2*1,0*2,0-3*1,2*2,0-4*4,3*2,2	m ²	365,921	
		1,03*(2*(1,92+0,9+0,9+1,47+0,9+1,66+1,5+0,9+1,64+1,5+1,3+1,5+0,9+1,5+1,64+1,5+1,3+1,5+0,9+1,5+4,2*2+2*2,1+1,4+0,9+1,58+1,4+2,1+2,6+0,9+1,7+1,7+1,25+2,38+1,7))	m ²	121,622	
				RAZEM	487,543
2	KNR-W 2-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie	m ²		
d.1.	1503-01				
1		1,7+1,38+7,67+9,14+1,6+1,44+11,3+30,7+0,7+2*20,9+2*2,4+2*1,66+2*1,35+2*8,9+6,5+7,7+1,16+2,25+5,3+7,73+1,48+2,09+4,0	m ²	174,260	
				RAZEM	174,260
3	KNR 2-02	Wymiana skrzydeł drzwiowych na skrzydła drzwiowe wzmocnione z płyty MDF z wewnętrzną płytą otworowaną	m ²		
d.1.	1017-01				
1	analogia	0,9*2,05*5+1,0*2,05	m ²	11,275	
				RAZEM	11,275
1.2		Zagospodarowanie terenu			
4	KNR 2-31	Rozebrawie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z posegregowaniem i poukładaniem	m ²		
d.1.	0807-01				
2		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
5	KNR 6	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²		
d.1.	0105-08				
2		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
6	NNRNKB	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm HOLLAND szarej - chodniki z kostki z odzysku (zakup kostki w ilości 15%)	m ²		
d.1.	231 0511-04				
2		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
7	KNR 2-23	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	ha		
d.1.	0206-01				
2		<teren>100/10000	ha	0,010	
				RAZEM	0,010
8	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką	m ²		
d.1.	0209-02				
2		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY REMONTOWE ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO W BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO				
1.1		Remont wnętrz				
1 d.1. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z miejscowymi naprawami podłoża	m ²	487,543		
2 d.1. 1	KNR-W 2-02 1503-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie	m ²	1,7+1,38+ 7,67+9,14+ 1,6+1,44+ 11,3+30,7+ 0,7+2*20,9+ 2*2,4+2* 1,66+2* 1,35+2*8,9+ 6,5+7,7+ 1,16+2,25+ 5,3+7,73+ 1,48+2,09+ 4,0 = 174,260		
3 d.1. 1	KNR 2-02 1017- 01 analogia	Wymiana skrzydeł drzwiowych na skrzydła drzwiowe wzmocnione z płyty MDF z wewnętrzną płytą otworową	m ²	0,9*2,05*5+ 1,0*2,05 = 11,275		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Zagospodarowanie terenu				
4 d.1. 2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z posegregowaniem i poukładaniem	m ²	100		
5 d.1. 2	KNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²	100		
6 d.1. 2	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm HOLLAND szarej - chodniki z kostki z odzysku (zakup kostki w ilości 15%)	m ²	100		
7 d.1. 2	KNR 2-23 0206-01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	ha	<teren>100/ 10000 = 0,010		
8 d.1. 2	KNR 2-23 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką	m ²	100		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: