

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Doposażenie żłobka w Wysocku Małym
ADRES INWESTYCJI : Wysocko Małe; ul. Górna
INWESTOR : Gmina Przygodzice
ADRES INWESTORA : 63-421 Przygodzice; Plac Powstańców Wielkopolskich 2
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Lepszy
DATA OPRACOWANIA : 12.06.2026

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Ilości przedmiarowe w niniejszym kosztorysie jak i sporządzone zestawienie materiałowe są ilościami uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych jak również od przyjętych technologii wykonania robót . Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Wszystkie użyte w kosztorysie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.

Jeśli w opisie zostały użyte w.w. wskazania należy je traktować jako propozycję i towarzyszy im zapis "lub równoważny".

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.06.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Montaż żagli			
1	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupów	szt.		
d.1	0309-01				
	analogia				
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
2	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach słupów z mocowaniem	szt.		
d.1	0310-01				
	analogia				
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
3	KNR 2-02	Zakup dostawa i montaż napinaczy, szekli i śrub rzymskich	szt.		
d.1	1218-01				
	analogia				
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
4	KSNR 7	Montaż wodoodpornego żagla o wymiarach 15,00x11,50x5,50 m o kształcie wg projektu, kolor popielaty (do uzgodnienia z Inwestorem) z wykonaniem strong z dodatkowymi punktami mocującymi - NR1	kpl		
d.1	0703-04				
	analogia				
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KSNR 7	Montaż wodoodpornego żagla o wymiarach 13,00x7,00 m i kształcie wg projektu, kolor popielaty (do uzgodnienia z Inwestorem) z wykonaniem strong - NR2	kpl		
d.1	0703-04				
	analogia				
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KSNR 7	Montaż wodoodpornego żagla o wymiarach 9,00x5,50 m o kształcie wg projektu, kolor popielaty (do uzgodnienia z Inwestorem) z wykonaniem strong - NR3	kpl		
d.1	0703-04				
	analogia				
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Montaż drewnianych domków - 3 szt			
7	KNR 2-25	Montaż domków z gotowych elementów drewnianych	m ²		
d.2	0106-01	<i>domki ażurowe z kotwami wykonany z desek drewna sosnowego o wym. 1,41x1,51x1,68 m, wszystkie okucia i łączniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, posadowiony bezpośrednio w gruncie z fundamentowaniem zgodnie z zaleceniami producenta</i>			
	analogia	<i>1,41*1,51*3</i>	m ²	6,39	
				RAZEM	6,39
3		Donice - 10 szt			
8	KNR 2-02	Montaż donic betonowych	elem.		
d.3	0319-06				
	analogia	donica betonowa zewnętrzna o wym. 50x50x50 cm z tolerancją 15% z betonu architektonicznego odpornego na warunki atmosferyczne z odpływem w dnie donicy			
		10	elem.	10,00	
				RAZEM	10,00
4		Nawierzchnia z płyt gumowych			
9	KNR 2-02	Montaż na istniejącej kostce nawierzchni bezpiecznej, elastycznej z płytek gumowych o wym 50x50x2,5 cm odpornych na działanie czynników zewnętrznych i na uszkodzenia mechaniczne, wibroizolacyjne, wodoprzepuszczalne, antypoślizgowe R11, posiadające atest PZH - kolor zielony. Nawierzchnia zamknięta obrzeżem bezpiecznym	m ²		
d.4	1112-07				
	kalk. własna	100	m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
5		Instrument muzyczny			
10	KNNR 5	Zakup, dostawa i montaż	szt.		
d.5	0406-03	<i>instrument muzyczny wg dokumentacji w uzgodnieniu z Inwestorem</i>			
	analogia				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6		Ogrodzenie			
11	KNR 2-23	Ogrodzenie (kolor RAL 6033) kompletne z wykonaniem cokołu wg projektu	m		
d.6	0404-01				
	kalk. własna				
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
12	KNR 2-23	Furtka stalowa (kolor RAL 6033) kompletna wg projektu	szt.		
d.6	0404-04				
	kalk. własna				
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00