

ZESTAWIENIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH UL. KOLEJOWA

Lp.	Studnia zbiorcza				Studnia ściekowa z wpustem			Przykanalik deszczowy		
	Numer Studni	Rzędna			Numer wpustu	Rzędna		Długość	Typ rury PVC DN-160	Spadek
		A	B	C		D	E	L [m]		i [%]
1	D01	125,82	124,07	124,32	WD01	125,66	124,46	9,4	SN-12	1,5
2	D01	125,82	124,07	124,44	WD02	125,71	124,51	4,7	SN-12	1,5
3	D03	126,40	123,93	125,08	WD03	126,34	125,14	3,9	SN-12	1,5
4	D03	126,40	123,93	125,11	WD04	126,34	125,14	1,8	SN-12	1,5
5	D05	126,57	123,66	125,27	WD05	126,49	125,29	1,5	SN-12	1,5
6	D05	126,57	123,66	125,23	WD06	126,49	125,29	4,2	SN-12	1,5
7	D06	126,23	123,53	124,97	WD07	126,20	125,00	2,2	SN-12	1,5
8	D06	126,23	123,53	124,93	WD08	126,20	125,00	4,4	SN-12	1,5
9	D07	125,85	123,40	124,58	WD09	125,81	124,61	1,7	SN-12	1,5
10	D07	125,85	123,40	124,54	WD10	125,81	124,61	4,9	SN-12	1,5
11	Di1	125,30	123,26	124,01	WD11	125,24	124,04	2,2	SN-12	1,5
12	Di1	125,30	123,26	123,95	WD12	125,24	124,04	6,3	SN-12	1,5
13	D09	124,40	121,64	122,56	WD13	123,95	122,75	12,7	SN-12	1,5
14	D09	124,40	121,64	122,52	WD14	123,87	122,67	9,7	SN-12	1,5

15	D10	124,10	121,76	122,43	WD15	123,80	122,60	11,5	SN-12	1,5
16	D10	124,10	121,76	122,50	WD16	123,80	122,60	6,9	SN-12	1,5
17	D11	124,20	121,92	122,69	WD17	124,05	122,85	10,8	SN-12	1,5
18	D11	124,20	121,92	122,77	WD18	124,05	122,85	5,6	SN-12	1,5
19	D12	124,70	122,07	123,19	WD19	124,55	123,35	10,8	SN-12	1,5
20	D12	124,70	122,07	123,27	WD20	124,55	123,35	5,6	SN-12	1,5
21	D13	125,25	122,35	123,77	WD21	125,13	123,93	11,0	SN-12	1,5
22	D13	125,25	122,35	123,84	WD22	125,13	123,93	6,0	SN-12	1,5
Razem	D							137,8		

A- rzędna góry studni zbiorczej

B- rzędna dna studni zbiorczej

C- rzędna włączenia przykanalika do studni zbiorczej

D- rzędna góry wpustu studni ściekowej

E- rzędna wylotu przykanalika ze studni ściekowej

UWAGA : Rzędna "C" i "E" należy traktować szacunkowo. Dopuszcza się zmianę rzędnych pod warunkiem utrzymania minimalnego spadku przykanalika $i=0,6\%$. Zaleca się połączenie przykanalika deszczowego w studni zbiorczej na zasadzie licowania górnej krawędzi kanału zbiorczego. Sposób i rzędne każdorazowo ustalić na etapie budowy po wykonaniu przekopów próbnych i sprawdzeniu kolizji poprzecznych z innymi elementami uzbrojenia terenu. Zmiany dokonać w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.